

Facilitair PVE schoonmaak: afwerking en inrichting ruimten.

Versie 5 (ongewijzigd t.o.v. versie 4)

Visie:

- De gekozen afwerking en inrichting zorgt voor optimale bereikbaarheid van de te reinigen onderdelen en is bij voorkeur met minimale middelen te reinigen (dit is nader uitgewerkt in de tabel).
- Tijdens reiniging is de fysieke belasting voor schoonmaakmedewerkers zo minimaal mogelijk. De ARBO wet- en regelgeving is t.a.t. leidend.
- Reiniging en/of desinfectie kan met de binnen Facilitaire Services gebruikte methodes/middelen/materialen worden uitgevoerd. Uitgangspunten:
→ basisreiniging met microvezel en water.
→ aanvullende reinigingsmiddelen komen uit het UMCG pakket reinigingsmiddelen.
→ afwerkmateriaal zijn bestand tegen reiniging en desinfectie met Incidin Oxy en desinfectie met ethanol 70% IPA of chloor (natriumdichloorisocyanuraat-dihydraat)
- Bij het maken van keuzes op het gebied van afwerking en inrichting moet worden nagedacht over de verwachte onderhoudskosten. Waarbij in de uiteindelijke afweging rekening wordt gehouden met de te verwachten TCO of LCC. Voor advies kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau Facilitaire Services.
- Andere keuzes kunnen leiden tot minder doelmatige en doelgerichte schoonmaakdienstverlening (o.a. meer overlast voor de afdeling).
- Ten aanzien van de gekozen afwerking en inrichting in relatie tot het voorkomen van infecties vindt te alle tijde overleg plaats met Medische Microbiologie/infectiepreventie.

Opleverschoonmaak:

- De opleverschoonmaak wordt door Facilitaire Services verzorgd. De aanvraag dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval minimaal 1 werkweek voor de uitvoeringsdatum, te worden gedaan bij het bedrijfsbureau Facilitaire Services.

	Bureaunkamer poli & vpa/overige ruimten poli & vpa	Bureaunkamer stafgebied	Spreek/Onderzoek/ behandelruimte	Patiëntenkamer	Laboratorium	sanitair patiënt/bezoekers	Verkeer/bergingen/ wachtruimte	Entree gebouw
	Basis ruimte	Basis ruimte	Basis ruimte	Basis ruimte	Basis ruimte	Basis ruimte	Basis ruimte	Basis ruimte
Vloer standaard	Conform geldende ATB. Kleurkeuze: niet effen, maar met een "werkje/spikkeltje".	Conform geldende ATB	Conform geldende ATB Kleurkeuze: niet effen, maar met een "werkje/spikkeltje".	Conform geldende ATB Kleurkeuze: niet effen, maar met een "werkje/spikkeltje".	Conform geldende ATB Kleurkeuze: niet effen, maar met een "werkje/spikkeltje".	Conform geldende ATB Kleurkeuze: niet effen, maar met een "werkje/spikkeltje".	Conform geldende ATB Kleurkeuze: niet effen, maar met een "werkje/spikkeltje". Bij grote oppervlakken bij voorkeur gebruik maken van verschillende kleuren, zodat er bij toekomstige vervangingen/reparatie ook delen vervangen kunnen worden (met name bij lange gangen).	Standaard: ●schoonloopzone: binnen en buiten grootte en keuze materiaal irt te verwachten verkeersstroom. ●Verkeersruimte achter de schoonloopzone: natuursteen ●Kleurkeuze: niet effen, maar met een "werkje/spikkeltje".
Vloer randvoorwaarden	Uitgangspunten; ●Een zorgvuldige/deskundige uitvoering bij het leggen van de vloer/aanbrengen (juiste type) lasnaad. ●Kit: geen transparante kit toepassen i.v.m. verkleuring/zichtbaarheid (niet te verwijderen) gehecht vuil.		Uitgangspunten; ●Een zorgvuldige/deskundige uitvoering bij het leggen van de vloer/aanbrengen (juiste type) lasnaad. ●Kit: geen transparante kit toepassen i.v.m. verkleuring/zichtbaarheid (niet te verwijderen) gehecht vuil.	Uitgangspunten; ●Een zorgvuldige/deskundige uitvoering bij het leggen van de vloer/aanbrengen (juiste type) lasnaad. ●Kit: geen transparante kit toepassen i.v.m. verkleuring/zichtbaarheid (niet te verwijderen) gehecht vuil.	Uitgangspunten; ●Een zorgvuldige/deskundige uitvoering bij het leggen van de vloer/aanbrengen (juiste type) lasnaad. ●Kit: geen transparante kit toepassen i.v.m. verkleuring/zichtbaarheid (niet te verwijderen) gehecht vuil.	Uitgangspunten; ●Een zorgvuldige/deskundige uitvoering bij het leggen van de vloer/aanbrengen (juiste type) lasnaad. ●Kit: geen transparante kit toepassen i.v.m. verkleuring/zichtbaarheid (niet te verwijderen) gehecht vuil. ●afwerking moet glad, ondoordringbaar voor urine en overige vervuiling, goed te reinigen zijn. ● Voegen tussen (vloer)tegels coaten/verzegelen.	Uitgangspunten; ●Een zorgvuldige/deskundige uitvoering bij het leggen van de vloer/aanbrengen (juiste type) lasnaad. ●Kit: geen transparante kit toepassen i.v.m. verkleuring/zichtbaarheid (niet te verwijderen) gehecht vuil. ● Betonvloeren en voegen tussen (vloer)tegels coaten/verzegelen.	Uitgangspunten; ●Een zorgvuldige/deskundige uitvoering bij het leggen van de vloer/aanbrengen (juiste type) lasnaad. ●Kit: geen transparante kit toepassen i.v.m. verkleuring/zichtbaarheid (niet te verwijderen) gehecht vuil. ●Betonvloeren en voegen tussen (vloer)tegels coaten/verzegelen.
Vloer plinten	Conform geldende ATB.	Conform geldende ATB	Conform geldende ATB	Conform geldende ATB	Conform geldende ATB	Conform geldende ATB. Aanvullend: de representatieve plint (VP4) moet hol zijn. Geen opliggende plint.	Conform geldende ATB	nvt

[illegible]

	Bureaukamer poli & vpa/overige ruimten poli	Bureaukamer stafgebied	Spreek/Onderzoek/behandelruimte	Patiëntenkamer	Laboratorium	sanitair patiënt/bezoekers	Verkeer/bergingen/wachruimte	Entree gebouw
	Inrichting	Inrichting	Inrichting	Inrichting	Inrichting	Inrichting	Inrichting	Inrichting
Inrichting algemeen	Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen: ●Gemonteerd zodanig dat er geen open ruimten ontstaan die niet goed reinigbaar zijn/bereikbaar zijn voor reiniging. ●Vaste elementen zijn goed bereikbaar voor reiniging. ●Kraan: voldoende lang, zodat handen er goed onder geplaatst kunnen worden. Bij gebruik van een sensor de stroomduur van het het water instellen op minimaal 15 seconden, i.v.m. handhygiëne.	Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen: ●Gemonteerd zodanig dat er geen open ruimten ontstaan die niet goed reinigbaar zijn/bereikbaar zijn voor reiniging. ●Vaste elementen zijn goed bereikbaar voor reiniging.	Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen: ●Gemonteerd zodanig dat er geen open ruimten ontstaan die niet goed reinigbaar zijn/bereikbaar zijn voor reiniging. ●Vaste elementen zijn goed bereikbaar voor reiniging. ●Kraan: voldoende lang, zodat handen er goed onder geplaatst kunnen worden. Bij gebruik van een sensor de stroomduur van het het water instellen op minimaal 15 seconden, i.v.m. handhygiëne.	Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen: ●Gemonteerd zodanig dat er geen open ruimten ontstaan die niet goed reinigbaar zijn/bereikbaar zijn voor reiniging. ●Vaste elementen zijn goed bereikbaar voor reiniging. ●Kraan: voldoende lang, zodat handen er goed onder geplaatst kunnen worden. Bij gebruik van een sensor de stroomduur van het het water instellen op minimaal 15 seconden, i.v.m. handhygiëne.	Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen: ●Gemonteerd zodanig dat er geen open ruimten ontstaan die niet goed reinigbaar zijn/bereikbaar zijn voor reiniging. ●Vaste elementen zijn goed bereikbaar voor reiniging. ●Kraan: voldoende lang, zodat handen er goed onder geplaatst kunnen worden. Bij gebruik van een sensor de stroomduur van het het water instellen op minimaal 15 seconden, i.v.m. handhygiëne.	Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen: ●Gemonteerd zodanig dat er geen open ruimten ontstaan die niet goed reinigbaar zijn/bereikbaar zijn voor reiniging. ●Vaste elementen zijn goed bereikbaar voor reiniging. ●Let in herentoiletten op de plaatsing van urinoirs i.v.m. mogelijke inkijk. ●Urinoir voorzien van doorspoelfunctie na elk gebruik i.v.m. stankoverlast en urinesteenaanslag. ●Kraan: voldoende lang, zodat handen er goed onder geplaatst kunnen worden. Bij gebruik van een sensor de stroomduur van het het water instellen op minimaal 15 seconden, i.v.m. handhygiëne.	Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen ●Gemonteerd zodanig dat er geen open ruimten ontstaan die niet goed reinigbaar zijn/bereikbaar zijn voor reiniging. ●Vaste elementen zijn goed bereikbaar voor reiniging. ●Koffieautomaat: zodanig ingebouwd dat in de vrije ruimte aan weerszijden van de automaat ophoping van niet te verwijderen vuil wordt voorkomen. 	N.v.t.
						●Goed te reinigen met de standaard reinigingsmethode microvezeldoek en water. Eventueel periodiek gebruik van een reinigingsmiddel. Bestand tegen de in het UMCG gebruikte desinfectiemiddelen. ●Het alarmkoord in patiëntensanitair (doucheruimten, toiletten) is gemaakt van kunststof (advies van infectiepreventie).	 Vaste inrichting of verplaatsbaar (bij voorkeur op wielen). Plaatsing vaste elementen Optie: voorzien van een verwijderbaar paneel aan voorzijde, zodat de omgeving van de automaat bereikbaar blijft voor reiniging.	
Inrichting algemeen	Waar mogelijk conform de UMCG standaard.	Conform de UMCG standaard	Waar mogelijk conform de UMCG standaard.	Waar mogelijk conform de UMCG standaard.	Waar mogelijk conform de UMCG standaard.		Waar mogelijk conform de UMCG standaard.	

[illegible]

	Bureaukamer poli & vpa/overige ruimten poli	Bureaukamer stafgebied	Spreek/Onderzoek/behandelruimte	Patiëntenkamer	Laboratorium	sanitair patiënt/bezoekers	Verkeer/bergingen/wachruimte	Entree gebouw
Berg-/kastruimte	•Voldoende voorzieningen aanwezig zodat Clean desk policy mogelijk is (dat wil zeggen bovenzijde kasten/vloer/bureaus/tafels zoveel mogelijk vrij; alle losse en kleine materialen (zoals paperclips, pennen, spatels, papier etc.) achter de deur in een kast. Nergens liggen/staan bakjes, doosjes etc.) •Glad oppervlak, goed te reinigen. Afgesloten met deur. Geen (boeken)planken.	•Voldoende voorzieningen aanwezig zodat Clean desk policy mogelijk is (dat wil zeggen bovenzijde kasten/vloer/bureaus/tafels zoveel mogelijk vrij; alle losse en kleine materialen (zoals paperclips, pennen, spatels, papier etc.) achter de deur in een kast. Nergens liggen/staan bakjes, doosjes etc.) •Glad oppervlak, goed te reinigen. Afgesloten met deur. Geen (boeken)planken.	•Voldoende voorzieningen aanwezig zodat Clean desk policy mogelijk is (dat wil zeggen bovenzijde kasten/vloer/bureaus/tafels zoveel mogelijk vrij; alle losse en kleine materialen (zoals paperclips, pennen, spatels, papier etc.) achter de deur in een kast. Nergens liggen/staan bakjes, doosjes etc.) •Glad oppervlak, goed te reinigen. Afgesloten met deur. Geen (boeken)planken.	•Voldoende voorzieningen aanwezig zodat Clean desk policy mogelijk is (dat wil zeggen bovenzijde kasten/vloer/bureaus/tafels zoveel mogelijk vrij; alle losse en kleine materialen (zoals paperclips, pennen, spatels, papier etc.) achter de deur in een kast. Nergens liggen/staan bakjes, doosjes etc.) •Glad oppervlak, goed te reinigen. Afgesloten met deur. Geen (boeken)planken.	•Voldoende voorzieningen aanwezig zodat Clean desk policy mogelijk is (dat wil zeggen bovenzijde kasten/vloer/bureaus/tafels zoveel mogelijk vrij; alle losse en kleine materialen (zoals paperclips, pennen, spatels, papier etc.) achter de deur in een kast. Nergens liggen/staan bakjes, doosjes etc.) •Glad oppervlak, goed te reinigen. Afgesloten met deur. Geen (boeken)planken.	•Aanbrengen van een voorziening waar de gebruiker zijn telefoon, sleutels of hulpmiddelen (bijvoorbeeld voor het vervangen van een stomazakje) kan neerleggen. •Haakjes voor kleding aanwezig. •Garderoberuimten: voorziening aanwezig waarop schoenen kunnen worden geplaatst, zodat de vloer zo vrij mogelijk blijft.	•Kastruimte: glad oppervlak, goed te reinigen. Afgesloten met een deur. Eventueel voorzien van manden voor de opslag van medische hulpmaterialen. •Er is voldoende bergruimte aanwezig op een afdeling, waardoor opslag buiten kasten/buiten bergruimten niet nodig is.	
Snoeren	•Opgebonden, weggewerkt, vrij van de vloer.	•Opgebonden, weggewerkt, vrij van de vloer.	•Opgebonden, weggewerkt, vrij van de vloer. Dit is ook van toepassing voor de snoeren van medische apparatuur. - WCD: altijd in de nabije omgeving van apparatuur (in de wand of servicezuil vanuit het plafond) zodat snoeren niet onnodig over de vloer in een "lopen"	•Opgebonden, weggewerkt, vrij van de vloer. Dit is ook van toepassing voor de snoeren van medische apparatuur. - WCD: altijd in de nabije omgeving van apparatuur (in de wand of servicezuil vanuit het plafond) zodat snoeren niet onnodig over de vloer "lopen"	•Opgebonden, weggewerkt, vrij van de vloer. Dit is ook van toepassing voor de snoeren van apparatuur. - WCD: altijd in de nabije omgeving van apparatuur (in de wand of servicezuil vanuit het plafond) zodat snoeren niet onnodig over de vloer "lopen"		•Opgebonden, weggewerkt, vrij van de vloer. - WCD: altijd in de nabije omgeving van apparatuur (in de wand of servicezuil vanuit het plafond) zodat snoeren niet onnodig over de vloer "lopen"	
Afvalbak	•Raadpleeg het ERP of de intranet site van Inkoop voor de verschillende standaard varianten. •Afvalbakken zijn vrij toegankelijk en worden niet ingebouwd in een meubel. •I.v.m. de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG is het uitgangspunt over te stappen op een centraal afvalinzamelsysteem, waarin de volgende stromen gescheiden worden ingezameld; restafval - papier - GFE - P&D. Er is in het UMCG gekozen voor een standaard model afvalinzamelsysteem. •Er kan ook sprake zijn van andere gescheiden afvalstromen. Meer informatie hierover te verkrijgen bij Bouw & Facilitair supply chain.	•Raadpleeg het ERP of de intranet site van Inkoop voor de verschillende standaard varianten. •Afvalbakken zijn vrij toegankelijk en worden niet ingebouwd in een meubel. •I.v.m. de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG is het uitgangspunt over te stappen op een centraal afvalinzamelsysteem, waarin de volgende stromen gescheiden worden ingezameld; restafval - papier - GFE - P&D. Er is in het UMCG gekozen voor een standaard model afvalinzamelsysteem. •Er kan ook sprake zijn van andere gescheiden afvalstromen. Meer informatie hierover te verkrijgen bij Bouw & Facilitair supply chain.	•Standaard afvalbak voorzien van deksel en voetbediening. Raadpleeg het ERP of de intranet site van Inkoop voor de verschillende standaard varianten. •Afvalbakken zijn vrij toegankelijk en worden niet ingebouwd in een meubel. •Daarnaast een voorziening waardoor diverse andere bakken, bijvoorbeeld vat 5, niet op de grond staan. •I.v.m. de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG is het uitgangspunt over te stappen op een centraal afvalinzamelsysteem, waarin de volgende stromen gescheiden worden ingezameld; restafval - papier - GFE - P&D. Er is in het UMCG gekozen voor een standaard model afvalinzamelsysteem. •Er kan ook sprake zijn van andere gescheiden afvalstromen. Meer informatie hierover te verkrijgen bij Bouw & Facilitair supply chain.	•Standaard afvalbak voorzien van deksel en voetbediening. Raadpleeg het ERP of de intranet site van Inkoop voor de verschillende standaard varianten. •Afvalbakken zijn vrij toegankelijk en worden niet ingebouwd in een meubel. •Daarnaast een voorziening waardoor diverse andere bakken, bijvoorbeeld vat 5, niet op de grond staan. •I.v.m. de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG is het uitgangspunt over te stappen op een centraal afvalinzamelsysteem, waarin de volgende stromen gescheiden worden ingezameld; restafval - papier - GFE - P&D. Er is in het UMCG gekozen voor een standaard model afvalinzamelsysteem. •Er kan ook sprake zijn van andere gescheiden afvalstromen. Meer informatie hierover te verkrijgen bij Bouw & Facilitair supply chain.	•Standaard afvalbak voorzien van deksel en voetbediening. Raadpleeg het ERP of de intranet site van Inkoop voor de verschillende standaard varianten. •Daarnaast een voorziening waardoor diverse andere bakken, bijvoorbeeld vat 5, niet op de grond staan. •Afvalbakken zijn vrij toegankelijk en worden niet ingebouwd in een meubel. •I.v.m. de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG is het uitgangspunt over te stappen op een centraal afvalinzamelsysteem, waarin de volgende stromen gescheiden worden ingezameld; restafval - papier - GFE - P&D. Er is in het UMCG gekozen voor een standaard model afvalinzamelsysteem. •Er kan ook sprake zijn van andere gescheiden afvalstromen. Meer informatie hierover te verkrijgen bij Bouw & Facilitair supply chain.	•Standaard model (ERP) voorzien van deksel. Wandmontage. Huidige model: Aquarius (56,9cm x 42,2cm x 29,0cm). Zie afbeelding. •In de algemene toiletruimten voor bezoekers en patiënten op de begane grond: de herentoiletten ook voorzien van een maandverbandzakhouders inclusief afvalbakje (o.a. ten behoeve van patiënten/bezoekers met een stoma) 	•Raadpleeg het ERP of de intranetsite van Inkoop voor de verschillende standaard varianten. •Brandvertragende afvalbak in ruimten waar die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor publiek. Er is geen UMCG standaard versie opgenomen. •Afvalbakken zijn vrij toegankelijk en worden niet ingebouwd in een meubel. •I.v.m. de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG is het uitgangspunt over te stappen op een centraal afvalinzamelsysteem, waarin de volgende stromen gescheiden worden ingezameld; restafval - papier - GFE - P&D. Er is in het UMCG gekozen voor een standaard model afvalinzamelsysteem. •Er kan ook sprake zijn van andere gescheiden afvalstromen. Meer informatie hierover te verkrijgen bij Bouw & Facilitair supply chain.	•Brandvertragende afvalbak in ruimten waar die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor publiek. Er is geen UMCG standaard versie opgenomen. •Afvalbakken zijn vrij toegankelijk en worden niet ingebouwd in een meubel. •I.v.m. de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG is het uitgangspunt over te stappen op een centraal afvalinzamelsysteem, waarin de volgende stromen gescheiden worden ingezameld; restafval - papier - GFE - P&D. Er is in het UMCG gekozen voor een standaard model afvalinzamelsysteem. •Er kan ook sprake zijn van andere gescheiden afvalstromen. Meer informatie hierover te verkrijgen bij Bouw & Facilitair supply chain.
sterillium-, zeep- en handcrème dispenser			Conform de UMCG huislijn. Goed gepositioneerd boven de wasbak of voorzien van een royale opvangbak om lekkage op de vloer zoveel mogelijk te voorkomen.	Conform de UMCG huislijn. Goed gepositioneerd boven de wasbak of voorzien van een royale opvangbak om lekkage op de vloer zoveel mogelijk te voorkomen.	Conform de UMCG huislijn. Goed gepositioneerd boven de wasbak of voorzien van een royale opvangbak om lekkage op de vloer zoveel mogelijk te voorkomen.	Conform de UMCG huislijn. Goed gepositioneerd boven de wasbak of voorzien van een royale opvangbak om lekkage op de vloer zoveel mogelijk te voorkomen.	Conform de UMCG huislijn. Goed gepositioneerd boven de wasbak of voorzien van een royale opvangbak om lekkage op de vloer zoveel mogelijk te voorkomen.	
Voorziening snelle desinfectie medische hulpmiddelen			Plaatsen van een goed te reinigen houder voor wipes, ten behoeve van snelle reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen tussendoor. In alle ruimten (op een kind veilige plek).	Plaatsen van een goed te reinigen houder voor wipes, ten behoeve van snelle reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen tussendoor. In alle ruimten (op een kind veilige plek).	Plaatsen van een goed te reinigen houder voor wipes, ten behoeve van snelle reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen tussendoor. In alle ruimten (op een kind veilige plek).			

	Bureaukamer poli & vpa/overige ruimten poli	Bureaukamer stafgebied	Spreek/Onderzoek/behandelruimte	Patiëntenkamer	Laboratorium	sanitair patiënt/bezoekers	Verkeer/bergingen/wachtruimte	Entree gebouw
Separatie-gordijnen; algemeen	n.v.t.		Het UMCG beschikt over een standaard separatiegordijn welke overal toegepast wordt. Plaatsing van de rail aan het plafond uitgaande van: standaard gordijnlengte van 200 cm en een standaard afstand van het gordijn van de grond van 20 cm, hangt de onderzijde van de rail op 220 cm hoog. Wanneer van deze maatvoering/standaard wordt afgeweken moet in het bouwproject een bestelling van een complete set gordijnen, inclusief een reserve set, worden opgenomen.	Het UMCG beschikt over een standaard separatiegordijn welke overal toegepast wordt. Plaatsing van de rail aan het plafond uitgaande van: standaard gordijnlengte van 200 cm en een standaard afstand van het gordijn van de grond van 20 cm, hangt de onderzijde van de rail op 220 cm hoog. Wanneer van deze maatvoering/standaard wordt afgeweken moet in het bouwproject een bestelling van een complete set gordijnen, inclusief een reserve set, worden opgenomen.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Separatie-gordijnen; specificaties standaard gordijn			Conform geldende ATB Prijs is afhankelijk van de grote van de bestelling. Indicatie (prijs 2018): €71.700,- voor 1000 stuks. Separatiegordijnen kunnen worden besteld bij Facilitaire Services.	Conform geldende ATB Prijs is afhankelijk van de grote van de bestelling. Indicatie (prijs 2018): €71.700,- voor 1000 stuks. Separatiegordijnen kunnen worden besteld bij Facilitaire Services.				
Raambekleding / zonwering (afhankelijk van voorstel)	verduisteringsrolgordijn of screens (geen horizontale lamellen). Advies infectiepreventie m.b.t. toepassing van screens: stof is handmatig te reinigen, voorkeur elektrisch bedienbaar of goed te reinigen koord, de cassette moet te openen zijn zodat periodiek stofophoping aan de binnenzijde verwijderd kan worden. ●(Separatie)glas moet goed bereikbaar zijn voor glasbewassing.	verduisteringsrolgordijn of screens (geen horizontale lamellen). ●(Separatie)glas moet goed bereikbaar zijn voor glasbewassing.	verduisteringsrolgordijn of screens (geen horizontale lamellen). Advies infectiepreventie m.b.t. toepassing van screens: stof is handmatig te reinigen, voorkeur elektrisch bedienbaar of goed te reinigen koord, de cassette moet te openen zijn zodat periodiek stofophoping aan de binnenzijde verwijderd kan worden. ●(Separatie)glas moet goed bereikbaar zijn voor glasbewassing.	Overgordijnen of buitenscreens. In het bouwproject moet altijd een reserve set overgordijnen worden besteld. De benodigde hoeveelheid reservegordijnen is afhankelijk van diverse factoren en moet in overleg met Facilitaire Services worden bepaald. De gordijnen moeten gewassen kunnen worden op minimaal 60 °C (Zie het advies van infectiepreventie). ●(Separatie)glas moet goed bereikbaar zijn voor glasbewassing.	verduisteringsrolgordijn of screens (geen horizontale lamellen). Advies infectiepreventie m.b.t. toepassing van screens: stof is handmatig te reinigen, voorkeur elektrisch bedienbaar of goed te reinigen koord, de cassette moet te openen zijn zodat periodiek stofophoping aan de binnenzijde verwijderd kan worden. ●(Separatie)glas moet goed bereikbaar zijn voor glasbewassing.	Indien van toepassing, voorzien van melkglas.	verduisteringsrolgordijn of screens (geen horizontale lamellen) standaard moet nog bepaald worden. ●(Separatie)glas moet goed bereikbaar zijn voor glasbewassing.	verduisteringsrolgordijn of screens (geen horizontale lamellen) standaard moet nog bepaald worden. ●(Separatie)glas moet goed bereikbaar zijn voor glasbewassing.

[illegible]

[illegible]