

Ref. Nr.	Status	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Individueel	Motivatie	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215 – gas en waterleidingen	Mogen de leidingen, gas en water die door de meubels gaan flexibel worden uitgevoerd, mits voldaan aan de kwaliteitseisen?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Binnen het UMCG worden in dit soort toepassingen geen flexibele verbindingen gebruikt.
2	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215 – Hoge kasten	In de stukken staat omschreven dat de hoge kasten worden uitgevoerd met een rail t.b.v. een ladder. Hoeveel ladders zijn er gewenst in het project?	De aanbestedende dienst kan op dit moment nog geen exact aantal bevestigen, aangezien de definitieve aantallen nog niet zijn vastgesteld. Vooralsnog is uitgegaan van 500 hoge kasten. Voor de prijsvorming dient u rekening te houden met 50 ladders.
3	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215 – kasten	Er staat niet exact omschreven uit welke materialen de kasten uitgevoerd dienen te worden. Mag hiervoor onze eigen standaard gebruikt worden?	Zie ATB 2025. Kasten gemelamineerd spaanplaat voor nu uitgaan van Pfeiderer W10410SD, exacte detaillering volgt in de bouwteamfase. Meubelplinten Okoume WBP multiplex, afwerking met vloerbedekking door derden.
4	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215 – kasten - scharnieren	In de stukken staat dat de scharnieren uitgevoerd dienen te worden met softclose, 270grade en scanmodul. Al deze eisen kunnen niet samen in 1 scharnier gevonden worden zonder aanpassingen van het ontwerp. Is het mogelijk of te kizen voor de combinatie Softclose – Scanmodul of 270grade – scanmodule?	Zie ATB. Modulaire kasten (All Modul i.p.v. Scanmodul) met 270 graden scharnieren Selecta Pro of gelijkwaardig. Overige kasten met softclose scharnieren Blum of gelijkwaardig.
5	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215 – voorzieningengoot	In de omschrijving zien we niet direct terug dat de voorzieningengoot stijgdeel voor de gassen of/en elektra gescheiden uitgevoerd dienen te worden. Klopt het dat dit wel nodig is?	Aanbestedende dienst bevestigt dit is wel nodig is, gassen en electra moeten ook in de verticale goot/ stijggoot fysiek gescheiden worden.
6	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215 – voorzieningengoot	Voorzieningsbuis/goot t.b.v. elektra of gassen, moet deze instelbaar zijn of mag deze met een simpele bewerking op hoogte bepaald worden?	Voor prijsvorming dient uitgegaan te worden van verstelbare goten welke niet door de gebruiker aan te passen zijn.
7	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215 – Laboratoriumtafels (T-poot)	In de omschrijving staat dat er geen voorzieningengoot boven het blad zit van de T-poot tafel, maar een elektragoot onder het blad. Is dit een vast onderdeel van de tafel? En dan gewenst over de volledige lengte?	Er komt een voorzieningengoot langs de raamkant in de borstwering. Van hieruit worden de labtafel elektragoten die onder het labtafelblad gemonteerd zijn gevoed. Uitgangspunt is een goot over de volledige lengte.
8	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C02_B&F Algemene Technische Bepalingen (versie 1) versie 2025 – materiaal spoelbakken	Welk materiaal dient aangehouden te worden voor de spoelbakken?	Zie ATB. In spoeltafels RVS-316. In zuurkasten technisch keramiek / keramisch steinzeug.
9	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		A02_Concept Overeenkomst Leveringen 20260127 - indexatie	Klopt het dat we de eerste indexatie pas mogen doorvoeren over 2028-2029 aangezien de contracten eind 2027 worden opgemaakt?	Indexatie wordt gerekend vanaf inschrijving.
10	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		A02_Concept Overeenkomst Leveringen 20260127 - Boeteclausule	Is het mogelijk om de boeteclausule te verlagen naar maximaal 2,5% van de opdrachtwaarde? (uiteraard zal het doel zijn om binnen de planning te blijven).	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid.
11	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215/ Bandrasters	Het bandraster dient constructief stabiel te worden gemonteerd aan de bovenliggende vloer. Bevestiging zonder mechanische verankering (boutverbindingen in beton, nagelvast) is constructief niet mogelijk. Is dit akkoord? Zijn er restricties ten aanzien van het boren in de bovenliggende vloeren?	Er mag geboord worden in het beton tbv montage, overigens is vooralsnog het idee dat dit gebouw in CLT (houten vloeren en houten kolommen) wordt uitgevoerd. Ten aanzien van de restricties van het boren in de bovenliggende vloeren, dit wordt nader uitgewerkt in de bouwteamfase
12	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1	Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee		C08_CLDR labinrichting v2 20251215/ Tussenwanden / panelen bij midden zone bandraster	Het leveren en plaatsen van onder andere tussenwanden/panelen boven en onder de midden zone (rood aangegeven op tekening) behoort niet tot de levering van de laboratoriuminrichter. Hiervoor worden derhalve geen voorzieningen opgenomen. Er wordt momenteel een opening vrijgehouden ten behoeve van de tussenwand. •Wat is de definitieve dikte van de tussenwanden? •Dienen er aanvullende voorzieningen te worden meegenomen ten behoeve van deze tussenwanden/panelen?	Voor prijsvorming dient u uit te gaan van 150 mm wanddikte. U dient geen aanvullende voorzieningen mee te nemen, dit zijn op zichzelf staande wanden.

13	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	C08_CLDR labinrichting v2 20251215/ Demarcatie leidingwerk	Wij adviseren de demarcatie van de E- en W-voorzieningen aan te houden binnen een radius van 1000 mm boven het zakpunt/de stijpkoker. Hiermee ontstaat een duidelijke demarcatie en blijft levering en montage van leidinggoten boven het systeemplafond buiten de scope van de laboratoriuminrichter. Is dit akkoord?	Zoals aangegeven in de stukken wordt in de bouwteam-fase gezamenlijk bepaald waar het demarcatiepunt voor de installaties komt te liggen. Voor de prijsvorming kan worden uitgegaan van uw advies, dus het demarcatiepunt binnen een straal van 500mm van de stijpkoker. Uitgangspunt is dat er geen kabelgoten/bevestigingspunten door de labinrichter boven het system plafond gemaakt hoeven worden vanwege grotere afstand van de demarcatiepunten.
14	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	C08_CLDR labinrichting v2 20251215/ Voorzieningengoot	Wat is de gewenste mate van verstelbaarheid van de voorzieningengoot zonder tussenkomst van een installateur? Dit in verband met de benodigde flexibiliteit van de E- en W-leidingen.	Voor voorzieningengoten met alleen E-kabels geldt dat deze dezelfde orde grootte als de verstelbaarheid van de labtafels. Voor voorzieningengoten met W-leidingen geldt dat deze nooit zonder tussenkomst van een installateur versteld mogen worden.
15	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	C08_CLDR labinrichting v2 20251215/ Hogekasten – ladderrails + trap	Bladzijde 13/28: kastenwanden worden uitgevoerd met ladderrails + trap. Per 10 stuks hoge kasten wordt één trap berekend en meegeleverd. Is dit akkoord?	Zie antwoord op vraag 2.
16	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	C08_CLDR labinrichting v2 20251215/ Opslagkasten	Omschrijving hoge kasten: -Een lade met ladeframe zonder geleiding (apothekerskast) -Een of meerdere deuren met geleidingen in de kast In het prijzenblad is hiervoor één regel opgenomen. •Welke uitvoering dient te worden afgeprijsd? •Of kan hiervoor een afzonderlijk nummer worden toegevoegd? Omschrijving verrijdbare kasten: -Uitvoering met deur(en) -Uitvoering met laden •Hoeveel kasten per uitvoering worden gevraagd? •Welke uitvoering dient te worden afgeprijsd? •Of kan hiervoor een afzonderlijk nummer worden toegevoegd?	Het prijzenblad wordt hier op aangepast. (zie Prijzenblad 20260203_V2)
17	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Draadgoten	Snoeren worden opgevangen in los aanklikbare draadgoten? Waar moeten die worden afgeprijsd? Of is dat een standaard onderdeel van elke tafel? Voor zowel de hangende, staande en elektrisch in hoogte verstelbare tafels?	Dit is een standaard onderdeel van alle staande tafels.
18	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Uurprijzen	Zijn de Pos. 76-78 uurprijzen op basis van 1 uur (dus niet voor het hele project)?	Dit is juist, dit zijn de verrekentarieven. De kosten voor de bouwteamfase dienen bij pos. 81 opgegeven te worden. (zie Prijzenblad 20260203_V2)
19	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Stoelen	Bij de stoelen staat: Bimos fluo o.g. Wat is fluo? Dit type is niet bekend bij Bimos. Welk type stoel moeten we aanbieden?	Dit betreft een Bimos Neon, het prijzenblad wordt hier op aangepast. (zie Prijzenblad 20260203_V2)
20	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Onderkasten	Wat wordt bedoeld met verrijdbare onderkast met 3 allmodul inzet lades (Pos.54)? Zijn dit kasten met allmodule zijanten/rails en 3 bakken (Pos.55)? Zijn de verrijdbare kasten met allmodule rails hetzelfde, maar dan zonder de 3 bakken? Kunt u de onderkasten beter beschrijven?	Er zijn 2 uitvoeringen: - Onderkasten met ladefronten waarachter uittrekframes, waarin los van bovenaf All Modul bakken (door derden) gelegd kunnen worden. - Onderkasten met een deurtje met aan de binnenzijden All Modul panelen, waarin All Modul bakken (door derden) geschoven kunnen worden.
21	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Horizontale schuifruit	Klopt het dat de 1500mm brede zuurkasten (Pos.40) uitgevoerd moeten worden met horizontale schuifruit en de 1200mm brede (Pos.39) niet?	Ja dit klopt.
22	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Aantal wcd's per zuurkast	Er moeten 150 zuurkasten afgeprijsd worden en ook 150 stuks wcd's en 150 stuks CEE form wcd's 230V. Dit betekent dat iedere wcd slechts 1 wcd en 1 CEE form krijgt. Is dit niet veel te weinig?	Ja dat is te weinig. Voor de prijsvorming dient u uit te gaan van 4 normale WCD's per zuurkast, geen CEE form wcd's. Het prijzenblad wordt aangepast (zie Prijzenblad 20260203_V2)

23	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	400V wcd's	Er worden 15 stuks 400V wcd's gevraagd (Pos.29). Deze moeten in het plafond aangesloten worden. Moeten wij er van uitgaan dat iedere 400V wcd apart in het plafond aangesloten wordt?	Het ATB omschrijft hoeveel vermogen er op 1 400V groep aangesloten mag worden. Aangezien het aan te sluiten vermogen per WCD nog niet bekend is dient voor prijsvorming aangehouden te worden: 1 WCD per groep, dus iedere WCD apart aansluiten boven plafond.
24	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	WCD Ceeform	Er worden 400 stuks 230V CEEFORM wcd's gevraagd (Pos.28). Deze moeten in het plafond aangesloten worden. Moeten wij er van uitgaan dat iedere 230V CEEFORM wcd apart in het plafond aangesloten wordt?	Het ATB omschrijft hoeveel vermogen er op 1 230V groep aangesloten mag worden. Aangezien het aan te sluiten vermogen nog niet bekend is dient voor prijsvorming aangehouden te worden: 8 WCD's per groep, en 2 groepen per tafel.
25	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	WCD's	Er worden 4000 wcd's gevraagd (Pos.27). Deze moeten in het plafond aangesloten worden. Moeten wij er van uitgaan dat iedere wcd apart in het plafond aangesloten wordt? Of zijn dat clusters van meerdere wcd's? Zo ja, van hoeveel wcd's per aansluiting moeten wij uitgaan bij het berekenen van deze stuksprijs?	Het ATB omschrijft hoeveel vermogen er op 1 230V groep aangesloten mag worden. Aangezien het aan te sluiten vermogen nog niet bekend is dient voor prijsvorming aangehouden te worden: 8 WCD's per groep, en 2 groepen per tafel.
26	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Staanders	Bij Pos.26 worden 1900 staanders gevraagd. Zijn dit enkele stuks of zijn dit 1900 stuks staander-sets? (totaal 3800 stuks)	Het betreft hier 1900 enkele stuks.
27	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Voorzieningengoten	Is het juist dat bij iedere voorzieningengoot (Pos.21-24) ook een stijgkoker gevraagd wordt? Is dit niet wat veel aangezien goten ook gekoppeld gaan worden? Of is het ontwerp juist zo dat ook gekoppelde goten ieder een eigen stijgkoker krijgen? Ook twee tegenoverliggende goten in een eilandopstelling.	Voor de prijsvorming dient u uit te gaan van de opgegeven hoeveelheden. Exacte aantallen volgen in de nadere uitwerking.
28	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Voorzieningengoten	Er worden voorzieningengoten met alleen electra en met electra en gassen gevraagd (Pos. 21-24). Heeft het de voorkeur dat deze goten uniform (hetzelfde) zijn, of juist niet?	Ja, alle goten dienen qua materiaal en vorm enz. uniform te zijn.
29	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Aanvullende verlichting	In het programma van eisen, pagina 19, staat dat aanvullende specifieke verlichting laboratoriuminrichting volledig tot inrichting behoort. Moeten wij hier wat aanbieden?	Het prijzenblad wordt hier op aangepast. U dient een stelpost mee te nemen in uw aanbieding. (zie Prijzenblad 20260203_V2)
30	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Speciale gassen	In het programma van eisen, pagina 19, staat dat speciale gassen volledig tot de laboratoriuminrichting hoort. In het prijzenblad staan alleen maar de gaskranen met leidingwerk tot aan het plafond. Klopt het dat wij de rest van het leidingwerk boven het plafond en de gaskasten en reduceers niet hoeven aan te bieden?	Dat klopt, voor de prijsvorming dient het uitgangspunt in het prijzenblad aangehouden te worden. Voor de afstand tussen stijgkoker en demarcatiepunt dient max 500mm aangehouden te worden. Zie ook het antwoord op vraag 13.
31	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Vacuüm	In het programma van eisen, pagina 19, staat dat vacuüm volledig tot de laboratoriuminrichting hoort. In het prijzenblad staan alleen maar de kranen met leidingwerk tot aan het plafond. Klopt het dat wij de vacuümpompen en het leidingwerk boven het plafond niet hoeven aan te bieden?	Dat klopt, voor de prijsvorming dient het uitgangspunt in het prijzenblad aangehouden te worden. Voor de afstand tussen stijgkoker en demarcatiepunt dient max 500mm aangehouden te worden. Zie ook het antwoord op vraag 13.
32	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Validatie	Wat moeten wij aanbieden voor validatie? U schrijft zelf dat dit afhankelijk is van de demarcatie die pas na opdracht bepaald zal worden. Welke werkzaamheden moeten we hier aanbieden?	Dat klopt, voor de prijsvorming dient het uitgangspunt in het prijzenblad aangehouden te worden. Voor de afstand tussen stijgkoker en demarcatiepunt dient max 500mm aangehouden te worden. Zie ook het antwoord op vraag 13.

33	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Installaties boven plafond	Wat moeten wij aanbieden voor installaties tot boven het plafond aangesloten op gebouwinstallaties? U schrijft zelf dat dit na opdracht pas gedefinieerd moet worden. Welke werkzaamheden moeten wij hier afprijzen?	Dat klopt, voor de prijsvorming dient het uitgangspunt in het prijzenblad aangehouden te worden. Voor de afstand tussen stijpkoker en demarcatiepunt dient max 500mm aangehouden te worden. Zie ook het antwoord op vraag 13.
34	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Validatie zuurkasten	Hoe vaak dienen de zuurkasten kosteloos gevalideerd te worden binnen de 2 jaar onderhoud.	Jaarlijks, dus 2x na oplevering. De uitvoeringsdatum van de laatste validatie moet binnen 1 maand voor einde onderhoudstermijn te liggen.
35	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Periodiek onderhoud	Wij worden geacht 2 jaar lang het periodiek onderhoud kosteloos uit te moeten voeren. Wat wordt verstaan onder periodiek onderhoud? Welke werkzaamheden worden verwacht?	Na 1 en 2 jaar nastellen/nalopen in hoogte verstelbare frames, draagconstructies, bandrasters, zuurkasten en zuurkastramen, scharnieren, laden enz. En 2x validatie/0-inspectierapport zuurkasten. Voor de E-installatie dient een NEN3140 herkeuring te worden uitgevoerd, zonder restpunten voor de eind-overdracht na 2 jaar. De keuring dient binnen een periode van 2 maanden voor de overdracht te worden uitgevoerd.
36	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Naleveringen	Het is niet redelijk om te eisen dat tot 2 jaar na oplevering naleveringen voor dezelfde stuksprijs te moeten leveren. Dit geldt normaal gesproken alleen gedurende het project. Wij maken daarom bezwaar tegen deze eis. Wij zullen op naleveringen een toeslag rekenen voor het separate transport, de separate handling van de order en de reiskosten van de monteur.	Opdrachtgever treedt met opdrachtnemer in deze situatie in overleg over redelijkheid en billijkheid.
37	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	VCA certificaat	Kunnen wij volstaan met een VCA* certificaat (dus geen VCA**)? We gaan niet met onderaannemers werken.	Aanbestedende dienst is akkoord.
38	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	VAV klep zuurkasten	Moeten de zuurkasten voorzien worden van een VAV klep? In het programma van eisen, pagina 19, staat dat de VAV kleppen volledig gebouw gebonden zijn.	De VAV-kleppen behoren tot de scope van de gebouw installateur, de zuurkasten hoeven niet geleverd te worden met een VAV-klep.
39	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Jerrycans onder zuurkasten	Krijgen alle zuurkasten jerrycans in de onderbouw met niveausignalering? Zo nee, hoe moeten we dit afprijzen?	Ja.
40	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Bandrasters	Bandrasters worden aan het bouwkundig plafond gehangen. Hierin mag wel geboord worden?	Zie antwoord op vraag 11.
41	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Staanders	Mogen we de staanders aan de vloer bevestigen? Mag er in de vloer geboord worden?	Nee, de staander mag niet tpv de voet geboord worden in de vloer, conform het principe om zo flexibel mogelijk te zijn. De kop van de staander mag wel aan de bovenliggende constructieve vloer bevestigd worden, zie ook antwoord op 11.
42	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Bandraster	Het bandraster moet door de labinrichter geleverd worden. Moet hij het ook monteren?	Het bandraster dient geleverd en gemonteerd te worden door de labinrichter. Tijdens de uitvoeringsfase zou de bouwkundig aannemer dit in opdracht van u kunnen monteren ivm overige bouwkundige aansluitingen.
43	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Aansluiten zuurkasten	In de tekst staat dat de zuurkasten door de leverancier worden aangesloten op de- luchtbehandelingsinstallatie en regeltechnische installatie, maar in het schema staat hier een zwart bolletje getekend hetgeen betekent dat de W-installateur dit allebei aansluit. Hoe zit dit? Wie sluit lucht en GBS aan op de zuurkasten?	De gebouw gebonden installateur sluit de zuurkasten aan op de ventilatie- en regelinstallatie.

44	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Demarcatie	Klopt het dat de waters en gassen boven het plafond worden aangesloten ter hoogte van de bovenzijde van de stijggoot cq. boven de zuurkast?	Zoals aangegeven in de stukken wordt in de bouwteam-fase gezamenlijk bepaald waar het demarcatiepunt voor de installaties komt te liggen. Voor de prijsvorming kan worden uitgegaan van dat het demarcatiepunt binnen een straal van 500mm van de stijjkoker. Zie ook antwoord op 13.
45	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Spoelunits	Welk bladmateriaal krijgt de spoelunit en welke materiaal krijgt de spoelbak?	Blad 16mm Trespa Toplab Plus met spoelbak RVS-316
46	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Spoelunits	Moeten we bij de spoelunits ook een stijjkoker meerekenen?	Ja.
47	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Staannde tafels	Klopt het dat de elektrisch in hoogte verstelbare tafels en de staannde labtafels geen relatie hebben met de staanders? Ze komen dus op plaatsen te staan waar geen staanders staan?	Dat is correct. De labtafels bij de raamkant/gevels hebben we hun voorzieningen uit de voorzieningenbalk in de borstwering.
48	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Voorzieningen voor staannde tafels	Hoe worden de staannde tafels van wcd's en kranen voorzien? Moet wij hier wat voor aanbieden?	Ja, hiervoor dienen stijjkokers te worden aangeboden.
49	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Electrisch verstelbare T-poot tafels	Moeten de electrisch verstelbare T-poot tafels standaard voorzien worden van een lege E-goot onder het blad? Zo ja moet deze aan de tafel (onder blad of aan frame) bevestigd zijn?	Ja, goot te bevestigen aan de onderkant van het blad. Niet aan het stalen frame. Zie ook antwoord op 7.
50	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Achteropstand	Aan de achterzijde van de tafel moet een plint/vloeistofkering komen. Is dit een opstand van ca. 2,5cm? Mag dit van staal zijn?	Als blad 16mm Trespa Toplab Plus en dan ca. 25mm boven de bovenkant van het blad, lijmen/kitten en schroeven tegen achterkant blad. Schroeven afdekken met afdekdopje.
51	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Mediagoot	Tussen de bladen van een eilandtafel moet een spleet komen, ter dikte van de staanders. Geldt dit ook voor de dubbele goot boven tafel? Of moet dit wel één geheel zijn?	Mag dicht worden afgewerkt zodat er niks vanaf kan vallen.
52	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Labinrichting voor het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research UMCG	Nee	Hangende tafels	De tafels moeten in hoogte verstelbaar zijn met vaste intervallen van 5cm. Mag dit ook traploos zijn?	Aanbestedende dienst is akkoord.