

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

RWS
Griffioenlaan 2,
3526 LA Utrecht

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Sliedrechtse Biesbosch
Sliedrechtse Biesbosch

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RphD9GTeZMcT
03 oktober 2024, 14:47
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Hel en Zuilespolder zonder HVP 30% ZE - Beoogd

Rekenjaar
2026

Emissie NH₃
47,7 kg/j

Emissie NO_x
1.030,6 kg/j

Resultaten

Hel en Zuilespolder zonder HVP 30% ZE - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage
1,71 mol/ha/j
120,77 ha
0,00 ha
1,71 mol/ha/j

Hexagon
3650313

Gebied
Biesbosch


-

Hel en Zuilespolder zonder HVP 30% ZE (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... Anders... Mobiele werktuigen Hel- en Zuilespolder	47,5 kg/j	803,4 kg/j
3 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Leveren nieuwe breuksteen HZP	-	0,6 kg/j
4 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Vervuilde grond HZP - HD	-	30,3 kg/j
5 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Grond vervoeren van G&A naar HZP	-	105,0 kg/j
6 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats Vervuilde grond HZP - HD	-	14,9 kg/j
7 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats Leveren nieuwe breuksteen HZP	-	1,2 kg/j
8 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats Grond vervoeren van G&A naar HZP	-	63,5 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	11,8 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Hel en Zuilespolder zonder HVP 30% ZE" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	120,77	2.786,31	120,77	1,71	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Biesbosch (112)	41,08	2.368,43	41,08	1,71	0,00	-
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	48,36	2.786,31	48,36	0,01	0,00	-
Uiterwaarden Lek (82)	25,63	2.146,27	25,63	0,01	0,00	-
Zouweboezem (105)	5,64	2.322,47	5,64	0,01	0,00	-
Langstraat (130)	0,06	2.119,02	0,06	0,01	0,00	-

Hel en Zuilespolder zonder HVP 30% ZE, Rekenjaar 2026

1 Anders... | Anders...

Naam	Mobiele werktuigen	Uittreedhoogte	2,5 m	NO _x	803,4 kg/j
	Hel- en	Warmteinhoud	0,035 MW	NH ₃	47,5 kg/j
	Zuilespolder	Spreading	1 m		
Locatie	X:112961,82 Y:424677,18				
Oppervlakte	66,15 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Hel en Zuilespolder	Links	Rechts	NO _x	11,8 kg/j
Locatie	X:111067,04 Y:425076,28	Type scherm	-	NO ₂	3,0 kg/j
Lengte	3.095,07 m	Hoogte	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	768,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Leveren nieuwe breuksteen HZP	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomopwaarts	NO _x				0,6 kg/j
Locatie	X:112809,9 Y:425259,32							
Lengte	2.761,16 m							
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie	
Leveren breuksteen	Motorvrachtschip - M2 (Kempenaar)	1 /jaar	50 %	1 /jaar	50 %	NO _x	0,6 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	

4 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Vervuilde grond HZP - HD	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomopwaarts	NO _x				30,3 kg/j	
Locatie	X:113472,99 Y:425302,22								
Lengte	1.406,69 m								
Beschrijving	Type		Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie	
Vervuilde grond HZP - HD	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)		26 /jaar	100 %	26 /jaar	0 %	NO _x	30,3 kg/j	
							NH ₃	0,0 kg/j	

5 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Grond vervoeren van G&A naar HZP	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomopwaarts	NO _x	105,0 kg/j			
Locatie	X:113472,99 Y:425302,22							
Lengte	1.406,69 m							
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie	
Grond vervoeren van G&A naar HZP	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	111 /jaar	0 %	111 /jaar	100 %	NO _x	105,0 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	

6 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	Vervuilde grond	NO _x					14,9 kg/j
Locatie	HZP - HD X:112762,75 Y:425255,3						
Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Vervuilde grond HZP - HD	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	50,0 %	26 /jaar	5u	0,0 %	NO _x	14,9 kg/j
						NH ₃	0,0 kg/j

7 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	Leveren nieuwe breuksteen HZP	NO _x					1,2 kg/j	
Locatie	X:112762,72 Y:425255,32							
Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie	
Leveren nieuwe breuksteen HZP	Motorvrachtschip - M2 (Kempenaar)	50,0 %	1 /jaar	13u	0,0 %	NO _x	1,2 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	

8 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	Grond vervoeren van G&A naar HZP					NO _x	63,5 kg/j	
Locatie	X:112762,73 Y:425255,36							
Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie	
Grond vervoeren van G&A naar HZP	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	50,0 %	111 /jaar	5u	0,0 %	NO _x	63,5 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van



AERIUS versie 2024_20240924_e658fbbf94
Database versie 2024_e658fbbf94_calculator_nl_stable
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://link.aerius.nl/website>