



2^e Nota van inlichtingen

Onderhoud elementenverharding Alkmaar
Besteknummer 2025-12

Aanbestedende dienst: Stadswerk072 NV

Projectnummer: 25-0282

Status:
Datum:

Definitief
18-11-2025

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER 2025-12

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

Onderhoud elementenverhardingen Alkmaar

Projectnummer 25-0282

A	18-11-2025	2e Nota van inlichtingen	NCHI	BLGT
rev.	datum	omschrijving	auteur gec.	gez.

BILFINGER ENGINEERING & CONSULTANCY BeNe
Parlevinkerstraat 29
1951 AR Velsen-Noord
Telefoon: 088 996 70 03

WIJZIGINGEN

DEEL 1:

Gewijzigde paragraaf:
Geen

Vervallen paragraaf:
Geen

DEEL2.1:

Gewijzigde paragraaf:
Geen

Vervallen paragraaf:
Geen

DEEL 2.2:

De toegevoegde besteksposten zijn:
490020, 522340, 880200, 880210, 880220, 880230, 880240, 880250, 880260, 880270,
880280, 880290, 880300, 880310, 890050, 890060

De gewijzigde besteksposten zijn:
272, 490010, 522210, 813

De vervallen besteksposten zijn:
880010, 880020, 880030, 880040

DEEL 3:

De vervallen bepalingen zijn:
Geen

De gewijzigde bepalingen zijn:
01 13 06 lid 7, 01 21 10

De toegevoegde bepalingen zijn:
Geen

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
272 Bestekspost gewijzigd	4
272 Kantopsluitingen >50m	4
813 Bestekspost gewijzigd	4
813 Afstand locatie en circulair depot enkele reis; 6-12 km	4
3. Bepalingen	7
01 Algemeen en administratief	8
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	8
01 21 RAW-raamovereenkomst	8

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
272			Bestekspost gewijzigd Bestekspost gewijzigd				
272			Kantopsluitingen >50m Kantopsluitingen >50m				
490010			Bestekspost gewijzigd				
490010	320105		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Dag productie	m	3.750,00	F	
		1.	Ononderbroken streep				
		2.	Breedte: 0,10 m				
		9.	Op straatwerk of asfaltverharding				
		2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog)0,5 kg/m2	kg			187,50 L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
490020			Bestekspost toegevoegd				
490020	320105		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Halve dag	m	3.750,00	F	
			productie				
		1.	Ononderbroken streep				
		2.	Breedte: 0,10 m				
		9.	Op straatwerk of asfaltverharding				
		2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog)0,5 kg/m2	kg			187,50 L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
522210			Bestekspost gewijzigd				
522210	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	31.000,00	F	
			Betreft: leveren betonstraatstenen				
		3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat 45 st/m2	st			31.000,00 L
			Kleur: zwart				
			Kleurvast, door en door gekleurd				
			Pakket elleboogverband				
		3.	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522340			Bestekspost gewijzigd				
522340	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	52.083,00	F	
			Betreft: leveren betonstraatstenen				
		3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat 45 st/m2	st			52.083,00 L
			Kleur: heide paars				
			Kleurvast, door en door gekleurd				
			Pakket keperverband				
		3.	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
813			Bestekspost gewijzigd Bestekspost gewijzigd				
813			Afstand locatie en circulair depot enkele reis; 6-12 km				
880010			Bestekspost vervallen				
880020			Bestekspost vervallen				
880030			Bestekspost vervallen				
880040			Bestekspost vervallen				
880200			Bestekspost toegevoegd				
880200	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden uit bestekspost	keer	50,00	F	
			110040 t/m 463120				
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b				
			figuur 1101, 1102 of 1202 of gelijkwaardig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Werkzaamheden direct naast of deels op voetpad/ voetgangerszone				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
880210			Bestekspost toegevoegd				
880210	621011		Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	60,00	F	
		2.	Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880200				
880220			Bestekspost toegevoegd				
880220	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880200				
880230			Bestekspost toegevoegd				
880230	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
			Ten behoeve van: werkzaamheden uit bestekspost 110040 t/m 463120				
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuur 1104, 1122, 1224 of gelijkwaardig				
			Voor werken op/ naast fietspad/ rijbaan				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
880240			Bestekspost toegevoegd				
880240	621011		Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	60,00	F	
		2.	Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880230				
880250			Bestekspost toegevoegd				
880250	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880230				
880260			Bestekspost toegevoegd				
880260	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
			Ten behoeve van: werkzaamheden uit bestekspost 110040 t/m 463120				
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuur 1205, 1233, 1234 of gelijkwaardig				
			Voor werken op rijbaan met versmalling				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
880270			Bestekspost toegevoegd				
880270	621011		Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	60,00	F	
		2.	Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880260				
880280			Bestekspost toegevoegd				
880280	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880260				
880290			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
880290	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden uit bestekspost 110040 t/m 463120 9. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuur 1206 of gelijkwaardig Voor werken op rijbaan met tijdelijke VRI .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
880300			Bestekspost toegevoegd			
880300	621011		Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. 2. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880290	week	20,00	F
880310			Bestekspost toegevoegd			
880310	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 2. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 880290	keer	10,00	F
890050			Bestekspost toegevoegd			
890050	100199		Berekenen, aantonen/ registreren MKI Betreft: het jaarlijks aantonen van de gerealiseerde MKI waarde inclusief maken van de berekeningen. e.a. conform 01 29, deel 3 van dit bestek	keer	2,00	F
890060			Bestekspost toegevoegd			
890060	102102		Graven proefsleuf. Betreft: opgraven en inmeten kabels en leidingen die het werk kruizen en om te bepalen of er conflicten zijn met de werkzaamheden. Opbouw van de ondergrond: Gemiddelde sleufdiepte: 0,5 m .2. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad . .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen Locatie proefsleuven in overleg met directie.	m	600,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 In overleg met de directie dient per deelopdracht een algemeen tijdschema te worden opgesteld en actueel worden gehouden.
- 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
 - straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen conform de bepalingen in 31.43.02 van deel 3 van dit bestek.
 - het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zodanig dat de weg bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Voor de hulpdiensten moet worden aangehouden dat maximaal 80 meter straat per fase wordt opgebroken. De bewoners dienen te voet hun woning te kunnen bereiken. Het faseringsplan dient ter goedkeuring aan de veiligheidsregio te worden voorgelegd.
- 04 De werkplannen moet voor de start van de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de directie.
- 05 Naast de algemene tijdsschema's dient er een overall planning, van toegewezen deelopdrachten worden opgesteld en actueel worden gehouden.
- 06 Voor contact met Stadswerk072 N.V. dient de aannemer een vast contactpersoon aan te stellen.
- 07 De vaste contactpersoon van de aannemer overlegt wekelijks via teams op een vast tijdstip met de directie m.b.t. de voortgang van de werkzaamheden.
- 08 In het overleg genoemd in lid 05 wordt de planning van zowel de lopende als nieuwe opdrachten besproken.

01 21 RAW-raamovereenkomst

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 100) voor deelgebied "Grond weg en Waterbouw " deelgebied 4211a Wegen met open verharding, welke per maand verschijnt.
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Gedurende 2026 vindt geen indexering plaats. Eerste indexering vindt plaats vanaf 1 januari 2027 en er wordt per kwartaal geïndexeerd.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 06 Voor het uitvoeren van meerdere deelopdrachten in één werkdag zal voor het verplaatsen van de ploeg geen aparte verrekening plaatsvinden.

Behoort bij: 2025-12

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMINGSWERKZAAMHE				
10	PROJECTORGANISATIE				
100010	Opstellen overkoepelend projectplan.	keer	2,00F		
100020	Opstellen overkoepelend V&G plan uitvoeringsfase	keer	2,00F		
100030	Inventarisatie bestaande elementen en objecten t.b.v. hergebruik	st	44,00F		
100040	Rapportage hergebruik per deelopdracht	st	44,00F		
100060	Opstellen straatwerkplan per deelopdracht	keer	44,00F		
100070	Opstellen overkoepelend straatwerkplan calamiteit	keer	2,00F		
100080	Opstellen overkoepelend straatwerkplan reg. meld.	keer	2,00F		
100090	Opstellen / bijhouden projectplanning	keer	44,00F		
100100	Opstellen van een deelopdracht.	keer	44,00F		
11	VERWIJDEREN GROEN				
110040	Snoeien/ verwijderen overhangend groen	m	500,00F		
12	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
120010	Opnemen van verkeersborden (hergebruik)	st	8,00F		
120020	Verwijderen en afvoeren van verkeersborden.	st	10,00F		
120030	Opnemen verkeersbordpaal, incl. bord. (hegebruik)	st	10,00F		
120040	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen	st	10,00F		
120200	Verwijderen kunststof diamantkoppaal (hergebruik)	st	16,00F		
120210	Verwijderen kunststof diamantkoppaal (afvoer)	st	10,00F		
120250	Verwijderen stalen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	10,00F		
120260	Verwijderen stalen anti-parkeerpaal (afvoer)	st	10,00F		
120300	Verwijderen betonnen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	12,00F		
120310	Verwijderen betonnen anti-parkeerpaal (afvoer)	st	20,00F		
120350	Verwijderen rijwielrekken (hergebruik)	st	10,00F		
120360	Verwijderen rijwielrekken (afvoer)	st	10,00F		
120370	Verwijderen rijwielklem (hergebruik)	st	10,00F		
120380	Verwijderen rijwielklem (afvoer)	st	10,00F		
120400	Verwijderen uitneembare paal / erdi (hergebruik)	st	10,00F		
120410	Verwijderen uitneembare paal / erdi (afvoer)	st	10,00F		
120450	Verwijderen afvalbak (hergebruik)	st	10,00F		
120460	Verwijderen afvalbak (afvoer)	st	10,00F		
13	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
131	BETONTEGELS OPBREKEN				
1310	<u>OPPERVLAK 0-20M2</u>				
131010	Opbreken diverse betontegels; dikte 45 mm	m2	2.888,00F		
131020	Opbreken diverse betontegels; dikte 60 mm	m2	32,00F		
131030	Opbreken diverse betontegels; dikte 80 mm	m2	100,00F		
131040	Opbreken diverse grasbetontegels; dikte 120 mm	m2	24,00F		
1311	<u>OPPERVLAK > 20M2</u>				
131110	Opbreken diverse betontegels; dikte 45 mm	m2	9.046,00F		
131120	Opbreken diverse betontegels; dikte 60 mm	m2	1.608,00F		
131130	Opbreken diverse betontegels; dikte 80 mm	m2	414,00F		
131140	Opbreken diverse grasbetontegels; dikte 120 mm	m2	1.814,00F		
132	BETONSTRAATSTENEN OPBREKEN				
1321	<u>OPPERVLAK 0-20M2</u>				
132110	Opbreken betonstraatstenen; Keiformaat	m2	1.644,00F		
132120	Opbreken betonstraatstenen; Dikformaat	m2	100,00F		
132130	Opbreken betonstraatstenen; Waalformaat	m2	100,00F		
1322	<u>OPPERVLAK > 20M2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132210	Opbreken betonstraatstenen; Keiformaat	m2	20.970,00F		
132220	Opbreken betonstraatstenen; Dikformaat	m2	100,00F		
132230	Opbreken betonstraatstenen; Waalformaat	m2	100,00F		
133	STRAATBAKSTENEN OPBREKEN				
1331	<u>OPPERVLAK 0-20M2</u>				
133110	Opbreken straatbaksteen; Keiformaat	m2	2.100,00F		
133120	Opbreken straatbaksteen; Dikformaat	m2	100,00F		
133130	Opbreken straatbaksteen; Waalformaat	m2	100,00F		
1332	<u>OPPERVLAK > 20M2</u>				
133210	Opbreken straatbaksteen; Keiformaat	m2	100,00F		
133220	Opbreken straatbaksteen; Dikformaat	m2	1.416,00F		
133230	Opbreken straatbaksteen; Waalformaat	m2	100,00F		
14	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
141	TROTTOIRBANDEN				
141110	Opbreken betonbanden 130/150x250 o.g. op zand	m	3.040,00F		
141120	Opbreken betonbanden 130/150x250 o.g. op fundering	m	100,00F		
141130	Opbreken betonbanden 180/200x250 o.g. op zand	m	2.084,00F		
141140	Opbreken betonbanden 180/200x250 o.g. op fundering	m	1.102,00F		
142	OPSLUITBANDEN				
142110	Opbreken opsluitbanden 60x200mm en kleiner o.g.	m	1.768,00F		
142120	Opbreken opsluitbanden 80x200 en 100x200mm . o.g.	m	3.244,00F		
143	INRITBANDEN				
143010	Opbreken inritblokken tot 500mm o.g. zand	m	48,00F		
143020	Opbreken inritblokken tot 500mm o.g. fundering	m	40,00F		
143030	Opbreken inritblokken 650 tot 800mm o.g.. zand	m	40,00F		
143040	Opbreken inritblokken 650 tot 800mm . o.g. fundering	m	40,00F		
144	BUSHALTEBANDEN				
144010	Opbreken diverse bushaltebanden 100x44x33 o.g.	m	32,00F		
145	BOOMKRANSEN				
145010	Opbreken diverse boomkransen 900x900x10 en/of 120x120x12	m	80,00F		
16	VERWIJDEREN KOLKEN EN PUTRANDEN				
160010	Verwijderen trottoirkolk	st	70,00F		
160020	Verwijderen straatkolk	st	112,00F		
160030	Opnemen putrand met deksel t.b.v. opnieuw stellen	st	6,00F		
2	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
21	BETONTEGELS				
211	HERSTRATEN BETONTEGELS OPP 0-20 M2				
211010	Herstraten betontegels dikte 45 mm	m2	674,00F		
211020	Herstraten betontegels dikte 60 mm	m2	100,00F		
211030	Herstraten betontegels dikte 80 mm	m2	100,00F		
212	HERSTRATEN BETONTEGELS OPP >20 M2				
212010	Herstraten betontegels dikte 45 mm	m2	8.234,00F		
212020	Herstraten betontegels dikte 60 mm	m2	1.138,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212030	Herstraten betontegels dikte 80 mm	m2	2.966,00F		
213	MARKERINGEN TEGELS EN GELEIDETEGELS				
213010	Herstraten haaietand markering tegels 300x300x60	m2	10,00F		
213030	Herstraten haaietand markering tegels 500x500x80	m2	16,00F		
22	BETONSTRAATSTENEN				
221	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN 0-20m2				
221010	Herstraten betonstraatstenen KF	m2	888,00F		
221030	Herstraten betonstraatstenen DF	m2	26,00F		
222	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN >20m2				
222010	Herstraten betonstraatstenen KF	m2	578,00F		
223	MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN				
223010	Herstraten markering betonstraatstenen KF	m2	46,00F		
23	STRAATBAKSTENEN/ GEBAKKEN KLINKERS				
231	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN 0-20 m2				
231010	Herstraten straatbakstenen KF	m2	100,00F		
231020	Herstraten straatbakstenen WF	m2	80,00F		
231030	Herstraten straatbakstenen DF	m2	80,00F		
232	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN >20 m2				
232010	Herstraten straatbakstenen KF	m2	100,00F		
232020	Herstraten straatbakstenen WF	m2	884,00F		
232030	Herstraten straatbakstenen DF	m2	414,00F		
24	DIVERSE BESTRATINGEN				
241	HERSTRATEN DIVERSE BESTRATINGEN				
241010	Herstraten sierbestrating	m2	1.288,00F		
25	HERSTRATEN MOLGOOT				
251	MOLGOTEN VAN BETONSTRAATSTENEN				
251010	Herstraten molgoot betonstraatstenen KF, 4 strekken	m	100,00F		
251020	Herstraten molgoot betonstraatstenen KF, 5 strekken	m	100,00F		
252	MOLGOTEN VAN STRAATBAKSTENEN				
252010	Herstraten molgoot straatbakstenen KF, 4 strekken	m	100,00F		
252020	Herstraten molgoot straatbakstenen KF, 5 strekken	m	100,00F		
27	OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN				
271	Kantopsluitingen lengte 0-50 m				
271010	Opnieuw stellen trottoirbanden 13/15 o.g. op zand	m	1.388,00F		
271020	Opnieuw stellen trottoirbanden 18/20 o.g. op zand	m	750,00F		
271040	Opnieuw stellen opsluitb. 60x 200 en kleiner o.g.	m	100,00F		
271050	Opnieuw stellen opsluitb. 80x200 en 100x200 o.g.	m	122,00F		
271060	Opnieuw stellen inritbanden 450mm o.g. op zand	m	12,00F		
271070	Opnieuw stellen inritbanden 500mm o.g. op zand	m	8,00F		
271080	Opnieuw stellen inritb. 650 tot 850mm o.g. zand	m	100,00F		
272	Kantopsluitingen >50m				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272010	Opnieuw stellen trottoirbanden 13/15 o.g. op zand	m	330,00F		
272020	Opnieuw stellen trottoirbanden 18/20 o.g. op zand	m	2.000,00F		
272040	Opnieuw stellen opsluitb. 60x 200 en kleiner o.g.	m	100,00F		
272050	Opnieuw stellen opsluitb. 80x200 en 100x200 o.g.	m	5.464,00F		
3	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
31	BETONTEGELS				
311	AANBRENGEN BETONTEGELS 0-20 m2				
311010	Aanbrengen betontegels dikte 45 mm	m2	1.500,00F		
311020	Aanbrengen betontegels dikte 60 mm	m2	2.000,00F		
311030	Aanbrengen betontegels dikte 80 mm	m2	500,00F		
312	AANBRENGEN BETONTEGELS >20 m2				
312010	Aanbrengen betontegels dikte 45 mm	m2	9.500,00F		
312020	Aanbrengen betontegels dikte 60 mm	m2	2.600,00F		
312030	Aanbrengen betontegels dikte 80 mm	m2	650,00F		
313	Aanbrengen grasbetontegels				
313010	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm	m2	1.455,00F		
32	BETONSTRAATSTENEN				
321	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 0-20m2				
321010	Aanbr. betonstraatstenen KF; Halfsteens	m2	250,00F		
321020	Aanbr. betonstraatstenen KF; Elleboog	m2	4.500,00F		
321030	Aanbr. betonstraatstenen KF; Keperverband	m2	350,00F		
321040	Aanbr. betonstraatstenen WF; Halfsteens	m2	250,00F		
322	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >20m2				
322010	Aanbr. betonstraatstenen KF; Halfsteens	m2	650,00F		
322020	Aanbr. betonstraatstenen KF; Elleboog	m2	4.500,00F		
322030	Aanbr. betonstraatstenen KF; Keperverband	m2	21.500,00F		
323	MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN				
323010	Aanbrengen markering in BSS; KF; Wit; 0-10 m2	m2	750,00F		
323020	Aanbrengen markering in BSS; KF; Wit; 10-20 m2	m2	70,00F		
33	STRAATBAKSTENEN/ GEBAKKEN KLINKERS				
331	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 0-50m2				
331010	Aanbr. straatbakstenen KF; Halfsteens	m2	100,00F		
331020	Aanbr. straatbakstenen KF; Keper	m2	100,00F		
331030	Aanbr. straatbakstenen KF; elleboog	m2	100,00F		
331040	Aanbr. straatbakstenen DF; Halfsteens	m2	100,00F		
331050	Aanbr. straatbakstenen DF; Keper	m2	100,00F		
331060	Aanbr. straatbakstenen DF; Elleboog	m2	100,00F		
331070	Aanbr. straatbakstenen WF; Halfsteens	m2	100,00F		
331080	Aanbr. straatbakstenen WF; Keper	m2	100,00F		
331090	Aanbr. straatbakstenen WF; Elleboog	m2	100,00F		
332	STRAATBAKSTENEN >50m2				
332010	Aanbr. straatbakstenen KF; Halfsteens	m2	450,00F		
332020	Aanbr. straatbakstenen KF; Keper	m2	400,00F		
332030	Aanbr. straatbakstenen DF; Halfsteens	m2	300,00F		
34	AANBRENGEN MOLGOTEN				
341	AANBRENGEN MOLGOTEN VAN BETONSTRAATSTE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341010	Aanbrengen molgoot; BSS; KF; 4 strekken	m	1.084,00F		
341020	Aanbrengen molgoot; BSS; KF; 5 strekken	m	1.310,00F		
342	AANBRENGEN MOLGOOT VAN STRAATBAKSTENEN				
342010	Aanbrengen molgoot; Straatbakstenen; KF; 4 strekken	m	100,00F		
342020	Aanbrengen molgoot; Straatbakstenen; KF; 5 strekken	m	100,00F		
35	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
351	Aanbrengen trottoirbanden				
351010	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm o.g. op zand	m	1.860,00F		
351020	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm o.g. op fundering	m	950,00F		
351030	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250 mm o.g. op zand	m	750,00F		
351040	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250 mm o.g. op fundering	m	650,00F		
352	Aanbrengen opsluitbanden				
352010	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 en kleiner o.g.	m	1.224,00F		
352020	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 o.g.	m	580,00F		
352030	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 o.g.	m	6.120,00F		
353	Aanbrengen inritbanden				
353010	Aanbr inritbanden 600x200x300mm o.g. op zand	m	860,00F		
353020	Aanbr inritbanden 600x200x300mm o.g. op fundering	m	100,00F		
353030	Aanbr inritbanden 600x200x300mm o.g. op zandcement	m	100,00F		
354	Aanbrengen speciale soortbanden				
354010	Aanbrengen bushalte banden 1000x440x330 mm o.g.	m	32,00F		
354020	Aanbrengen boomkransen 450x100x450 mm	m	40,00F		
354030	Aanbrengen boomkransen 600x120x600 mm	m	40,00F		
4	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN (STRAATWERK)				
40	KOUD ASFALT				
400010	Lever/ Aanbrengen koud asfalt rondom lichtmasten en palen	st	240,00F		
41	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN				
411	Betontegels				
411010	Pasmaken van betontegels d.m.v. zagen; dikte tot 50 mm	m	21.241,00F		
411020	Pasmaken van betontegels d.m.v. zagen; dikte 50 tot 80 mm	m	460,00F		
411030	Pasmaken van betontegels d.m.v. zagen; dikte 100 tot 120 mm	m	100,00F		
412	Betonstraatstenen				
412010	Pasmaken van betonstraatstenen d.m.v. zagen; dikte 50 tot 80 mm	m	4.572,00F		
413	Straatbakstenen				
413010	Pasmaken van straatbakstenen d.m.v. zagen; dikte 50 tot 80 mm	m	960,00F		
414	Kantopsluitingen				
414010	Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm o.g.	st	244,00F		
414020	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm o.g.	st	260,00F		
414030	Pasmaken opsluitbanden 100x200mm of kleiner o.g.	st	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	AFWERKEN ZANDBED EN FUNDERING				
420010	Afwerken zandbed.	m2	51.000,00F		
420020	Profileren van oppervlakken.	m2	51.000,00F		
420040	Levr. en aanbr. fundering van menggranulaat	m2	560,00F		
43	PUTRANDEN				
44	KOLKEN				
45	STRAATMEUBILAIR				
451	Straatmeubilair hergebruik				
451010	Aanbrengen verkeersborden	st	8,00F		
451100	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal (hergebruik)	st	10,00F		
451200	Aanbrengen kunststof diamantkoppaal (hergebruik)	st	16,00F		
451250	Aanbrengen stalen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	10,00F		
451300	Aanbrengen betonnen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	12,00F		
451350	Aanbrengen rijwielrekken (hergebruik)	st	10,00F		
451370	Aanbrengen rijwielklem (hergebruik)	st	10,00F		
451400	Aanbrengen uitneembare paal / erdi (hergebruik)	st	10,00F		
451450	Aanbrengen afvalbak (hergebruik)	st	10,00F		
452	Straatmeubilair nieuw				
452010	Leveren en aanbrengen kunststof diamantkoppaal	st	450,00F		
452020	Leveren en aanbrengen uitneembare paal / erdi	st	40,00F		
46	GRONDWERK				
461	GROND ONTGRAVEN				
461010	Zand ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10m	m3	280,00F		
461020	Zand ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,25m	m3	20,00F		
461040	Zand ontgraven t.b.v. heestervak, hoogte tot 0,40m	m3	20,00F		
461050	Grond ontgraven uit groenvak, hoogte tot 0,40m	m3	272,00F		
462	GROND VERWERKEN				
4621	<u>Leveren en aanbrengen zand</u>				
462110	Aanbrengen zand in cunet max 10 cm	m3	2.900,00F		
462120	Aanbrengen straatlaag, straatzand 50 mm	m2	52.000,00F		
462130	Leveren zand t.b.v. cunetten	m3	2.900,00F		
462140	Leveren straatzand	m3	2.600,00F		
4623	<u>Leveren en aanbrengen grond</u>				
462310	Aanbrengen bomenzand	m3	40,00F		
462320	Aanbrengen teelaarde	m3	320,00F		
462330	Aanbrengen bomengrond	m3	40,00F		
462340	Leveren bomenzand.	m3	40,00F		
462350	Leveren teelaarde	m3	320,00F		
462360	Leveren bomengrond.	m3	40,00F		
463	GROND VERVOEREN				
4631	<u>GROND VERVOEREN BINNEN HET WERK</u>				
463110	Zand vervoeren binnen het werk	m3	290,00F		
463120	Grond vervoeren binnen het werk	m3	500,00F		
4633	<u>GROND VERVOEREN NAAR VERWERKER</u>				
463310	Uitvoeren indicatief onderzoek partij <50 m3	st	2,00F		
463320	Uitvoeren AP04 keuring (partijkeuring, in-situ) partij	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	>50m3				
463330	Zand vervoeren naar verwerker, klasse wonen; incl. acceptatiekosten	m3	74,00F		
463340	Zand vervoeren naar verwerker klasse industrie; incl. acceptatiekosten	m3	20,00F		
463350	Grond vervoeren naar verwerker, klasse wonen; incl. acceptatiekosten	m3	60,00F		
463360	Grond vervoeren naar verwerker klasse industrie; incl. acceptatiekosten	m3	272,00F		
47	MEERKOSTEN SPLIT				
470010	Extra kosten toepassen split ipv brekerzand	m3	3.200,00F		
48	WEGENDOEK				
480010	Leveren en aanbrengen van geotextiel	m2	1.160,00F		
49	WEGENVERF				
490010	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf- in m. dag productie	m	3.750,00F		
490020	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf- in m. halve dag productie	m	3.750,00F		
5	LEVERANTIES				
51	NIEUWE ELEMENTENVERHARDINGEN				
511	BETONTEGELS				
5111	<u>Bijzondere betontegels</u>				
511110	Levr. grasbetontegels 400x600x120mm; geribbeld	st	2.010,00F		
511120	Levr. grasbetontegels 400x600x120mm; vlak	st	4.060,00F		
511130	Leveren haaiantandtegels 300X300X60mm; zwart en wit	st	120,00F		
511140	Leveren haaiantandtegels 500X500X80mm; Zwart en wit	st	120,00F		
5112	<u>Betontegels</u>				
511210	Leveren betontegels 300X300X45mm; Grijs	st	3.044,00F		
511220	Leveren betontegels 150X300X45mm; Grijs	st	677,00F		
511230	Leveren betontegels 300X300X45mm; Lavarogrijs bont 070	st	3.044,00F		
511240	Leveren betontegels 150X300X45mm; Lavarogrijs bont 070	st	677,00F		
511250	Leveren betontegels 300X300X60mm; Grijs	st	1.968,00F		
511260	Leveren betontegels 150X300X60mm; Grijs	st	437,00F		
511270	Leveren betontegels 300X300X60mm; Lavarogrijs bont 070	st	990,00F		
511280	Leveren betontegels 150X300X60mm; Lavarogrijs bont 070	st	220,00F		
511290	Leveren betontegels 300X300X80mm; Grijs	st	990,00F		
511300	Leveren betontegels 150X300X80mm; Grijs	st	220,00F		
511310	Leveren betontegels 300X300X80mm; Lavarogrijs bont 070	st	990,00F		
511320	Leveren betontegels 150X300X80mm; Lavarogrijs bont 070	st	220,00F		
511330	Leveren betontegels 300X300X80mm; Rood	st	495,00F		
511340	Leveren betontegels 150X300X80mm; Rood	st	110,00F		
512	BETONSTRAATSTENEN				
5121	<u>Betonstraatstenen KF Halfsteensverband</u>				
512110	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Wit	st	14.535,00F		
512120	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Heidepaars	st	6.625,00F		
512130	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Geel	st	9.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512140	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Heidepaars, deklaagstenen	st	19.875,00F		
5122	<u>Betonstraatstenen KF Elleboogverband</u>				
512210	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Zwart	st	21.000,00F		
512220	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Grijs	st	25.600,00F		
512240	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Heide paars	st	5.750,00F		
512250	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Heide paars, deklaagstenen	st	17.250,00F		
5123	<u>Betonstraatstenen KF Keperverband</u>				
512320	Leveren betonstraatstenen; KF; Keper; Grijs	st	21.000,00F		
512340	Leveren betonstraatstenen; KF; Keper; Heide paars	st	33.000,00F		
512350	Leveren betonstraatstenen; KF; Keper; Heide paars, deklaagstenen	st	99.000,00F		
512360	Leveren bisschopmutsen 210x300/30x80; Grijs	st	5.000,00F		
512370	Leveren bisschopmutsen 210x300/30x80; Heide paars	st	625,00F		
512380	Leveren bisschopmutsen 210x300/30x80; Heide paars, deklaagstenen	st	1.875,00F		
5127	<u>Betonstraatstenen WF Halfsteensverband</u>				
512760	Leveren betonstraatstenen; WF; Halfsteens; Geel	st	3.750,00F		
513	STRAATBAKSTENEN				
5131	<u>Straatbakstenen KF Halfsteensverband</u>				
513110	Leveren straatbakstenen; KF; Halfsteens;Alkmaars genuanceerd	st	7.500,00F		
5132	<u>Straatbakstenen KF Halfsteensverband</u>				
513210	Leveren straatbakstenen; DF; Halfsteens;Alkmaars genuanceerd	st	5.000,00F		
513220	Leveren straatbakstenen; DF; Halfsteens;Bruin	st	6.750,00F		
5133	<u>Straatbakstenen WF Halfsteensverband</u>				
513310	Leveren straatbakstenen; WF; Halfsteens;Alkmaars genuanceerd	st	2.500,00F		
513330	Leveren straatbakstenen; WF; Halfsteens;Bruin	st	4.500,00F		
52	TWEEDEHANDSE ELEMENTENVERHARDINGEN				
521	BETONTEGELS				
5211	<u>Bijzondere betontegels</u>				
521130	Leveren haaiantandtegels 300X300X60mm; zwart en wit	st	100,00F		
521140	Leveren haaiantandtegels 500X500X80mm; Zwart en wit	st	100,00F		
5212	<u>Betontegels</u>				
521210	Leveren betontegels 300X300X45mm; Grijs	st	2.030,00F		
521220	Leveren betontegels 150X300X45mm; Grijs	st	451,00F		
521230	Leveren betontegels 300X300X60mm; Grijs	st	2.030,00F		
521240	Leveren betontegels 150X300X60mm; Grijs.	st	451,00F		
521250	Leveren betontegels 300X300X80mm; Grijs	st	292,00F		
521260	Leveren betontegels 150X300X80mm; Grijs	st	198,00F		
521270	Leveren betontegels 300X300X80mm; Rood.	st	99,00F		
521280	Leveren betontegels 150X300X80mm; Rood	st	22,00F		
522	BETONSTRAATSTENEN				
5221	<u>Betonstraatstenen KF Halfsteensverband</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522110	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Wit	st	3.690,00F		
522120	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Heidepaars	st	2.250,00F		
522130	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Geel	st	2.500,00F		
522140	Leveren betonstraatstenen; KF; Halfsteens; Heidepaars, deklaagstenen	st	6.750,00F		
5222	<u>Betonstraatstenen KF Elleboogverband</u>				
522210	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Zwart	st	31.000,00F		
522220	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Grijs	st	6.100,00F		
522240	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Heide paars	st	797,00F		
522250	Leveren betonstraatstenen; KF; Elleboog; Heide paars, deklaagstenen	st	2.393,00F		
5223	<u>Betonstraatstenen KF Keperverband</u>				
522320	Leveren betonstraatstenen; KF; Keper; Grijs	st	6.600,00F		
522340	Leveren betonstraatstenen; KF; Keper; Heide paars	st	52.083,00F		
522350	Leveren betonstraatstenen; KF; Keper; Heide paars, deklaagstenen	st	39.642,00F		
522360	Leveren bisschopmutsen 210x300/30x80; Grijs	st	500,00F		
522370	Leveren bisschopmutsen 210x300/30x80; Heide paars	st	50,00F		
522380	Leveren bisschopmutsen 210x300/30x80; Heide paars, deklaagstenen	st	100,00F		
5227	<u>Betonstraatstenen WF Elleboogverband</u>				
522760	Leveren betonstraatstenen; WF; Halfsteens; Geel	st	2.500,00F		
523	TWEEDEHANDSE GEBAKKEN KLINKERS				
523010	Lev tweedehandse gebakken klinkers; KF; diverse kleuren	st	4.350,00F		
523020	Lev tweedehandse gebakken klinkers; DF; diverse kleuren	st	4.500,00F		
523030	Lev tweedehandse gebakken klinkers; WF; diverse kleuren	st	3.000,00F		
54	NIEUWE KANTOPSLUITINGEN				
541	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
5411	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250mm</u>				
541110	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	2.530,00F		
541120	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	280,00F		
541130	Leveren div. verloop- en eindbanden 130/150x250mm	st	200,00F		
541140	Leveren hoekstukken 135° - band 130/150x250 mm	st	304,00F		
541150	Leveren diverse hoekblokken - band 130/150x250 mm	st	100,00F		
541160	Leveren bochtband 130/150x250 mm, tbv hoek	st	420,00F		
5412	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250mm</u>				
541210	Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm	st	970,00F		
541220	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm	st	550,00F		
541230	Leveren div. verloop- en eindbanden 180/200x250mm	st	120,00F		
541240	Leveren diverse hoekstukken - band 180/200x250mm	st	10,00F		
541250	Leveren diverse hoekblokken - band 180/200x250mm	st	68,00F		
541260	Leveren bochtbanden 180/200x250mm tbv. hoek	st	32,00F		
542	LEVEREN OPSLUITBANDEN EN GAZONBANDEN				
5421	<u>Leveren opsluitbanden 60x200mm</u>				
542110	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm	st	624,00F		
542120	Leveren bochtband opsluitband 60x200	st	40,00F		
542130	Leveren hoekstukken- opsluitband 60x200	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5422	<u>Leveren opsluitbanden 80x200mm</u>				
542210	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm	st	540,00F		
542220	Leveren bochtband opsluitband 80x200	st	40,00F		
542230	Leveren hoekstukken- opsluitband 80x200	st	40,00F		
5423	<u>Leveren opsluitbanden 100x200mm</u>				
542310	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm	st	5.520,00F		
542320	Leveren bochtband opsluitband 100x200	st	96,00F		
542330	Leveren hoekstukken- opsluitband 100x200	st	20,00F		
543	LEVEREN INRITBANDEN				
543010	Leveren inritbanden 600x200x300mm; Lavarogrijs bont 070	m	58,00F		
543020	Leveren inritbanden 600x200x300mm; grijs	m	58,00F		
544	SPECIALE SOORTEN BANDEN				
544010	Leveren bushaltebanden 1000x440x330 mm	st	32,00F		
544020	Leveren boomkrans element 450x100x450 mm	st	40,00F		
544030	Leveren boomkrans element 600x120x600 mm	st	72,00F		
55	TWEEDEHANDSE KANTOPSLUITINGEN				
550010	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm	st	600,00F		
550020	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm	st	40,00F		
550030	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm	st	600,00F		
7	KLEINE WERKZAAMHEDEN EN DEPOT				
71	DEPOT				
710010	Aanbrengen bouwhekken.	m	2.220,00F		
710020	Instandhouden bouwhekken.	Mwk	9.776,00F		
710030	Verwijderen bouwhekken	m	2.220,00F		
710080	Inrichten werkterrein binnen werkgebied	keer	60,00F		
710090	Opruimen werkterrein binnen werkgebied	keer	60,00F		
710100	Inrichten werkterrein buiten werkgebied	keer	30,00F		
710110	Opruimen werkterrein buiten werkgebied	keer	30,00F		
72	KLEINE WERKZAAMHEDEN				
720010	Op hoogte brengen straatpotten	st	20,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	TRANSPORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN VERHARDING				
811	Afstand locatie en depot enkele reis; < 6 km				
811010	Transport hele betontegels tot 50 dik van en/of naar het circulair depot	m2	848,00F		
811020	Transport hele betontegels tot 50 tot 80 dik van en/of naar het circulair depot	m2	641,00F		
811030	Transport hele betonstraatstenen KF van en/of naar het circulair depot	m2	2.153,00F		
811040	Transport hele betonstraatstenen WF en DF van en/of naar het circulair depot	m2	23,00F		
811050	Transport straatbakstenen van en/of naar het circulair depot; KF	m2	138,00F		
811060	Transport straatbakstenen van en/of naar het circulair depot; DF	m2	68,00F		
811070	Transport straatbakstenen van en/of naar het circulair depot; WF	m2	23,00F		
811080	Transport trottoirbanden van en/of naar het circulair depot	m	177,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811090	Transport opsluitbanden van en/of naar het circulair depot	m	261,00F		
812	Afstand locatie en circulair depot enkele reis; tussen 6-12 km				
812010	Transport hele betontegels tot 50 dik van en/of naar het circulair depot	m2	848,00F		
812020	Transport hele betontegels tot 50 tot 80 dik van en/of naar het circulair depot	m2	341,00F		
812030	Transport hele betonstraatstenen KF van en/of naar het circulair depot	m2	2.153,00F		
812040	Transport hele betonstraatstenen WF en DF van en/of naar het circulair depot	m2	23,00F		
812050	Transport straatbakstenen van en/of naar het circulair depot; KF	m2	138,00F		
812060	Transport straatbakstenen van en/of naar het circulair depot; DF	m2	68,00F		
812070	Transport straatbakstenen van en/of naar het circulair depot; WF	m2	23,00F		
812080	Transport trottoirbanden van en/of naar het circulair depot	m	177,00F		
812090	Transport opsluitbanden van en/of naar het circulair depot	m	261,00F		
813	Afstand locatie en circulair depot enkele reis; 6-12 km				
813010	Transport hele betontegels tot 50 dik naar een inrichting	m2	597,00F		
813020	Transport hele betontegels tot 50 tot 80 dik naar een inrichting	m2	108,00F		
813030	Transport hele betonstraatstenen KF naar een inrichting	m2	1.131,00F		
813040	Transport hele betonstraatstenen WF en DF naar een inrichting	m2	20,00F		
813050	Transport straatbakstenen naar een inrichting; KF	m2	110,00F		
813060	Transport straatbakstenen naar een inrichting; DF	m2	76,00F		
813070	Transport straatbakstenen naar een inrichting; WF	m2	10,00F		
813080	Transport trottoirbanden naar een inrichting	m	158,00F		
813090	Transport opsluitbanden naar een inrichting	m	125,00F		
814	Naar een inrichting t.b.v. circulair hergebruik				
814010	Transport en acceptatiekosten afvoer betonpuin	ton	1.200,00F		
814020	Transport en acceptatiekosten afvoer gebroken straatbakstenen	ton	300,00F		
82	OPBRENGSTEN GEBAKKEN KLINKERS				
820010	Opbrengst klinkers keiformaat	m2	110,00F		
820020	Opbrengst klinkers dikformaat	m2	76,00F		
820030	Opbrengst klinkers waalformaat	m2	20,00F		
83	OVERIGE TRANSPORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
830010	Transport en acceptatiekosten afvoer groen afval	ton	200,00F		
830020	Transport en acceptatiekosten afvoer metaal	ton	6,00F		
830030	Transport en acceptatiekosten afvoer kunststof	ton	16,00F		
84	INZETTEN WERKNEMERS				
840010	Inzetten werknemer opperman/grondwerker groep C	uur	2.000,00F		
840020	Inzetten werknemer straatmaker groep D	uur	2.400,00F		
840030	Inzetten werknemer koppel straatmakers groep D	uur	6.250,00F		
85	INZETTEN MATERIEEL				
850010	Inzetten vrachtauto ten minste 5 ton	uur	500,00F		
850020	Inzetten vrachtauto ten minste 10 ton	uur	800,00F		
850030	Ter beschikking stellen shovel 0,5 m3	uur	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850040	Ter beschikking stellen shovel 1,0 m3	uur	600,00F		
850050	Inzetten hydraulische graafmachine ten minste 0,2 m3	uur	80,00F		
850060	Inzetten hydraulische graafmachine 1 m3	uur	200,00F		
86	MOBILISEREN, COMMUNICEREN EN VERSLAGEN				
860010	Mobiliseren van materieel.	keer	65,00F		
860020	De aannemer zal zorgen voor verslaglegging van de bouwvergadering.	keer	24,00F		
860030	Wekelijkse overleg momenten met de OG	uur	94,00F		
860040	Maken BLVC plan per deelopdracht	keer	44,00F		
860050	Informereren belanghebbenden < 25 brieven per keer	st	1.200,00F		
860060	Informereren belanghebbenden 25-100 brieven per keer	st	1.100,00F		
860070	Coördinatiekosten werken Nutspartijen en OV	keer	10,00F		
860080	Coördinatiekosten werken asfalt en of riool aannemer	keer	20,00F		
860090	Verzorgen van vergunningen	keer	30,00F		
860100	Doen van KLIC meldingen vooraf werkzaamheden	keer	44,00F		
87	BOOMBESCHERMING				
870010	Toepassen stamommanteling; bomen tot Ø 0,3m	st	176,00F		
870020	Toepassen stamommanteling; bomen Ø 0,3-0,5 m	st	140,00F		
870030	Toepassen stamommanteling; bomen Ø 0,5-0,8 m	st	30,00F		
870040	Toepassen stamommanteling; bomen Ø 0,8 of meer	st	20,00F		
88	VERKEERSMAATREGELEN				
880050	Aanbrengen stalen rijplatenbaan 5000x1000x10 mm	m	360,00F		
880060	Instandhouden stalen rijplatenbaan	Mwk	1.440,00F		
880070	Verplaatsen stalen rijplatenbaan	m	360,00F		
880080	Verwijderen rijplatenbaan.	m	360,00F		
880090	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	480,00F		
880100	Instandhouden kunststof platen of schotten	Mwk	1.920,00F		
880110	Verplaatsen kunststof platen of schotten	m	480,00F		
880120	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	480,00F		
880130	Maken verkeerstekeningen t.b.v. omleidingsroutes	keer	30,00F		
880140	Toepassen vooraankondigingsborden	st	80,00F		
880150	Verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute	keer	45,00F		
880200	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg 1101, 1102 of 1202	keer	50,00F		
880210	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg 1101, 1102 of 1202	week	60,00F		
880220	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg 1101, 1102 of 1202	keer	50,00F		
880230	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg 1104, 1122 of 1224	keer	50,00F		
880240	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg 1104, 1122 of 1224	week	60,00F		
880250	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg 1104, 1122 of 1224	keer	50,00F		
880260	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg 1205, 1233 of 1234	keer	50,00F		
880270	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg 1205, 1233 of 1234	week	60,00F		
880280	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg 1205, 1233 of 1234	keer	50,00F		
880290	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg 1206	keer	10,00F		
880300	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg 1206	week	20,00F		
880310	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg 1206	keer	10,00F		
89	DIVERSEN				
890010	Inmeten en uitsnijden terreinhoogtes	keer	90,00F		
890020	Verzorgen RAW besteksadministratie.	keer	176,00F		
890030	Inmeten en verwerken revisiegegevens	st	33,00F		
890040	Quickscan flora en fauna	st	44,00F		
890050	Berekenen, aantonen/ registreren MKI	keer	2,00F		
890060	Graven proefsleuf.	m	600,00F		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				