


HoutenSportvloeren

Sportvloersysteem maximale vloerbelasting

Voor het werken op hoogte krijgen wij regelmatig de vraag of, en zo ja welke, voorzieningen nodig zijn voor het gebruik van hoogwerkers op de sportvloer.

Wij adviseren als volgt:

- Gebruik altijd 2 lagen verspringend 18 mm multiplex drukverdeelplaten op de plaats waar u rijdt met de hoogwerker en steun de poten ook af op een drukverdeelplaat. Voorkom dat er vuil onder de platen ligt; dit veroorzaakt schade aan de toplaag.
- Gebruik een geschikte hoogwerker met een minimale bodemlast. Wij hebben hele goede ervaringen met de zogenaamde spider knikhoogwerker (zie onderstaand figuur) op rupsbanden. Zorg daarbij uiteraard altijd dat de rupsbanen en steunpoten voor aanvang werk (dus buiten de sporthal) worden schoongemaakt.



Spider knikhoogwerkers met rupsbanden zijn onder andere te huur bij Boels en Loxam verhuurbedrijven.

(<https://www.boels.nl/huren/hoogwerkers/spiderhoogwerkers/spider-knikhoogwerker-185-m>)