

Merk / ID	N1.01	N1.02	N1.03	N1.04	N1.05	N1.06	N1.07	N1.08	N1.09
	vluchtrap/ dagentree	spelergsang/ dagentree	Vuile voetengang/ spelersgang	gang/ B.08 kleedr. 5 (miva)	gang/ B.09 arbiter	gang/ B.13 kleedr. 3 (miva)	gang/ B.16 arbiter	gang/ B.23 kleedr. 1	miva toilet/ B.16 arbiter
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aanzicht/ plgr									
Breedte x hoogte	3.798x2.450	1.610x2.450	1.134x2.177	1.134x2.050	1.134x2.050	1.134x2.050	1.134x2.050	1.034x2.050	1.134x2.050
Breedte dagmaat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	1.000
Onderdorpel									
Brandwering / Dranger	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Type muur	t.p.v. gang (metalstud)	t.p.v. gang (metalstud)	t.p.v. gang	bestaand baksteen (nieuwe opening)	bestaand baksteen (nieuwe opening)	bestaand baksteen (nieuwe opening)	bestaand baksteen (nieuwe opening)	nieuw metalstud	nieuw metalstud
Opmerking			Hoogte cf. houten kozijnen aanbouw						v.v. horizontale deurgreep, h = 800mm +vl

Merk / ID	N1.10	N1.11	N1.12	N1.13	N1.14	N1.15	N1.16	N1.17	N2.01
Locatie	miva toilet/ B.15 kleedr. 3	B.15 kleedr. 3 (miva) / gang	wc/ B.15 kleedr. 3 (miva)	Miva toilet/ B.09 arbiter	Miva toilet/ B.08 kleedr. 5 (miva)	B.08 kleedr. 5 (miva)/ gang	wc/ B.08 kleedr. 5 (miva)	berging onder trap/ hoofdentree	sporthal/ portaal onder tribune (links)
Aantal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aanzicht/ plgr									
Breedte x hoogte	1.134x2.050	1.134x2.050	984x2.050	1.134x2.050	1.134x2.050	1.134x2.050	984x2.050	1.034x2.177	3.000x2.510
Breedte dagmaat	1.000	1.000	850	1.000	1.000	1.000	850	900	2.866
Onderdorpel									
Brandwering / Dranger	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Zelfsluitend
Type muur	bestaand baksteen (nieuwe opening)	nieuw metalstud	nieuw metalstud	nieuw metalstud	bestaand baksteen (nieuwe opening)	nieuw metalstud	nieuw metalstud	nieuw kzs	nieuw baksteen
Opmerking	wanddikte rechts/ links verschillend; v.v. horizontale deurgreep			v.v. horizontale deurgreep, h = 800mm +vl	v.v. horizontale deurgreep, h = 800mm +vl				

Merk / ID	N2.02	N2.03	N2.04	N2.05
Locatie	sporthal/ portaal onder tribune (rechts)	B.36 gang/ hoofdentree	B.36 gang/ B.36a Extra berging	Portaal/ hoofdentree
Aantal	1	1	1	1
Aanzicht/ plgr				
Breedte x hoogte	3.000x2.510	1.991x2.177	1.991x2.177	2.650x2.177
Breedte dagmaat	2.866	1.857	1.857	2.516
Onderdorpel				
Brandwering / Dranger	Zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	Geen	30 minuten brandwerend en zelfsluitend
Type muur	nieuw baksteen	t.p.v. gang (metalstud)	nieuw metalstud	nieuw metalstud
Opmerking		1e nota: brandwerend t.b.v. brandveiligheid		1e nota: nieuw kozijn i.p.v. hergebruik t.b.v. brandveiligheid

RENVOOI - binnenkozijnstaat

Deurmodellen Berkvens

(of gelijkwaardig)

Opmerkingen:

- Profielafmeting van de houten kozijnen is **67x114mm**, bij tussenstijlen en - dorpels 90x114mm.
- binnendeurdorpel cf. opg. tek. 42
- **geen ventilatie roosters** in deuren plaatsen: deur t.b.v. ventilatie verder inkorten of wandroosters boven plafond
- Alle beglazing **onder 1.400 mm +** aangrenzende vloer uitvoeren als **veiligheidsbeglazing**.
- Daar waar zelfsluitend is aangegeven kozijn v.v. deurdranger.
- Alle binnendeuren zijn voorzien van tochtprofielen.
- dubbele deuren v.v. deurnaaldprofiel.
- Speling onderkant deuren algemeen 10mm, verder in te korten deuren nader te bepalen (advies ventilatie).
- hang- en sluitwerk cf. opgave tek 1651 TO 45 sluitplan

Voor materialen en kleuren zie tekening 40b.
Detailering houten binnenkozijnen zie tek. 74.

1621 TO 73

Aanvullend:
Deuren t.b.v. doorloop - opening in Trenomat wanden.
- 2 stuks t.p.v. begane grond cf. detail H4
- 2 stuks t.p.v. omloop nieuwe tribune

afmeting: bxxhd = 1.030 x 2.510 x 40mm

Adres: Stadsweegse 8, 6131 AG Sittard; Peilmaat bestaand = 52,80m+NAP

versie: datum: omschrijving:
wijz. A 02-09-2025 1e nota: zie wijzigingslijst (t.b.v. brandveiligheid)
wijz. B
wijz. C
wijz. D
wijz. E

Renovatie Stadssporthal Sittard

Technisch ontwerp
datum: 25-07-2025
schaal: 1:100

Binnenkozijnstaat - nieuw

FRENCKEN | SCHOLL
ARCHITECTEN
Petrus Regoutplein 1F01- 6211 XX Maastricht - T: 043.350.29.40 - www.frenckenscholl.nl

Formaat : A2 Datum plot : donderdag 28 augustus 2025