

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
62			Hoofdstuk titel gewijzigd. Hoofdstuk titel gewijzigd.			
62			Verwijderen wortelingroei, diameter vanaf 500mm			
620010			Omschrijving diameters gewijzigd.			
620010	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: <5 st 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .7. Materiaal riool: beton of kunststof . .1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm . . .1. . . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': <22 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	50,00	F
620020			Omschrijving diameters gewijzigd.			
620020	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: <5 st 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .7. Materiaal riool: beton of kunststof . .1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm . . .1. . . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2-42 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	50,00	F
620030			Omschrijving diameters gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
620030	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: <5 st 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 7. Materiaal riool: beton of kunststof 1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm 1. Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': >4 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	25,00	F
620050			Omschrijving diameters gewijzigd.			
620050	258002		Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10m 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 7. Materiaal riool: beton of kunststof 1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm 1. Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': <2 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	500,00	F
620060			Omschrijving diameters gewijzigd.			
620060	258002		Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10m 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 7. Materiaal riool: beton of kunststof 1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm 1. Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 2-4 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	500,00	F
620070			Omschrijving diameters gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
620070	258002		Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10m 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .7. Materiaal riool: beton of kunststof .1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm .1. Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02':>4 .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	250,00	F
64			Hoofdstuk titel gewijzigd. Hoofdstuk titel gewijzigd.			
64			Verwijderen obstakels, diameter vanaf 500mm			
640010			Omschrijving diameters gewijzigd.			
640010	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: <5 st 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .7. Materiaal riool: beton of kunststof .1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm .2. Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02':1 t/m 3 .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 640050	st	50,00	F
640020			Omschrijving diameters gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
640020	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: <5 st 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .7. Materiaal riool: beton of kunststof .1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm .2. Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBE Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4 / 5 .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 640050	st	50,00	F
640050			Omschrijving diameters gewijzigd.			
640050	257599		Rioolvreemd materiaal vervoeren Betreft: rioolvreemd materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 640010, 640020 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	ton	5,00	F
66			Hoofdstuk titel gewijzigd. Hoofdstuk titel gewijzigd.			
66			Verwijderen aangehechte vetafzetting, diameter vanaf 500mm			
660010			Omschrijving diameters gewijzigd.			
660010	258005		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10m 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .7. Materiaal riool: beton en kunststof .1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm .1. Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 1 t/m 3 .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	200,00	F
660020			Omschrijving diameters gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
660020	258005		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10m 2. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 7. Materiaal riool: beton en kunststof 1. Rond riool, profielafmetingen: 500mm tot 1500mm of ei-buis 400/600mm tot 900/1350 mm 1. Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': 4-5 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	100,00	F	
670020			Omschrijving diameters gewijzigd.				
670020	258111		Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. Situering: verspreid over het werk binnen de gemeente Zeist Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar bestekpostnummer 51 Toestand riolering: n.t.b. Gemiddelde putafstand: 37 m Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende putten: <5st 7. Materiaal bestaand riool: beton of kunststof 1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500mm tot 900mm of ei-buis 400/600mm tot 600/900 mm 2. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 2. Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m	m	100,00	F	
				st			100,00 L