

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

(ONTWERPFASE)

Behorend bij bestek 16 van 2025

INHOUD

KENNISGEVINGSFORMULIER	3
VOORWOORD	4
1. BOUWWERKGEVENS	5
1.1 Omschrijving van het (bouw)werk	5
1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie	5
1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen	5
1.4 Planning en uitvoeringsgegevens	6
2. ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS	7
2.1 Overleg	7
2.2 Voorlichting	7
3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE).....	8

KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOorgenomen TOT STAND BRENGEN VAN EEN (BOUW)WERK

1. Omschrijving van het (bouw)werk:

- 1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van:
- Maaien van de bermen;
 - Bijmaaien van de bermen rondom de obstakels;
 - Maaien van de watergangen;
 - Snoeiwerkzaamheden.

Adres/ligging van het werk: Buitengebied van de gemeente Ede

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1 *Opdrachtgever(s):*

naam : Gemeente Ede
adres : Bergstraat 4, 6711 DD, Ede
contactpersoon : J. Visser
telefoon : 0318 267266

2.2 *Ontwerpende Partij:*

naam : Ingenieursbureau Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZG, Ede (bezoekersadres)
contactpersoon : T. van Vegchel
telefoon : 0318 425221

2.3 *V&G-coördinator ontwerpfase:*

naam : Ingenieursbureau Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZG, Ede (bezoekersadres)
contactpersoon : T. van Vegchel
telefoon : 0318 425221

2.4 *Uitvoerende partij:*

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

2.5 *V&G-coördinator uitvoeringsfase:*

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

3. Planning en uitvoeringsgegevens:

- 3.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 01 januari 2026
- 3.2 Geplande bouwtijd: doorlooptijd van (n.n.b.) maanden
- 3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ca n.n.b.
- 3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: n.n.b.
- 3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.n.b.

4. Datum van kennisgeving:

5. Handtekening opdrachtgever

VOORWOORD

In dit V&G plan, behorend bij bestek 22 van 2024 zijn situaties aangegeven die de veiligheid en gezondheid van alle betrokken werknemers en derden tijdens de uitvoering van dit bestek in gevaar kunnen brengen. Dit V&G plan dient als leidraad voor de aannemer om voor de in het bestek omschreven werkzaamheden goede, veilige en milieuvriendelijke voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen om ongevallen en dergelijke te voorkomen.

Verwacht wordt dat allen die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn van de in dit V&G plan genoemde risicosituaties op de hoogte zijn en de in het V&G-plan van de aannemer voorgeschreven gedrags- en veiligheidsregels in acht zullen nemen.

1. BOUWWERKGEVENS

1.1 Omschrijving van het (bouw)werk

De werkzaamheden bestaan globaal uit:

- a. Maaien van de bermen;
- b. Bijmaaien van de bermen rondom de obstakels;
- c. Maaien van de watergangen;
- d. Snoeiwerkzaamheden.

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het buitengebied van de gemeente Ede.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s):

naam : Gemeente Ede
adres : Bergstraat 4, 6711 DD, Ede
contactpersoon : J. Visser
telefoon : 0318 267266

Ontwerpende Partij:

naam : Ingenieursbureau Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZG, Ede
contactpersoon : T. van Vegchel
telefoon : 0318 425221

V&G-coördinator ontwerpfase:

naam : Ingenieursbureau Ede
adres : Asakkerweg 8, 6718 ZG, Ede
contactpersoon : T. van Vegchel
telefoon : 0318 425221

Uitvoerende partij:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

V&G-coördinator uitvoeringsfase:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 01 januari 2026

1.4.2 Geplande bouwtijd: doorlooptijd van (n.n.b.) maanden

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ca. n.n.b.

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: n.n.b.

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
Niet bekend

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:
Niet bekend

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het op het voorblad genoemde bestek.
De coördinatie en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het werk en alle bouwactiviteiten.

2. ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS

2.1 Overleg

Arbeidsomstandigheden zal een vast punt zijn op de bouwvergaderingen en werkbijeenkomsten. Hieraan nemen onder andere deel:

- directie, opzichter (vertegenwoordiger van de opdrachtgever)
- eerstverantwoordelijke van de aannemer
- verder uit te nodigen derden

De bouwvergaderingen en werkbijeenkomsten zullen plaats vinden op geregelde tijden

2.2 Voorlichting

Van iedere werkgever op het werk wordt verwacht dat de betreffende werknemers in voldoende mate zijn voorgelicht omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd blijft.

De werkgevers zijn verplicht overleg te plegen met hun werknemers en hen voorafgaande aan de werkzaamheden voor te lichten over de op de bouwplaats geldende afspraken en te instrueren over de te treffen maatregelen.

Personeel dat onvoldoende mee werkt aan de voorgeschreven maatregelen en/of voorschriften, of onvoldoende bijdraagt aan het waarborgen van de veiligheid van zichzelf of anderen, zal in opdracht van de directie, door de aannemer van het werk worden verwijderd.

3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)

Bouwfase	Activiteit	ARBO-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Sloopwerken	Verkeersmaatregelen	Verkeersongeval	Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen
Grondwerken	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	Lichamelijk letsel, bedelving Elektrocutie, brandgevaar, ontploffingsgevaar, bedwelmig Verkeersongeval	Instortingsgevaar, kantelen machine Ongelokaliseerde kabels en leidingen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel Niet gesprongen explosieven	Bodemonderzoek, toepassen voorgeschreven taluds KLIC-melding, proefsleuven Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen
Verharding	Aanbrengen en verwijderen verharding	Fysieke overbelasting, lichamelijk letsel Verkeersongeval Elektrocutie	Zwaar tillen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel Werken onder hoogspanningskabels	Machinaal tillen, goede werkhouding Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen Toepassen hoogtebegrenzer machines, plaatsen borden: let op hoogspanning!!
Bebording en wegmeubilair	Aanbrengen bebording/ wegmeubilair	Verkeersongeval	Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen
Groen	Aanbrengen groen	Struikelen, vallen Verkeersongeval	Open liggende plantgaten Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Toepassen afzetting Duidelijke verkeersaanduiding Veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen