

Schaalbalken groenvoorzieningen



schaalbalken met betrekking tot groenvoorziening:

Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.12.14/70.12.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 15 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	> 45 cm per 100 m ¹

Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.13.14/70.13.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	> 40 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	≤ 75 cm per 100 m ¹	> 75 cm per 100 m ¹
takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang
nee	nee	nee	nee	ja

Groen-beplanting-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.10.03/70.10.53)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil in de beplanting.	Er ligt geen grof vuil in de beplanting.	Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.	Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.	Er ligt veel grof vuil in de beplanting.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)
0 stuks per 100 m ²	0 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	> 1 stuks per 100 m ²

Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.15.14/70.15.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	> 40 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	≤ 75 cm per 100 m ¹	> 75 cm per 100 m ¹

Groen-beplanting-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.10.07/70.10.57)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.	Er is zeer veel bladafval/bloesem.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	≤ 30 % per 100 m ²	≤ 50 % per 100 m ²	> 50 % per 100 m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm per 100 m ²	≤ 2 cm per 100 m ²	≤ 5 cm per 100 m ²	≤ 10 cm per 100 m ²	> 10 cm per 100 m ²


Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.17.14/70.17.64)

A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 15 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	> 45 cm per 100 m ¹

Groen-boom-stamopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.33/70.20.83)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen stamopschot.	Er is weinig stamopschot.	Er is in enige mate stamopschot.	Er is redelijk veel stamopschot.	Er is veel stamopschot.
bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk
gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot
0 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	≤ 100 cm per stuk	> 100 cm per stuk
maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot
0 cm per stuk	≤ 40 cm per stuk	≤ 70 cm per stuk	≤ 120 cm per stuk	> 120 cm per stuk

Groen-boom-waterlot (RAW-hoofdcodes 70.20.36/70.20.86)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is nauwelijks waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is plekgewijs waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is redelijk veel waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is veel waterlot op de takken van de boom aanwezig.
waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm
0 stuks per m ¹ tak	≤ 2 stuks per m ¹ tak	≤ 5 stuks per m ¹ tak	≤ 10 stuks per m ¹ tak	> 10 stuks per m ¹ tak


Groen-boom-wortelopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.35/70.20.85)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen wortelopschot.	Er is weinig wortelopschot.	Er is in enige mate wortelopschot.	Er is redelijk veel wortelopschot.	Er is veel wortelopschot.
bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot
0 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	≤ 100 % per stuk	> 100 % per stuk
gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot
0 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	≤ 100 cm per stuk	> 100 cm per stuk
maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot
0 cm per stuk	≤ 40 cm per stuk	≤ 70 cm per stuk	≤ 120 cm per stuk	> 120 cm per stuk

Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.30.13/70.30.63)				
A+	A	B	C	D
				
Grasvegetatie rondom obstakel is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie
gelijke hoogte	≤ 1,5 x zo hoog	≤ 2 x zo hoog	≤ 3 x zo hoog	> 3 x zo hoog

Groen-gras-overgroei randen beplanting (RAW-hoofdcodes 70.30.34/70.30.84)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de beplanting is volledig zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is redelijk zichtbaar.	De rand van de beplanting is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de beplanting is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	> 40 cm per 100 m ¹
recht gestoken kanten	recht gestoken kanten	recht gestoken kanten	recht gestoken kanten	recht gestoken kanten
ja per 100 m ¹	ja per 100 m ¹	nee per 100 m ¹	nee per 100 m ¹	nee per 100 m ¹

Schaalbalken verhardingen

schaalbalken met betrekking tot verhardingen:

Verharding-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.70.07/70.70.57)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Hier en daar is bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm per 100 m ²	≤ 3 cm per 100 m ²	≤ 10 cm per 100 m ²	≤ 30 cm per 100 m ²	> 30 cm per 100 m ²

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 70.75.31/70.75.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)
< 5 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 10 m per 100 m ¹	< 50 m per 100 m ¹	≥ 50 m per 100 m ¹
matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)
0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 10 m per 100 m ¹	< 50 m per 100 m ¹	≥ 50 m per 100 m ¹
ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)
0 m per 100 m ¹	0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	≥ 5 m per 100 m ¹

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 70.75.32/70.75.82)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:
lichte oneffenheden (>5mm) < 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (>5mm) < 8 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (>5mm) < 15 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (>5mm) < 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (>5mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹
matige oneffenheden (>15mm) 0 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (>15mm) < 8 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (>15mm) < 15 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (>15mm) < 3 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (>15mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹
ernstige oneffenheden (>30mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (>30mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (>30mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (>30mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (>30mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹

Verharding-veegvuil goten (RAW-hoofdcodes 70.70.05/70.70.55)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.	Er is zeer veel veegvuil.
bedekking goot 0 % per 100 m ¹	bedekking goot ≤ 5 % per 100 m ¹	bedekking goot ≤ 20 % per 100 m ¹	bedekking goot ≤ 40 % per 100 m ¹	bedekking goot > 40 % per 100 m ¹
volume 0 dm ³ per 100 m ¹	volume ≤ 10 dm ³ per 100 m ¹	volume ≤ 20 dm ³ per 100 m ¹	volume ≤ 40 dm ³ per 100 m ¹	volume > 40 dm ³ per 100 m ¹

Verharding-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.70.01/70.70.51)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm) 0 stuks per m ²	fijn zwerfafval (≤10cm) ≤ 3 stuks per m ²	fijn zwerfafval (≤10cm) ≤ 10 stuks per m ²	fijn zwerfafval (≤10cm) ≤ 25 stuks per m ²	fijn zwerfafval (≤10cm) > 25 stuks per m ²

Schaalbalken meubilair

schaalbalken met betrekking tot meubilair:

Meubilair-borden-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.51.26/70.51.76)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet beplakt of beklad.	Het bord is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	Het bord is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van het bord is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van het bord is beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-borden-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.51.22/70.51.72)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	Het bord wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Het bord is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van het bord is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op het gehele bord is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-borden-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.51.23/70.51.73)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is licht beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is zwaar beschadigd als gevolg van deuken en gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-borden-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.51.24/70.51.74)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet verkleurd.	Het bord is nauwelijks verkleurd.	Het bord is in enige mate verkleurd.	Het bord is aanzienlijk verkleurd.	Het bord is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-borden-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.51.25/70.51.75)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet bevuild door aanslag.	Het bord is nauwelijks bevuild door aanslag.	Het bord is enigszins bevuild door aanslag.	Het bord is fors bevuild door aanslag.	Het bord is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-borden-verdraaiing (RAW-hoofdcodes 70.51.31/70.51.81)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt.	Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer dat de informatie niet meer leesbaar is.
verdraaiing	verdraaiing	verdraaiing	verdraaiing	verdraaiing
0 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	≤ 30 graden per stuk	> 30 graden per stuk

Meubilair-borden-volledig (RAW-hoofdcodes 70.51.32/70.51.82)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig	volledig	volledig	volledig	volledig
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-dragers-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.52.26/70.52.76)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet beplakt of beklad.	De drager is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	De drager is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-dragers-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.52.22/70.52.72)				
A+	A	B	C	D
				
De drager wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De drager wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De drager is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de drager is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele drager is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-dragers-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.52.23/70.52.73)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-dragers-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.52.24/70.52.74)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet verkleurd.	De drager is nauwelijks verkleurd.	De drager is in enige mate verkleurd.	De drager is aanzienlijk verkleurd.	De drager is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-dragers-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.52.25/70.52.75)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet bevuild door aanslag.	De drager is nauwelijks bevuild door aanslag.	De drager is enigszins bevuild door aanslag.	De drager is fors bevuild door aanslag.	De drager is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-dragers-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.52.27/70.52.77)				
A+	A	B	C	D
				
De drager staat recht.	De drager staat iets scheef.	De drager staat duidelijk waarneembaar scheef.	De drager staat fors scheef.	De drager staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.53.26/70.53.76)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet beplakt of beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.53.22/70.53.72)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De paal, het hek of de rails wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De paal, het hek of de rails is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de paal, het hek of de rails is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele paal, het hek of de rails is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.53.23/70.53.73)

A+	A	B	C	D
				
De palen, hekken of rails zijn niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.53.24/70.53.74)				
A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet verkleurd.	De paal, het hek of de rails is nauwelijks verkleurd.	De paal, het hek of de rails is in enige mate verkleurd.	De paal, het hek of de rails is aanzienlijk verkleurd.	De paal, het hek of de rails is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.53.25/70.53.75)				
A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is nauwelijks bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is enigszins bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is fors bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk


Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.53.27/70.53.77)				
A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails staat recht.	De paal, het hek of de rails staat licht scheef.	De paal, het hek of de rails staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal, het hek of de rails staat fors scheef.	De paal, het hek of de rails staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Meubilair-palen-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.55.27/70.55.77)				
A+	A	B	C	D
				
De paal staat recht.	De paal staat licht scheef.	De paal staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal staat fors scheef.	De paal staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Schaalbalken water

schaalbalken met betrekking tot water:

Water-oeverafkalving (RAW-hoofdcodes 70.81.31/70.81.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen afkalving.	Er is nauwelijks afkalving.	Er is pleksgewijs afkalving.	Er is redelijk veel afkalving.	Er is veel afkalving.
maximale breedte afkalving	maximale breedte afkalving	maximale breedte afkalving	maximale breedte afkalving	maximale breedte afkalving
0 cm ¹ per 100 m ¹	≤ 50 cm ¹ per 100 m ¹	≤ 100 cm ¹ per 100 m ¹	≤ 150 cm ¹ per 100 m ¹	> 150 cm ¹ per 100 m ¹
langste aaneengesloten afkalving	langste aaneengesloten afkalving	langste aaneengesloten afkalving	langste aaneengesloten afkalving	langste aaneengesloten afkalving
0 m ¹ per stuk	≤ 2,5 m ¹ per stuk	≤ 5 m ¹ per stuk	≤ 10 m ¹ per stuk	> 10 m ¹ per stuk
totale lengte afkalving	totale lengte afkalving	totale lengte afkalving	totale lengte afkalving	totale lengte afkalving
0 m ¹ per 100 m ¹	≤ 5 m ¹ per 100 m ¹	≤ 10 m ¹ per 100 m ¹	≤ 20 m ¹ per 100 m ¹	> 20 m ¹ per 100 m ¹

Water-vegetatie in nat profiel (RAW-hoofdcodes 70.80.31/70.80.81)				
A+	A	B	C	D
				
Geen begroeiing binnen het nat profiel met waterbodemwortelende planten. De water aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.	Enige begroeiing binnen het nat profiel met waterbodemwortelende planten. De water aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.	Het nat profiel is deels begroeid met waterbodemwortelende planten. De water aan- en afvoer wordt in geringe mate belemmerd maar nergens over de gehele breedte van het profiel.	Het nat profiel is begroeid met uitgegroeide beplanting. De water aan- en afvoer wordt duidelijk zichtbaar belemmerd, waarbij peilverschillen zichtbaar zijn.	Het nat profiel is begroeid met uitgegroeide beplanting. De water aan- en afvoer wordt duidelijk zichtbaar belemmerd, waarbij peilverschillen zichtbaar zijn.
bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad
≤ 20 % per 100 m ²	≤ 30 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	≤ 50 % per 100 m ²	> 50 % per 100 m ²
belemmering water aan- en afvoer	belemmering water aan- en afvoer	belemmering water aan- en afvoer	belemmering water aan- en afvoer	belemmering water aan- en afvoer
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²
drijfslagen	drijfslagen	drijfslagen	drijfslagen	drijfslagen
0 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 30 % per 100 m ²	≤ 50 % per 100 m ²	> 50 % per 100 m ²
houtachtige beplanting	houtachtige beplanting	houtachtige beplanting	houtachtige beplanting	houtachtige beplanting
0 % per 100 m ¹ met een breedte van ≤ 50 cm	≤ 5 % per 100 m ¹ met een breedte van ≤ 100 cm	≤ 20 % per 100 m ¹ met een breedte van ≤ 150 cm	≤ 50 % per 100 m ¹ met een breedte van ≤ 200 cm	> 50 % per 100 m ¹ met een breedte van > 200 cm