



**RAVI**  
SYSTEMATIEK

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Raamovereenkomst met kenmerk:

Bestek nr. 16  
Dienstjaar 2025

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:  
Algemeen onderhoud buitengebied in de gemeente Ede  
(perceel 1)

Projectleider: Tim van Vegchel  
Contractvoorbereider: Sascha Buss  
Datum: 08-10-2025  
Projectnummer: 6300122  
Dossiernummer: 3496

## Inhoudsopgave

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Algemeen</b>                             | <b>2</b> |
| 01 Opdrachtgever                               | 3        |
| 02 Directie                                    | 3        |
| 03 Locatie                                     | 3        |
| 04 Algemene beschrijving                       | 3        |
| 05 Tijdsbepaling                               | 3        |
| 06 Onderhoudstermijn                           | 3        |
| 07 Kwaliteitsborging                           | 3        |
| <b>2. Beschrijving</b>                         | <b>4</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                   | <b>4</b> |
| 01 Tekeningen                                  | 5        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                   | 5        |
| 03 Kwaliteitsborging                           | 5        |
| 04 Bijlagen                                    | 5        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                 | <b>6</b> |
| 25 Verwerken, afvoeren en storten maaisel      | 7        |
| 253 Maaisel vervoeren naar aangewezen agrariër | 7        |
| 35 Verwerken, storten en afvoeren maaisel      | 7        |
| 352 Maaisel vervoeren                          | 7        |
| 85 Ter beschikking stellen                     | 7        |
| 851 Ter beschikking stellen materieel          | 7        |
| <b>3. Bepalingen</b>                           | <b>8</b> |
| 01 Algemeen en administratief                  | 9        |
| 01 17 Vrijgekomen materialen                   | 9        |
| 51 Technische bepalingen groenvoorzieningen    | 10       |
| 51 1 Water en watergangen                      | 10       |
| 51 12 Eisen en uitvoering                      | 10       |
| 51 2 Gras en kruidachtigen                     | 10       |
| 51 22 Maaimethodes                             | 10       |

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

**06 Onderhoudstermijn**

**07 Kwaliteitsborging**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

**03 Kwaliteitsborging**

**04 Bijlagen**

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 25                          |                                   |                                   | <b>Verwerken, afvoeren en storten maaisel</b>              |              |                                            |                                  |
| 253                         |                                   | . . . . .                         | <b>Maaisel vervoeren naar aangewezen agrariër</b>          |              |                                            |                                  |
| 253010                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd                                   |              |                                            |                                  |
| 253010                      | 511499                            | . . . . .                         | Vervoeren vrijgekomen maaisel naar agrariër.               | ton          | 225,00                                     | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: het wegen en vervoeren van maaisel, vrijkomen     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens bestekspostnrs.: 211010, 212010, 200010,           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 251010 en 223010                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vervoeren naar (door de directie) aangewezen agrariër,     | ton          |                                            | 225,00 I                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | binnen een straal van 10 km.                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Wegen in middelen van vervoer, incl. jaarlijkse kalibratie |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | met weegbrug (per voertuig).                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft ook de inefficiëntie van rijroutes                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever               |              |                                            |                                  |
| 35                          |                                   | . . . . .                         | <b>Verwerken, storten en afvoeren maaisel</b>              |              |                                            |                                  |
| 352                         |                                   | . . . . .                         | <b>Maaisel vervoeren</b>                                   |              |                                            |                                  |
| 352010                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd                                   |              |                                            |                                  |
| 352010                      | 511499                            | . . . . .                         | Afvoeren maaisel naar inrichting                           | ton          | 1.350,00                                   | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft afvoeren maaisel vrijkomen volgens                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspostnr(s): 321010, 321020, 331010, 331020,          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 341010 en 341020                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | naar erkende eindverwerker.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Stortkosten volgens bestekspostnr(s): 353010.              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. laden, wegen en lossen.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Afstand afhankelijk van stortlocatie.                      |              |                                            |                                  |
| 352020                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost toegevoegd                                     |              |                                            |                                  |
| 352020                      | 511499                            | . . . . .                         | Vervoeren vrijgekomen maaisel naar agrariër                | ton          | 1.350,00                                   | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: het wegen en vervoeren van maaisel, vrijkomen     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens bestekspostnrs.: 211010, 212010, 200010,           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 251010 en 223010 Vervoeren naar (door de directie)         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | aangewezen agrariër, binnen een straal van 10 km.          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Wegen in middelen van vervoer, incl. jaarlijkse calibratie |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | met weegbrug (per voertuig). Betreft ook de inefficiëntie  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van rijroutes Stortkosten zijn voor rekening               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever                                              |              |                                            |                                  |
| 85                          |                                   | . . . . .                         | <b>Ter beschikking stellen</b>                             |              |                                            |                                  |
| 851                         |                                   | . . . . .                         | <b>Ter beschikking stellen materieel</b>                   |              |                                            |                                  |
| 851080                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd                                   |              |                                            |                                  |
| 851080                      | 100599                            | . . . . .                         | Inzet maai-zuig-combinatie met kleurkeur.                  | uur          | 40,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft de inzet van een maai-zuig-combinatie voorzien     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van kleurkeur.certificaat                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Laadvermogen: ten minste 4 m3                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                            |              |                                            |                                  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01                   Algemeen en administratief**

**01 17            Vrijgekomen materialen**

**01 17 01       Omgaan met vrijgekomen materialen**

09 \*Bepaling 01 17 01 lid 09 is gewijzigd\*

De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever wekelijks de bewijzen van stort, acceptatie en geleidebiljetten van de in de betreffende periode naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting dan wel agrariër vervoerde vrijgekomen materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid in gewicht en volume, de herkomst op straatniveau en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen zijn vermeld. De bewijzen dienen digitaal (in IBIS) te worden aangeleverd, bijgehouden conform format van de Opdrachtgever en tevens in originele vorm.

HFD PAR ART LID

**51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**

**51 1 Water en watergangen**

**51 12 Eisen en uitvoering**

**51 12 03 Alternatief afvoeren maaisel**

- 01 \*Bepaling 51 12 03 lid 01 is toegevoegd\*
- De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst maaisel als grondstof af te voeren naar een grondstofverwerker binnen een straal van 10 km van de maailocatie ten behoeve van compostering en verwerking als meststof op agrarisch gebied.

**51 2 Gras en kruidachtigen**

**51 22 Maaimethodes**

**51 22 17 Onderhoud bermen, taluds, sloten en oeverstroken (droog en nat)**

- 19 \*Bepaling 51 22 17 lid 19 is toegevoegd\*
- Maaien met een maaimachine voorzien van kleurkeur certificaat.

**51 22 18 Maaimethode I - hooilandbeheer**

- 01 \*Bepaling 51 22 18 lid 01 is gewijzigd\*
- Maaien van de gras-/ kruidenvegetatie in snede op volle lengte zonder verhakseling. Het maaisel tenminste 48 uur laten afrijpen/ drogen maar uiteindelijk binnen 72 uur bijeenharken en ruimen (hooien).
- 03 \*Bepaling 51 22 18 lid 03 is gewijzigd\*
- De werkwijze en inzet van maai- en ruimingsmaterieel dient gericht te zijn op voorkoming van schade en nadelige gevolgen voor flora en fauna. De werkwijze dient gericht te zijn op verbetering van de mogelijkheden voor zaaduitval en achterblijven van zaden op de bloembermen en overige natuurlijk groenobjecten.
- 04 \*Bepaling 51 22 18 lid 04 is toegevoegd\*
- De vakken voor 80% maaien en afvoeren (20% laten staan) als volgt: op 100 vierkante meter 20 vierkante meter laten staan, dit mag 20 meter aaneengesloten zijn maar ook bijvoorbeeld 4 stukken van 5 meter. Vegetatie die blijft staan moet in de volgende maaibeurt wel gemaaid worden, dan blijft een ander stuk staan. Zo zijn vegetaties nooit ouder dan 2 jaar. Houtige opslag moet altijd mee gemaaid worden om dichtgroeien met houtige opslag te voorkomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de eerste meter langs verharding en schouwpaden, deze moeten 100% gemaaid worden.

HFD PAR ART LID

## **51 22 19 Maaimethode II - strook maaien/ruimen in een werkgang**

### **01 \*Bepaling 51 22 19 lid 01 is gewijzigd\***

Maaien en ruimen van één meter-stroken langs de verharding (meestal rijbaan of eventueel fietspad/ voetpad) in één werkgang.

Beperking of voorkoming van schade en nadelige gevolgen voor flora en fauna door speciaal maaimaterieel, voorzover redelijkerwijs kan worden geveegd, waardoor in de berm levende fauna beter de gelegenheid krijgt elders te schuilen en aanwezige zaden gemakkelijker kunnen uitvallen en achterblijven op de bermobjecten (o.a. minder zuigkracht aan de bodem).

Voorwaarden voor gebruik van de klepelmaaier zie bepaling 51.22.17 lid 18.

## **51 22 20 Maaimethode III - alles maaien/ruimen in een werkgang**

### **01 \*Bepaling 51 22 20 lid 01 is gewijzigd\***

Maaien en ruimen van het gehele bermobject in één werkgang.

Beperking of voorkoming van schade en nadelige gevolgen voor flora en fauna door speciaal maaimaterieel, voorzover redelijkerwijs kan worden geveegd, waardoor in de berm levende fauna beter de gelegenheid krijgt elders te schuilen en zaden gemakkelijker uitvallen en achterblijven op de bermobjecten (o.a. minder zuigkracht aan de bodem).

### **03 \*Bepaling 51 22 20 lid 03 is toegevoegd\***

De vakken voor 80% maaien en afvoeren (20% laten staan) als volgt: op 100 meter lengte 20 meter laten staan, dit mag 20 meter aaneengesloten zijn maar ook bijvoorbeeld 4 stukken van 5 meter. Vegetatie die blijft staan moet in de volgende maaibeurt wel gemaaid worden, dan blijft een ander stuk staan. Zo zijn vegetaties nooit ouder dan 2 jaar. Houtige opslag moet altijd mee gemaaid worden om dichtgroeien met houtige opslag te voorkomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de eerste meter langs verharding en schouwpaden, deze moeten 100% gemaaid worden.

## **51 22 21 Maaimethode IV - Maaien rietkraag/ oeverstrook - droog**

### **06 \*Bepaling 51 22 21 lid 06 is toegevoegd\***

De vakken voor 80% maaien en afvoeren (20% laten staan) als volgt: op 100 meter lengte 20 meter laten staan, dit mag 20 meter aaneengesloten zijn maar ook bijvoorbeeld 4 stukken van 5 meter. Vegetatie die blijft staan moet in de volgende maaibeurt wel gemaaid worden, dan blijft een ander stuk staan. Zo zijn vegetaties nooit ouder dan 2 jaar. Houtige opslag moet altijd mee gemaaid worden om dichtgroeien met houtige opslag te voorkomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de eerste meter langs verharding en schouwpaden, deze moeten 100% gemaaid worden.

