



RAVI
SYSTEMATIEK

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Bestek nr. 17
Dienstjaar 2025

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:
Algemeen onderhoud buitengebied in de gemeente Ede (perceel 2)

Projectleider: Tim van Vegchel
Contractvoorbereider: Sascha Buss
Datum: 08-10-2025
Projectnummer: 6300122
Dossiernummer: 3496

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
25 Verwerken, afvoeren en storten maaisel	7
253 Maaisel vervoeren naar aangewezen agrariër	7
35 Verwerken, storten en afvoeren maaisel	7
352 Maaisel vervoeren	7
85 Ter beschikking stellen	7
851 Ter beschikking stellen materieel	7
3. Bepalingen	8
01 Algemeen en administratief	9
01 17 Vrijgekomen materialen	9
51 Technische bepalingen groenvoorzieningen	10
51 1 Water en watergangen	10
51 12 Eisen en uitvoering	10
51 2 Gras en kruidachtigen	10
51 22 Maaimethodes	10

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
25			Verwerken, afvoeren en storten maaisel			
253			Maaisel vervoeren naar aangewezen agrariër			
253010			Bestekspost is gewijzigd			
253010	511499		Vervoeren vrijgekomen maaisel naar agrariër.	ton	225,00	F
			Betreft: het wegen en vervoeren van maaisel, vrijkomen			
			volgens bestekspostnrs.: 211010, 212010, 200010,			
			251010 en 223010			
			Vervoeren naar (door de directie) aangewezen agrariër,	ton		225,00 I
			binnen een straal van 10 km.			
			Wegen in middelen van vervoer, incl. jaarlijkse kalibratie			
			met weegbrug (per voertuig).			
			Betreft ook de inefficiëntie van rijroutes			
			Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever			
35			Verwerken, storten en afvoeren maaisel			
352			Maaisel vervoeren			
352010			Bestekspost is gewijzigd			
352010	511499		Afvoeren maaisel naar inrichting	ton	1.350,00	F
			Betreft afvoeren maaisel vrijkomen volgens			
			bestekspostnr(s): 321010, 321020, 331010, 331020,			
			341010 en 341020			
			naar erkende eindverwerker.			
			Stortkosten volgens bestekspostnr(s): 353010.			
			Incl. laden, wegen en lossen.			
			Afstand afhankelijk van stortlocatie.			
352020			Bestekspost toegevoegd			
352020	511499		Vervoeren vrijgekomen maaisel naar agrariër	ton	1.350,00	F
			Betreft: het wegen en vervoeren van maaisel, vrijkomen			
			volgens bestekspostnrs.: 211010, 212010, 200010,			
			251010 en 223010 Vervoeren naar (door de directie)			
			aangewezen agrariër, binnen een straal van 10 km.			
			Wegen in middelen van vervoer, incl. jaarlijkse calibratie			
			met weegbrug (per voertuig). Betreft ook de inefficiëntie			
			van rijroutes Stortkosten zijn voor rekening			
			opdrachtgever			
85			Ter beschikking stellen			
851			Ter beschikking stellen materieel			
851080			Bestekspost is gewijzigd			
851080	100599		Inzet maai-zuig-combinatie met kleurkeur.	uur	40,00	F
			Betreft de inzet van een maai-zuig-combinatie voorzien			
			van kleurkeur.certificaat			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
			Laadvermogen: ten minste 4 m3			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Omgaan met vrijgekomen materialen

09 *Bepaling 01 17 01 lid 09 is gewijzigd*

De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever wekelijks de bewijzen van stort, acceptatie en geleidebiljetten van de in de betreffende periode naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting dan wel agrariër vervoerde vrijgekomen materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid in gewicht en volume, de herkomst op straatniveau en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen zijn vermeld. De bewijzen dienen digitaal (in IBIS) te worden aangeleverd, bijgehouden conform format van de Opdrachtgever en tevens in originele vorm.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 1 Water en watergangen

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 03 Alternatief afvoeren maaisel

- 01 *Bepaling 51 12 03 lid 01 is toegevoegd*
- De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst maaisel als grondstof af te voeren naar een grondstofverwerker binnen een straal van 10 km van de maailocatie ten behoeve van compostering en verwerking als meststof op agrarisch gebied.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Maaimethodes

51 22 17 Onderhoud bermen, taluds, sloten en oeverstroken (droog en nat)

- 19 *Bepaling 51 22 17 lid 19 is toegevoegd*
- Maaien met een maaimachine voorzien van kleurkeur certificaat.

51 22 18 Maaimethode I - hooilandbeheer

- 01 *Bepaling 51 22 18 lid 01 is gewijzigd*
- Maaien van de gras-/ kruidenvegetatie in snede op volle lengte zonder verhakseling. Het maaisel tenminste 48 uur laten afrijpen/ drogen maar uiteindelijk binnen 72 uur bijeenharken en ruimen (hooien).
- 03 *Bepaling 51 22 18 lid 03 is gewijzigd*
- De werkwijze en inzet van maai- en ruimingsmaterieel dient gericht te zijn op voorkoming van schade en nadelige gevolgen voor flora en fauna. De werkwijze dient gericht te zijn op verbetering van de mogelijkheden voor zaaduitval en achterblijven van zaden op de bloembermen en overige natuurlijk groenobjecten.
- 04 *Bepaling 51 22 18 lid 04 is toegevoegd*
- De vakken voor 80% maaien en afvoeren (20% laten staan) als volgt: op 100 vierkante meter 20 vierkante meter laten staan, dit mag 20 meter aaneengesloten zijn maar ook bijvoorbeeld 4 stukken van 5 meter. Vegetatie die blijft staan moet in de volgende maaibeurt wel gemaaid worden, dan blijft een ander stuk staan. Zo zijn vegetaties nooit ouder dan 2 jaar. Houtige opslag moet altijd mee gemaaid worden om dichtgroeien met houtige opslag te voorkomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de eerste meter langs verharding en schouwpaden, deze moeten 100% gemaaid worden.

HFD PAR ART LID

51 22 19 Maaimethode II - strook maaien/ruimen in een werkgang

01 *Bepaling 51 22 19 lid 01 is gewijzigd*

Maaien en ruimen van één meter-stroken langs de verharding (meestal rijbaan of eventueel fietspad/ voetpad) in één werkgang.

Beperking of voorkoming van schade en nadelige gevolgen voor flora en fauna door speciaal maaimaterieel, voorzover redelijkerwijs kan worden geveegd, waardoor in de berm levende fauna beter de gelegenheid krijgt elders te schuilen en aanwezige zaden gemakkelijker kunnen uitvallen en achterblijven op de bermobjecten (o.a. minder zuigkracht aan de bodem).

Voorwaarden voor gebruik van de klepelmaaier zie bepaling 51.22.17 lid 18.

51 22 20 Maaimethode III - alles maaien/ruimen in een werkgang

01 *Bepaling 51 22 20 lid 01 is gewijzigd*

Maaien en ruimen van het gehele bermobject in één werkgang.

Beperking of voorkoming van schade en nadelige gevolgen voor flora en fauna door speciaal maaimaterieel, voorzover redelijkerwijs kan worden geveegd, waardoor in de berm levende fauna beter de gelegenheid krijgt elders te schuilen en zaden gemakkelijker uitvallen en achterblijven op de bermobjecten (o.a. minder zuigkracht aan de bodem).

03 *Bepaling 51 22 20 lid 03 is toegevoegd*

De vakken voor 80% maaien en afvoeren (20% laten staan) als volgt: op 100 meter lengte 20 meter laten staan, dit mag 20 meter aaneengesloten zijn maar ook bijvoorbeeld 4 stukken van 5 meter. Vegetatie die blijft staan moet in de volgende maaibeurt wel gemaaid worden, dan blijft een ander stuk staan. Zo zijn vegetaties nooit ouder dan 2 jaar. Houtige opslag moet altijd mee gemaaid worden om dichtgroeien met houtige opslag te voorkomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de eerste meter langs verharding en schouwpaden, deze moeten 100% gemaaid worden.

51 22 21 Maaimethode IV - Maaien rietkraag/ oeverstrook - droog

06 *Bepaling 51 22 21 lid 06 is toegevoegd*

De vakken voor 80% maaien en afvoeren (20% laten staan) als volgt: op 100 meter lengte 20 meter laten staan, dit mag 20 meter aaneengesloten zijn maar ook bijvoorbeeld 4 stukken van 5 meter. Vegetatie die blijft staan moet in de volgende maaibeurt wel gemaaid worden, dan blijft een ander stuk staan. Zo zijn vegetaties nooit ouder dan 2 jaar. Houtige opslag moet altijd mee gemaaid worden om dichtgroeien met houtige opslag te voorkomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de eerste meter langs verharding en schouwpaden, deze moeten 100% gemaaid worden.

