

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek integraal wijkonderhoud 2026-2028 Nota van Inlichtingen

Gemeente Beuningen

Besteknummer: beun-02-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
105110								Tekstuele aanpassing dat jaarlijks een derde van het areaal 100% wordt gesnoeid.			
105110	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten van fijne sierheesters Situering: conform tekening Jaarlijks één derde van het totale areaal (100%) terugzetten Periode: november - maart Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot maximaal 0,15 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	19.761,00 V	
105210								Tekstuele aanpassing dat jaarlijks een derde van het areaal 100% wordt gesnoeid.			
105210	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: Verjongingssnoei grove sierheesters, handmatig snoeien Situering: conform tekening Periode: november - maart Jaarlijks één derde van het totale areaal (100%) snoeien Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: tot 25% per plant 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	10.035,00 V	
105220								Tekstuele aanpassing dat jaarlijks een derde van het areaal 100% wordt gesnoeid.			
105220	514499							Snoeien solitaire sierheesters, 1x per 3 jaar Betreft: Verjongingssnoei solitaire sierheesters, handmatig snoeien Situering: conform tekening Periode: november - maart Jaarlijks één derde van het totale areaal (100%) snoeien Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Snoeiregiem: oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: tot 25% per plant In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	210,00 V	
109110								Tekstuele aanpassing dat jaarlijks 50% van het totale areaal teruggezet wordt.			
109110	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten van botanische rozen Situering: conform tekening Jaarlijks 50% van het totale areaal (100%) snoeien Periode: november - maart Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m	m2	12.977,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202010						5		Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot maximaal 0,15 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Het aantal obstakels is toegevoegd.			
202010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden (talud) en hondenuitlaatvelden (talud) incl. bijmaaien rondom obstakels. Situering: conform tekening Aantal obstakels: 287 st Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Het aantal obstakels is toegevoegd.	week	156,00 V	
		1							are		589,00 I
		2									
		3									
		3									
202030											
202030	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden en hondenuitlaatvelden incl. bijmaaien rondom obstakels. Situering: conform tekening Aantal obstakels: 3301 st Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Het aantal obstakels is toegevoegd.	week	156,00 V	
		1							are		3.437,00 I
		3									
		3									
		3									
203010											
203010	512503							Maaien grasveld. Betreft: maaien ruwgras 8x, incl. bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Periode: week 14/15, 18/19, 22/23, 26/27, 30/31, 34/35, 38/39 en 42/43 Aantal obstakels: 2100 st Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen Het aantal obstakels is toegevoegd.	are	63.513,00 V	
		2									
		3									
						1					
						4					
203030											
203030	512503							Maaien grasveld. Het aantal obstakels is toegevoegd.	are	4.604,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: maaien ruiggras 8x talud, incl. bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Periode: week 14/15, 18/19, 22/23, 26/27, 30/31, 34/35, 38/39 en 42/43 Aantal obstakels: 127 st Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
206010			2					Aantal percelen toegevoegd.			
206010	512503			3				Maaien grasveld. Betreft: het maaien van de randen van groene parkeerplaatsen middels een handmaaier met opvangbak Aannemer is verantwoordelijk voor een autovrije parkeerplaats (bv. middels het plaatsen van tijdelijke bebording) Situering: conform tekening Periode: in afstemming met de directie Aantal percelen: 8 Standaard beheer Grasveldtype: grasbeton- en kunstoftegels 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	68,00 V	
207010			2					Hoeveelheidresultaatsverplichting is aangepast.			
207010	514199			9				Maaien berenklaauw, 3x per jaar Betreft: maaien berenklaauw Situering: op aanwijzing van de directie Periode: op aanwijzing van de directie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Inclusief bijmaaien van obstakels en bomen Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	405,00 V	
402010								Het aantal obstakels is toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
402010	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken langs gesloten verharding, A-kwaliteit Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Betreft: onkruidbeheersing in goten en randstroken langs gesloten verhardingen Situering: conform tekening Aantal obstakels: 0 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202110 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 403010 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
402020							Het aantal obstakels is toegevoegd.	are		1.610,00 I
402020	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken langs gesloten verharding, B-kwaliteit Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Betreft: onkruidbeheersing in goten en randstroken langs gesloten verhardingen Situering: conform tekening Aantal obstakels: 0 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 403020 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
402110							Het aantal obstakels is toegevoegd.	are		3.407,00 I
402110	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing op elementenverharding, inclusief goten en randstroken en bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 653 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week	156,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202110 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 403110 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
402120		1						Het aantal obstakels is toegevoegd.			
402120	518801		2		3			Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing op elementenverharding, inclusief goten en randstroken en bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 7119 st Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 403120 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
		1						Het aantal obstakels is toegevoegd.			
402210			3					Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: beheersen van onkruid op halfverharding inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 32 st Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.	are		8.519,00 I
402210	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: beheersen van onkruid op halfverharding inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 32 st Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.	week	156,00 V	
		1						Het aantal obstakels is toegevoegd.			
402210			2		3			Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: beheersen van onkruid op halfverharding inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 32 st Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.	are		4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402220								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Het aantal obstakels is toegevoegd.			
402220	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: beheersen van onkruid op halfverharding inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform tekening Aantal obstakels: 375 st Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t.	week	156,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		135,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) n.v.t.			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
500010								Het aantal obstakels is toegevoegd.			
500010	512503							Maaien grasveld. Betreft: het maaien van natte en droge profielen van wadi's, incl. bijmaaien rondom obstakels en het maaien van aanwezige berenklaauw Situering: conform tekening Periode: week 14/15, 18/19, 22/23, 26/27, 30/31, 34/35, 38/39 en 42/43 Aantal obstakels: 11 st Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer	are	2.675,00 V	
		2						Grasveldtype: droog en nat profiel wadi's			
			9					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				1				Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels			
					4			Maaisel kneuzen en laten liggen			
						1					
602010								Hoeveelheidresultaatsverplichting is aangepast.			
602010	514437							Watergeven plantenbak/-schaal. Betreft: watergeven in bloembakken Situering conform tekening Periode: ca. half mei t/m eind augustus, in overleg met de directie	st	900,00 V	
		9						Water ter keuze aannemer			
				1				Hoeveelheid: ten minste 20 liter/m2	I		2.956,00 L
								Gerekend is met een frequentie van 15x per jaar			
					2			Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak			
605010								Bestekpost is toegevoegd.			
605010	999999							CROW 400 toets Betreft: het uitvoeren van een CROW 400 toets ten behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde grond ten behoeve van werkzaamheden conform dit bestek. Uitvoeren van eenmalige toets voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	keer	1,00 V	

3. BEPALINGEN

51 GROENVOORZIENINGEN

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 13 Voorafgaand aan het maaien van grassen is de aannemer verantwoordelijk voor het schonen van het terrein, tot het schonen van het terrein behoort o.a. het verwijderen van zwerfafval, takken, stenen en andere materialen m.b.t. vervuiling of beschadiging van terrein, materieel en omgeving.

51 4 BEPLANTINGEN

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 TER BESCHIKKING STELLEN PLANTMATERIAAL

- 08 Beplanting die ter beschikking wordt gesteld dient de aannemer af te halen op de gemeentewerf
Adres Gemeentewerf Beuningen:
Van Heemstraweg 95
6641 AC Beuningen.
- 09 De tijden om de planten om te halen op de gemeentewerf zijn van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00.