

PvE opslagtank

Nr	Eis
1.	De vloeistofopslagtank is geschikt voor opslag van vloeibaar dooimiddel (natzout) van minimaal 3000 en maximaal 3500 liter.
2.	De vloeistofopslagtank is uitgevoerd als losse tank maar wordt, middels een vulslang van minimaal 5 meter, aangesloten op de zoutmenginstallatie.
3.	De vloeistofopslagtank wordt bovengronds geplaatst en heeft een maximale hoogte van 2.500 mm, gemeten van het maaiveld.
4.	De vloeistofopslagtank is Komo-gecertificeerd en voldoet minimaal aan milieuklasse XD3 (aantasting door chloriden, zoals in dooizouten)
5.	De binnenzijde van de vloeistofopslagtank is voorzien van een lining met KIWA certificaat, geschikt voor opslag van chemicaliën en ander milieu-bedreigende stoffen.
6.	De vloeistofopslagtank is voorzien van één vulaansluiting, inclusief een vulslang van minimaal 5 meter, voor het vullen van de zoutstrooiers. De vulslang is voorzien van een slangkoppeling welke overeenkomt met de aansluiting op de te leveren zoutstrooiers.
7.	De vloeistofopslagtank is voorzien van een beugel waarop de vulslang kan worden opgeborgen.
8.	De vloeistofopslagtank is voorzien van een minimum-niveau schakelaar.
9.	De vloeistofopslagtank is voorzien van een overvul-beveiliging (automatische stop) voor de zoutstrooiers.
10.	Plaatsing van de zoutmenginstallatie en definitieve locatie op het terrein is in overleg met de Opdrachtgever na definitieve gunning. Gedurende het schouwmoment kan al wel een indicatie worden gegeven van de gewenste locatie.
11.	De vloeistofopslagtank is voorzien van een vulpomp, geschikt voor het overpompen van het vloeibaar dooimiddel (natzout) vanuit de tank in de tanks van de zoutstrooiers.
12.	De vulpomp is geschikt voor een aansluiting op 400 Volt
13.	De elektrische installatie voldoet aan de meest recente versie van NEN 1010 en den NEN 3140
14.	De pekelopslag dient te voldoen aan vigerende wet en regelgeving (inclusief BAL regelgeving) en de verantwoordelijkheid voor het initiëren van de vergunning en/of meldingsplicht licht bij de opdrachtgever
15.	De gehele installatie heeft samen met de zoutmenginstallatie een vloeroppervlakte van minder dan 30m2