

PvE aanhangstrooier baby

Nr.	Eis
1.	Maximaal geladen 2500kg
	Onderstel
2.	Voldoet aan de eisen die het RDW stelt voor snelverkeer toepassing
3.	Is uitgevoerd met een kogelkoppeling, aankoppelhoogte van 370 - 450 mm
4.	Voorzien van neuswiel en oplooprem
5.	Een maximale breedte van onderstel, inclusief strooier, van 1500 mm
6.	Het systeem wordt aangedreven door een hydraulische pomp geïntegreerd in het onderstel
7.	Het strooisysteem verdeelt het natte en/of droge dooimiddel gelijkmatig over een strooibreedte van 2 - 6 meter, waarbij een stapgrootte van 0,5 meter wordt gehanteerd
8.	Heeft een elektrische leegdraai-inrichting welke:
	- de trechter in stationaire toestand binnen 30 minuten leegdraait, waarbij de strooischtel volledig stilstaat
	- een akoestisch signaal activeert, zodra het leegdraaien wordt opgestart
	- eenvoudig te bedienen is (aan/uit)
	- werkt via een 400V aansluiting
	- is opgevoerd met een noodstopschakelaar
9.	Een oranje zwaailamp in LED-uitvoering aan achterzijde, welke geen hinderlijke reflectie veroorzaakt voor de bestuurder
10.	Retro-reflecterende markering (rood-wit) aan achterzijde, zo groot mogelijk verticaal oppervlak
11.	Een strooicontrollamp in LED-uitvoering aan achterzijde gericht op het strooipatroon
12.	Wettelijk voorgeschreven achterverlichting in LED-uitvoering
13.	Zowel strooisysteem als besturing dient geschikt te zijn om zowel FS-0, FS-30 als FS-50 natzoutverhouding te strooien.