

Huidige configuratie

Bijlage bij het Aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding AV-Middelen van Hogeschool Rotterdam met referentie 2025/002/IDT.

Specificaties/opstellingen

Ruimtes tot 10-20 m² : Vergader / Project ruimte van 4- 8 Personen - Kijkafstand 3-5m

Specificaties <u>Opstelling A</u>	
Merk	Philips 55" 4K monitor Vogel's wand bevestigingsbeugel Extron bedienpaneel Screen sharing dmv Airtame
Type	Philips 55BDL3650Q 4K PFW 4700 MLC-62RS-EU Airtame 2
Specificaties montage	Wandbeugel max. 75kg, anti diefstal, vast, full lock, max. VESA 600x400 mm
Overige specificaties	4K monitor, 3 jaar garantie, helderheid 400cd/m ² , 2 x HDMI ingangen, audio uitgang, RS-232, RJ45 MLC-62RS-EU met USB-C naar HDMI adapterring

Ruimtes tot 20-30 m² : Vergader / Project ruimte van 8 - 12 Personen - Kijkafstand 5-7m

Specificaties <u>Opstelling B</u>	
Merk	Philips 65" 4K monitor Vogel's wand bevestigingsbeugel Extron bedienpaneel Screen sharing dmv Airtame
Type	Philips 65BDL3650Q 4K PFW 4700 MLC-62RS-EU Airtame 2
Specificaties montage	Wandbeugel max. 75kg, anti diefstal, vast, full lock, max. VESA 600x400 mm
Overige specificaties	65" 4K monitor, 3 jaar garantie, helderheid 400cd/m ² , 2 x HDMI en DVI-I ingangen, audio uitgang, RS-232, RJ45 MLC-62RS-EU met USB-C naar HDMI adapterring

Huidige configuratie

Ruimtes tot 30-40 m² : Grote Vergader / Projectruimte 12 tot 20 Personen - Kijkafstand 6-8m

Specificaties <u>Opstelling C1 (Vaste opstelling)</u>	
Merk	Philips 75" 4K monitor Vogel's wand bevestigingsbeugel Extron bedienpaneel Screen sharing dmv Airtame
Type	75BDL3650Q PFW 4700 MLC-62RS-EU Airtame 2
Specificaties montage	Wandbeugel max. 75kg, anti diefstal, vast, full lock, max. VESA 600x400 mm
Overige specificaties	75" 4K monitor, 3 jaar garantie, helderheid 400cd/m ² , 2 x HDMI en DVI- ingangen, audio uitgang, RS-232, RJ 45 MLC-62RS-EU met USB-C naar HDMI adapterring

Specificaties <u>Opstelling C1 (Mobiele opstelling)</u>	
Merk	Philips 75" 4K monitor ErgoXS Trolley met elektrisch bediende hoogteverstelling Extron bedienpaneel Screen sharing dmv Airtame
Type	75BDL3650Q EFF5251 MLC-62RS-EU Airtame 2
Specificaties montage	Dubbelzuils mobiele lift max. 100 kg safety stop
Overige specificaties	75" 4K monitor, 3 jaar garantie, helderheid 400cd/m ² , 2 x HDMI en VGA ingangen, audio uitgang, RS-232, RJ 45 MLC-62RS-EU met USB-C naar HDMI adapterring

Huidige configuratie

Ruimtes tot 40-65 m² : klaslokaal max 25-35 Personen - Kijkafstand >8m

Specificaties <u>Opstelling D1 (vaste opstelling met wandbeugel)</u>	
Merk	Newline digibord Vogel's bevestigingsbeugel Extron bedienpaneel Screen sharing dmv Airtame
Type	86" Elara Pro PFW 6900 MLC-62RS-EU Airtame 2
Specificaties montage	Wandbeugel max.160 kg, anti diefstal, vast, full lock, max. VESA 950x550 mm
Overige specificaties	4K touchscreen, input HDMI en USB-C MLC-62RS-EU met Kramer passende set AV, netwerk en besturing bekabeling Airtame 2 aangesloten d.m.v. USB OTG kabel

Specificaties <u>Opstelling D2 (vaste opstelling met vloerstatief)</u>	
Merk	Newline digibord ErgoXS vloerstatief Extron bedienpaneel Screen sharing dmv Airtame
Type	86" Elara Pro EBT4100X MLC-62RS-EU Airtame 2
Specificaties montage	Vloerstatief enkelzuils wand/vloerlift max. 120 kg
Overige specificaties	4K touchscreen, input HDMI en USB-C MLC-62RS-EU met Kramer passende set AV, netwerk en besturing bekabeling Airtame 2 aangesloten d.m.v. USB OTG kabel

Specificaties <u>Opstelling D3 (Mobiele opstelling)</u>	
Merk	Newline digibord ErgoXS Trolley met elektrisch bediende hoogteverstelling Extron bedienpaneel Screen sharing dmv Airtame
Type	86" Elara Pro EFF5251 MLC-62RS-EU Airtame 2
Specificaties montage	Dubbelzuils mobiele lift max. 100 kg safety stop
Overige specificaties	4K touchscreen, input HDMI en USB-C MLC-62RS-EU met Kramer passende set AV, netwerk en besturing bekabeling Airtame 2 aangesloten d.m.v. USB OTG kabel

Huidige configuratie

Opties voor Hybride uitbreiding mogelijk in alle uitvoeringen

Logitech variaties

Specificaties <u>Opstelling E zgn Streaminglokaal</u>	
Merk	Logitech Rally met mounting kit en Logitech Switch ACT USB met power adapter
Specificaties montage	Bekabeling aansluiten bestaande Airtame Software Extron programmeren
Overige specificaties	In een bestaand ruimte, opstelling is dus zonder monitor/digibord Of In een nieuwe ruimte in combinatie met opstelling D1 t/m D3

Specificaties <u>Opstelling F Uitbreiding Vergaderruimte met TAP en Rally BAR</u>	
Merk	Logitech Rally BAR met TAP en mounting kit
Specificaties montage	Bekabeling aansluiten bestaande Airtame Programmeren TAP
Overige specificaties	In een bestaande ruimte, opstelling zonder monitor/digibord Of In een nieuwe ruimte in combinatie met opstelling A t/m C

Specificaties <u>Opstelling G Vergaderruimte met TAP en Rally BAR mini</u>	
Merk	Logitech Rally BAR MINI met TAP en mounting kit
Specificaties montage	Bekabeling aansluiten bestaande Airtame Programmeren TAP
Overige specificaties	In een bestaande ruimte, opstelling zonder monitor/digibord Of In een nieuwe ruimte in combinatie met opstelling A t/m C