

Behoort bij: AdB222936-2

AdB222936-2 Voorbelasting Braassemerland Fase 5

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende- en opruimingswerkzaamheden				
10	Vorbereiding en algemene werkzaamheden				
102	Metingen en uitzetwerkzaamheden				
1021	<u>Meetwerkzaamheden voorbelastingen</u>				
102110	Inmeten nul-situatie (aanbrengen voorbelasting)	EUR		N	
102120	Dagopname voorbelasting	EUR		N	
102130	Eindopname voorbelasting	EUR		N	
102140	Uitvoeren volume berekening.	EUR		N	
102150	Uitvoeren peilingen watergangen	EUR		N	
102160	Aanbrengen vaste punten	EUR		N	
102170	Uitvoeren peilingen vaargeul t.b.v. loswal	EUR		N	
104	Beschermingsmaatregelen				
104010	Aanbrengen rijplatenbaan t.b.v het werkterrein	EUR		N	
104020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
104030	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR		N	
104040	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
104050	Aanbr, instandhouden, verwijderen rijplaten - brug	EUR		N	
105	Verkeersmaatregelen				
105010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, nr. 1236	EUR		N	
105020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, nr. 1923	EUR		N	
105030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, nr. 1204	EUR		N	
105040	Schoonhouden verhardingsoppervlak.	EUR		N	
105050	Bereikbaar houden fietspaden	EUR		N	
1052	<u>Communicatie</u>				
105210	Communiceren met derden.	EUR		N	
106	Bemalingen				
1061	<u>Toepassen open bemaling</u>				
106110	Opstellen bemalings- en monitoringsplan	EUR		N	
106120	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
106130	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
106140	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
108	Opsporen kabels en leidingen				
108020	Verleggen waterleiding	m	80,00A		
108030	Graven proefsleuf	m	50,00A		
109	Flora en fauna				
1093	<u>Maatregelen flora en fauna</u>				
109310	Verplaatsen vissen etc.	EUR		N	
109320	Ecologische check aannemer	EUR		N	
11	Opruimingswerk groenvoorzieningen				
111	Verwijderen vegetatie				
111110	Klepelen gewas.	are	115,00A		
111120	Schonen terrein.	m3	10,00A		
111160	Scheuren grasland	are	115,00V		
112	Verwijderen groen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112010	Verwijderen bomen < 0,25 m	st	4,00V		
112020	Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m	st	6,00V		
112030	Verwijderen bomen 0,50 - 1,00 m	st	8,00V		
112080	Verwijderen begroeiing tot ca. 5,0 m	are	10,00V		
13	Opbreken elementverharding				
134	Prefab betonelementen				
134010	Schoonmaken bedrijfsvloerplaten	m2	1.030,00V		
134020	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	1.030,00V		
134030	Opbrengst bedrijfsvloerplaten	m2	550,00V		
134040	Opsporen paalfunderingen	EUR	N		
134050	Verwijderen paalfunderingen	EUR	N		
15	Verwijderen straatmeubilair & verlichting				
153	Verlichting				
153010	Verwijderen lichtmast ca. 4 m en afkoppelen	st	5,00V		
153110	Kosten coördinatie en afsl. openbare verlichting.	EUR	N		
16	Verwijderen terreininrichting				
161	Verwijderen beschoeiingen				
161010	Verwijderen beschoeiingselementen	m	500,00V		
161020	Verwijderen bestaande houten steigers	m2	122,00V		
162	Afrasteringen				
162010	Verwijderen afrastering van schapengaas	m	60,00V		
162020	Verwijderen ijzeren afrastering	m	4,00V		
162030	Verwijderen houten afrastering	m	230,00V		
162040	Verwijderen afrastering - staalmatten	m	12,00V		
162050	Verwijderen beweegbaar hek - dubbele poort	st	3,00V		
17	Depot / tijdelijke terreinafscheiding				
173	Tijdelijke depots				
173010	Inrichten, instandhouden en verwijderen opslagdepot	EUR	N		
173020	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR	N		
173030	Aanbrengen waarschuwbord	EUR	N		
174	Tijdelijke terreinafscheiding				
174010	Aanbrengen tijdelijke afrastering - werkterrein	EUR	N		
174020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
174030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR	N		
2	Grondwerk				
21	Ontgraven grond				
2120	<u>Ontgraven grond uit rioleringsleuven</u>				
212010	Grond ontgraven t.b.v. toekomstige riolering (voorsleuven) - hoog 0,85 m	m3	875,00A		
212020	Grond ontgraven t.b.v. toekomstige riolering (voorsleuven) - hoog 2,10 m	m3	1.430,00A		
2130	<u>Ontgraven grond tbv nieuwe watergang</u>				
213010	Grond ontgraven uit nieuwe watergang	m3	1.630,00V		
213020	Grond ontgraven uit vaart	m3	45,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2140	<u>Grond ontgraven uit voorbelasting</u>				
214010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.000,00V		
214020	Grond vervoeren uit voorbelasting	m3	1.000,00V		
214060	Zand verwerken in depot	m3	1.000,00V		
2150	<u>Grond ontgraven uit voorbelasting Fase 4b</u>				
215010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	18.000,00V		
215020	Grond vervoeren uit voorbelasting	m3	18.000,00A		
22	Vervoeren grond				
2210	<u>Vervoeren</u>				
221010	Grond vervoeren uit rioleringen - gemengde grond	m3	2.305,00A		
221020	Grond vervoeren uit nieuwe watergang - gemengde grond	m3	1.675,00A		
23	Grondverbetering en voorbelasting				
2310	<u>Grondverbetering terrein</u>				
231010	Voorsleuven rioleringsleuf tot - 2,40 m NAP - hg 0,85 m	m3	875,00A		
231020	Voorsleuven rioleringsleuf tot - 2,40 m NAP - hg 2,10 m	m3	1.430,00A		
231040	Zand verwerken in werkvloer restant terrein Fase 5a-b	m3	10.100,00A		
231050	Zand verwerken in werkvloer restant terrein - Fase 5c	m3	4.950,00A		
231060	Zand verwerken t.b.v. voorbelasting terrein - 1,75 m	m3	20.570,00A		
231070	Zand verwerken t.b.v. voorbelasting terrein - Fase 5c	m3	4.425,00A		
231080	Zand verwerken in terrein onder hsnr. 36	m3	320,00A		
231090	Zand verwerken in depot zetten in fase 5	m3	10.000,00N		
231110	Leveren zand in zandbed tbv voorsleuven, over het water aanvoeren.	m3	3.340,00A		
231120	Leveren zand in zandbed, over het water aanvoeren.	m3	22.365,00A		
231130	Leveren extra zand in zandbed over het water aanvoeren.	m3	10.000,00N		
231140	Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	300,00A		
2312	<u>Tijdelijke hulpconstructie (loswal)</u>				
231210	Opnemen bestaande toestand loswal	EUR		N	
231220	Inspectie, gebruikmaken en opleveren loswal	EUR		N	
231230	Instandhouden hulpconstructie	week	25,00V		
2313	<u>Baggeren geul schepen</u>				
231310	Ontgraven en terzijde zetten baggerspecie	m	200,00N		
2315	<u>Grond ontgraven vanaf de loswal</u>				
231510	Grond ontgraven uit schip - zand in zandbed tbv voorsleuven en aanvullen watergang	m3	3.340,00V		
231520	Grond ontgraven uit schip - zand in zandbed	m3	32.365,00V		
2316	<u>Grond vervoeren vanaf de loswal</u>				
231610	Grond vervoeren vanaf loswal - zand in zandbed	m3	3.340,00A		
231620	Grond vervoeren vanaf loswal - zand in zandbed	m3	32.365,00A		
2320	<u>Dempen watergang / vaart</u>				
232010	Grond verwerken in dempen / versmalling watergang.	m3	5.015,00V		
2330	<u>Zakbaken</u>				
233010	Plaatsen zakbaken.	st	17,00V		
233020	Verlengen zakbaken.	m	17,00V		
233030	Opnemen hoogtes zakbakens, monitoren en rapporteren	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233040	Leveren en aanbrengen palen t.b.v. zakbakens	st	34,00	N	
233070	Peilbuizen plaatsen.	st	2,00	N	
233080	Aanbrengen waterspanningsmeters	st	2,00	V	
233090	Meten en registreren waterspanningsmeters	EUR		N	
3	Leidingwerk				
31	Drainage				
3110	<u>Verticale drainage</u>				
311010	Lev en aanbr kunststofdrains t.b.v. verticale drainage h.o.h. 1,00 m	m	113.120,00	A	
311020	Lev en aanbr kunststofdrains t.b.v. verticale drainage h.o.h. 1,50 m	m	88.316,00	A	
3120	<u>Horizontale drainage</u>				
312010	Lev en aanbr. drains PP80 voor horizontale drainage.	m	1.240,00	A	
312020	Lev en aanbrengen einde drains PP80 - blinde buis	m	40,00	A	
312030	Lev en aanbr hulpstuk horizontale drainage - steekmof.	st	20,00	A	
312040	Lev en aanbrengen palen - kop 6	st	20,00	A	
312050	Lev en aanbr. drains PP100 voor horizontale drainage.	m	550,00	A	
312060	Lev en aanbrengen einde drains PP100 - blinde buis	m	48,00	A	
312070	Lev en aanbr hulpstuk horizontale drainage - steekmof PP100.	st	8,00	A	
312080	Lev en aanbr hulpstuk hor. drainage - verloop T stuk 100 - 80 - 100	st	20,00	A	
3130	<u>Drainage t.b.v. voorsleuven</u>				
313010	Lev en aanbr drains PP80 voor horizontale drainage	m	515,00	A	
313020	Lev en aanbrengen einde drains PP80 - blinde buis	m	130,00	A	
313030	Lev en aanbr hulpstukken horizontale drainage - klikmof	st	13,00	A	
313040	Lev en aanbr hulpstukken horizontale drainage - eindkap	st	13,00	A	
313050	Lev en aanbrengen palen - kop 6	st	13,00	A	
32	Tijdelijke bouwbrug				
320010	Plaatsen tijdelijke brug tussen 5A en 5B incl. 1 jaar huur	st	1,00	N	
320020	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
7	Waterbouwkundige werken				
73	Grondkerende constructies				
731	Damwanden				
7310	<u>Voorbereidende werkzaamheden damwanden</u>				
731010	Berekening en tekening hulpconstructies damwanden	EUR		N	
731020	Uitvoeren trillingsmeting.	EUR		N	
731030	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
7311	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
731110	Lev. / aanbr. stalen damwand - AZ36-700 lg. 16 m	m	84,70	A	
731120	Lev. / aanbrengen stalen deksloof.	m	52,50	A	
731130	Lev. / aanbrengen stalen hoekplank.	st	4,00	A	
731140	Aanbr. tijdelijk stalen damwand - AZ36-700 lg. 16 m	m	387,10	A	
731150	Lev. / aanbrengen stalen hoekplank.	st	12,00	A	
731180	Aanbr. tijdelijk stalen damwand - AZ18-700 lg. 13 m	m	134,40	A	
731190	Lev. / aanbrengen stalen hoekplank.	st	2,00	A	
731210	Instandhouden/huur stalen damwand type: AZ18-700N	week	52,00	A	
731220	Instandhouden/huur stalen damwand type: AZ36-700N	week	52,00	A	
731230	Verwijderen stalen damwand.	m	466,90	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732	Aanbrengen bouwhekken				
732010	Lev en aanbrengen tijdelijke afrastering op damwand	m	92,00V		
732020	Lev en aanbrengen tijdelijke afrastering	m	120,00V		
8	Werken van algemene aard				
80	Verplaatsen tijdelijke brug 6				
800010	Verplaatsen tijdelijke brug	st	1,00N		
800020	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen.	EUR	N		
81	Inzetten van werknemers				
810040	Inzetten van verkeersregelaar	uur	400,00V		
82	Inzetten van materieel				
820010	Inzetten van hydraulische graafmachine, banden	uur	40,00V		
820020	Inzetten van hydraulische graafmachine, rupsen	uur	40,00V		
820030	Inzetten van vrachtauto, zelflossend min. 7,5 ton	uur	40,00V		
820060	Inzetten van (tractor)dumper	uur	40,00V		
85	Revisie en rapportage				
851110	Inmeten en verwerken revisiegegevens voorbelasting	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
911020	Afsluiten CAR-verzekering	EUR		N	
911030	Aanvoer- en afvoer materieel	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	100.000,00V		
950020	Stelpost nader terreinmetingen	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				