

NOTA VAN INLICHTINGEN

VOORBELASTEN FASE 5

Datum

04-03-26

nr.	Onderwerp	Vraag / Wijziging tbv NVI	Antwoord
1	800010	De bestaande bouwbrug zit dicht op de toekomstige voetgangersbrug.	De aannemer dient direct bij start uitvoering de tijdelijke bouwbrug te verplaatsen richting het oosten om zo ruimte te maken voor de nieuwbouw van de voetgangersbrug 3 ter hoogte van de Zegge 69. De tijdelijke bouwbrug dient buiten de zone te liggen van de nieuwe voetgangersbrug. De juiste contouren van de voetgangersbrug duidelijk op de overzichtstekening zetten. en nog check op vergunning van deze verplaatsing.
2	104010 t/m 104040	Gewijzigde posten	Posten omgenummerd en eenheid aangepast
3	104050	Gewijzigde post	Er dient een laag zand van 5 cm op het te beschermen brugdek te worden aangebracht, voordat de rijplaten worden geplaatst. Hoeveelheid zand ter Inlichting toegevoegd
4	tekening en bestek	Wijziging: tijdelijke damwand toevoegen ten westen van perceel Noorderhemweg 36 (locatie damwand op de rand van de voorbelasting). De tekst damwand wijzigen in de tekst beschoeiing op tekening en in DWP 2-2 tpv bewoner.	- Toegevoegd 59,50 m AZ18-700 lang 13 m met 1 hoeknaald. - Water achter NHW 36 wordt niet gedempt in dit bestek, maar tijdens BRM WRM fase 5. - Tekst op tekening Profielen en 2x tekening Voorbelasten aanpassen
5	105210	Waar dient de communicatie minimaal uit te bestaan?	De aannemer dient de communicatie adequaat te verzorgen met de omgeving over zijn toekomstige werkzaamheden. Met de omgeving wordt o.a. bedoeld de naaste bewoners en bedrijven, de gemeente Kaag en Braassem, de betrokken instanties zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, de desbetreffende Omgevingsdienst(en).
6	deel 1 art 05	Toevoeging.	De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de watergangen te allen tijde bevaarbaar zijn.
7		Nieuwe bestekspost	De aannemer dient de boten in de nabijheid van de heiwerkzaamheden van de damwanden afdoende te beschermen tegen vuil als vrijkomende roestdeeltjes. Dit ter goedkeuring van de directie.
8	320010	Wijziging bestekspost	geen huurprijs in de post
9		Nieuwe bestekspost	de huurperiode van de tijdelijk bouwbrug wordt verlengd naar 78 weken. Eenheid wordt huurprijs/week
10	320010	Welke lengte dient de bouwbrug te hebben?	De lengte van de nieuwe bouwbrug dient 15 m te bedragen.
11	Bijlage 8	Wijziging	Bijlage 8 wordt vervangen door het Ecologisch werkprotocol d.d. 30-12-25.
12	Deel 1, art 05	Wijziging	Planning aangepast: oplevering juli 2027 -> geldt alleen voor fase 5a en 5b (in leidraad en deel 1 bestek aangepast)
13	Deel 3, 01.09.07	Welke werkzaamheden dienen door aannemer gecoördineerd te worden?	Indien er onverhoopt kabels en/of leidingen worden tegengekomen, dan dient de aannemer de eventuele verleggingen te coördineren.
14	213020	Klopt deze hoeveelheid?	Nee, hoeveelheid wordt gewijzigd in de Nota
15	320010	Met welke gewichtsklasse dient aannemer rekening te houden?	De nieuwe bouwbrug dient geschikt te zijn voor een maximaal voertuiggewicht van 60 ton. De specificaties worden in bijlage 20 weergegeven.
16	134050	Tot welke diepte dienen de palen verwijderd te worden?	De houten palen hebben een betonnen oplenger van ca. 1,2 m en de palen dienen verwijderd te worden tot een diepte van -3,0 mNAP.
17	109310	Wordt hiermee bedoeld dat vissen handmatig overgezet dienen te worden wanneer watergangen niet vanaf het einde watergang richting open water gedempt worden?	Nee, de te dempen vaart dient vanaf het einde te worden gedempt. Hierdoor krijgen de vissen de kans om naar het open water te gaan. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de aannemer de vissen handmatig over te zetten, en onder toezicht van een ecooloog.
18	108020	Deze bestekpost is niet op waarde te beoordelen omdat er enkel variabelen zijn. Indien bij opdrachtgever geen gegevens bekend zijn verzoeken wij opdrachtgever om een uitgangspunt te formuleren.	Post vervalt
19		Toevoeging	Takhout vervoeren naar bossage, lokatie boven Fase 5a t.b.v. maken takkenrillen in WRM Fase 5 naar keuze directie
20	810010	De 'landtong' waar de te verplaatsen bouwbrug tussen fase 4 en 6 richting Veenwortel wordt aangebracht, dient te worden vergroot om ruimte te maken voor de aanlanding van de bouwbrug	Toevoegen aan post 800010: L+A stalen damwand AZ36 tbv uitbreiden landtong tbv aanlanding bouwbrug op verplaatste bouwbrug, laagsgewijs aanvullen zand incl. verdichten, aanbrengen bouwbrug tussen verplaatste bouwbrug en huidige bouwbrug fase 6. Post 731180 wordt toegevoegd., evenals 231150 en 231160.
21	104010	Wijziging inhoud	De bestekspost wordt omgenummerd naar m*wk
22		Nieuwe bestekspost	De aannemer dient de aanwezige depots aan het eind van elke werkdag af te vlakken.
23		Nieuwe bestekspost	De aannemer dient vanaf start werk maandelijks het terrein te maaien (post 109340).
24		Toevoegen Bijlage met Algemene Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden	Zie bijlage 21
25		Toevoeging: Modelovereenkomst Braassemerland VOF	Zie bijlage 22