



- ### Legenda
- Bestaande hoogte terreinmeting d.d. 02-12-2025
 - Bestaande situatie
 - Werkgrens Fase 5
 - Werkgrens Fase 4
 - Perceelsgrens bestaand
 - Kernzone dijk
 - Beschermingszone dijk
 - Bestaande bossage
 - Bestaand hekwerk: draadmathekwerk, hoogte ca. 2,00 m
 - Bestaand hekwerk: hout, hoogte ca. 1,20 m
 - Bestaand hekwerk: paal met gaas
 - Bestaande beschoeiing
 - Te verwijderen beschoeiing
 - Aanbrengen tijdelijke stalen damwand (zettingsscherm) AZ18-700 (S320)
 - Aanbrengen bouwhek
 - Te handhaven watergang
 - Te dempen watergang (1565 m2) met zand slib niet verspreidbaar op aangrenzende percelen
 - Tijdelijk te dempen watergang
 - Watergang gedempt in voorgaande fase
 - Op te nemen bestaande betongplaten
 - Bestaande halfverharding met puingraanaat
 - Bestaande paal van gesloopte kas, lokale indicatief
 - Bestaande lichtmast
 - Bestaande boom
 - Bestaande paal
 - Bestaande peilbus
 - Bestaande boom
 - Te kappen boom
 - Opnemen bosschage
 - ca. 130m zand aangebracht

- ### Legenda kabels & leidingen
- Data Allander Telerom NV
 - Data Kabelbed Ziggo BV
 - Data Ziggo BV
 - Data Reggefiber operator BV
 - Data Kabelbed KPN BV
 - Laagspanning Lander NV
 - Middenspanning Lander NV
 - Gas hoge druk Lander NV
 - Gas lage druk Lander NV
 - Water Oasen
 - Riolering vrijverval gemeente Kaag en Braassem
 - Riolering drukriool gemeente Kaag en Braassem

Opmerkingen

- Maten in meters tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogten in meters t.o.v. N.A.P.
- Inmeting bestaande situatie d.d. 02-01-2024 en d.d. 03-12-2025
- Fasering kan wijzigen i.v.m. nadere bodemonderzoeken.
- Waterpeilen conform HHR
- Zomerpeil -148m N.A.P.
- Winterpeil -152m N.A.P.

9.0 Besteksteking	WB DAO DAO	04-03-2025
versie wijzigingen	getekend controle	gezien
BRAASSEMERLAND VOF		
Braassemmerland Fase 4+5		
Voorbelasting fase 5		
Bestaande Situatie Bovenaanzicht incl. kabels & leidingen		
Besteksteking		
projectnr. 222936	status definitief	schaal 1:500
bestnr. 222936-2	blz. 106	blad 4

222936_AdB_TEK_L010