

CODE B:

TOILETTEN:




FAM.1
Wit mat



Zwart mat

UGR <19



Kwaliteits inbouwspot, anti-verblinding.

- Aluminium huis.
- Gefacetteerde aluminium reflector.
- Zwarte versie UGR < 19.
- Helder afschermglas.
- Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
- Levensduur LED 50.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
- MacAdam 2.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur - 20°C tot +40°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleuren:

- ☐ 11 wit mat RAL9003
- ☒ 31 zwart mat RAL9004

Opties:

RAL - kleur naar keuze.
Chroom geschuurd (alleen binnenshuis toepasbaar).
Reflector 15°, 25° of 60°.
Grotere zichtrand, Ø 133, Ø 180 of Ø 250 mm.
DimToWarm 2800K - 2000K (FAM.5).
Tunable white 2000K - 6500K.
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer.
Noodverlichtingsunit.



CODE D:


Gangen:



ALL.2
Standaard, IP40



Helder, IP54



204



Multifunctionele LED downlighter.

- Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimte.
- Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.
- Microprismatische diffuser.
- Huis van gepoedercoat plaatstaal.
- Gietaluminium zichtring.
- Geschikt voor plafonddiktes tot 42 mm!
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19 (19W versies).
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur zichtrand:

- ☐ 15 wit RAL9003

Uitvoeringen:

- Standaard IP40
- Helder afwerking IP54


Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Pasring Ø245 of maatwerk diameter naar keuze.
- Casambi.
- Switchdim.
- CRI >90.
- Fashion LED.
- Foodversion LED, voor vlees, vis of brood.
- Noodverlichtingsunit.



CODE A:


Lokalen:



BLT.1
600X600



Microprismatische afscherming



Hoogwaardig backlight LED inlegarmatuur, 600x600 mm

- LED lenzen evenredig verdeeld achter de afscherming voor een mooie egale lichtverdeling zonder verblinding.
- Microprismatische afscherming gecombineerd met subtiele opalen diffuser.
- Basis van gelakt plaatstaal.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 50.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,9.
- Omgevingstemperatuur -10°C tot +40°C.
- Kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaar, 3000/4000/5700K.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:

- ☐ 10 wit (RAL9016)

Opties:

- RAL - kleur naar keuze.
Pendelset.
Opbouwrand.
Clips t.b.v. vast plafond.
Noodverlichtingsunit.




CODE E:

Gevelverlichting:



TRT.1
Wit
Direct





Zwart
Direct



TRT.2
Wit
Direct/Indirect



Zwart
Direct/Indirect



● **TRT.1-2 "TRATTO"**



Strak LED wandarmatuur voor binnen en buiten.

- Direct (TRT.1) of direct/indirect (TRT.2) stralend.
- Aluminium huis.
- Opaal polycarbonaat afscherming.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80/B30) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Garantie 3 jaar.

Kleuren:

- ☐ 15 wit mat RAL9003
- ☒ 35 zwart RAL9005

Opties:

RAL-kleur naar keuze.

Aqlus
FLOOR CONCEPT



CODE C:

TECNISCHE RUIMTES:



VOC.4



LED module



Waterdicht en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.

- Voor binnen en buiten in overdekte ruimtes, waaronder corridors, overkappingen etc.
- Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat.
- Polycarbonaat kapklemmen (optie RVS).
- Bij het openen blijft de kap schamierend aan de basis hangen.
- Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
- Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50).
- Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
- Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaak.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +40°C.
- Garantie 5 jaar.

Colorswitch en powerswitch:

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars:

- Colorswitch 3000K, 3500K of 4000K.

- Powerswitch:

VOC 40: 13/25W

VOC 42: 26/48W

VOC 44: 28/52W



RVS plafond
klikbeugels
(incl.)



Snelinsteek-
kroonsteen
(incl.)



Polycarbonaat
kapklemmen
(incl.)

CODE A

GYMZAAL

Dankzij de lichtverdelingskarakteristieken en verblindingsvrije afscherming zijn onze sporthal armaturen geschikt voor iedere (bal)sport of (turn)oefening. Bovendien kunnen de TRILUX armaturen eenvoudig aan ieders behoeften worden aangepast. Het TRILUX LiveLink lichtmanagementsysteem biedt de perfecte ondersteuning om maximaal energie te besparen én de lichtscenario's aan te passen op het gebruik van de sporthal.



TRILUX sportverlichting

Onze **balvaste verlichtingsarmaturen** leveren de wenselijke zichtvoorwaarden, zelfs voor **TV-opnames**. Bovendien minimaliseren zij verwondingsgevaar, zijn ze slag- en stootvast, energiezuinig én onderhoudsvriendelijk. Met twee producten in het portfolio biedt TRILUX voor zowel homogene langwerpige verlichting (**Actison Fit**) als voor puntverlichting (**Mirona Fit Sport**) in sporthallen een oplossing.