


Bijlage 1: REGELINGENSHEMA



TOELICHTING REGELINGENSHEMA

ad a

* ProRail B.V. = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – RWS d.d. 15 december 2011, op grond waarvan RWS alle kosten draagt van het aanpassen van leidingen van ProRail B.V.

ad b

* Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij het werk betrokken overheid, op grond waarvan RWS alle kosten draagt van het aanpassen van leidingen van die overheid.

ad c

* Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol Telecom 2023 inclusief de bijlagen waaronder de modellen-Projectovereenstemming (Nacalculatie, Vaste prijs, Vereenvoudigd en Geschillen) met bijlagen, alsmede de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels.

* Opmerking: KPN B.V. verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van RWS, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

ad d

* Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die overheid.

* Die overheid kan ook ProRail B.V. zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat).

* Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.

ad e

* NKL 2024 = de Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 2024 (Staatscourant 2023, nr. 35448) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de modellen Projectovereenstemming (Vaste prijs en Nacalculatie) met bijlagen.

* Het gaat hier om kruisende en/of langsledingen, artikel 2, eerste lid, in samenhang met artikel 4, artikel 5, onderdelen a en b en artikel 6 van de NKL 2024.

* Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van RWS, dan wel in strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.

* Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.

ad f

* OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de modellen Projectovereenstemming (Vaste prijs en Nacalculatie) met bijlagen.

* Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.

ad g

* Onteigeningsrecht = Hoofdstuk 11 van de Omgevingswet met de daarbij behorende jurisprudentie.

* Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de netbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt.

ad h

* NKL 2024 = de Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 2024 (Staatscourant 2023, nr. 35448) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de modellen Projectovereenstemming (Vaste prijs en Nacalculatie) met bijlagen.

* Het gaat hier om buitenleidingen, artikel 2, tweede lid, in samenhang met artikel 4, artikel 5, onderdeel c en artikel 6 van de NKL 2024.

* Eigenlijk geldt dit alleen voor een buitenleiding die valt onder één van de categorieën 'werk van algemeen belang' als bedoeld in paragraaf 10.3.2 van de Omgevingswet. Dit zou betekenen dat op de overige leidingen niet de NKL 2024 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2024 (Staatscourant 2023, nr. 33094) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter geen specifieke uitwerking kent voor leidingaanpassingen, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 2024 inhoudelijk worden gevolgd.

* Er kan een lastige situatie ontstaan als de netbeheerder weigert aan het verzoek tot aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet kan worden gedwongen, middels grondverwerving/onteigening of via een derde partij (vaak een andere overheid). Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in het uiterste geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De netbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 2024 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) dan wel een gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen.