

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 19-2025

Reconstructie Plasweg

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegde inschrijfstaat.

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn**

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
133010							WIJZIGINGSTEKST			
133010	220201						Grond vervoeren. Betreft afvoer uit werk Grondsoort: zand Uitgangspunt: Bodemkwaliteitsklasse Wonen Grond vrijgekomen bij ontgraven uit werk De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid zand ontgraven volgens bestekspostnr(s). 121110	m3	11,00	V
133020							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
133020	220201						Grond vervoeren. Betreft afvoer uit werk Grondsoort: klei Uitgangspunt: Bodemkwaliteitsklasse Wonen Grond vrijgekomen bij ontgraven uit werk Vervoeren naar de plaats van verwerking De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid klei ontgraven volgens bestekspostnr(s). 224051, 224061, 235021 en 235031	m3	90,00	V
18							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
18							GROND LEVEREN Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals is aangeven in deel 3 artikel 22.07.07			
181							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
181							ZAND LEVEREN			
181010							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
181010	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van tekortkomend zand Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde Grondsoort: zand voor zandbed Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer Tonnagebonnen dienen overlegd te worden aan de directie	m3	90,00	V	
		1									
		7						m3			90,00 L
		1									
		3									
224051							WIJZIGINGSTEKST				
224051	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133020 (klei)	m			30,00 I
		2									
		1									
		2									
		1									
224053							WIJZIGINGSTEKST				
224053	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot maaiveld met zand, vrijgekomen bij ontgraving Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010 De aanvulling in lagen verdichten	m			30,00 I
		2									
		3									
		9									
224061							WIJZIGINGSTEKST				
224061	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133020 (klei)	m			250,00 I
		2									
		1									
		2									
		1									
224063							WIJZIGINGSTEKST				
224063	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot onderkant verharding met zand, vrijgekomen bij ontgraving Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010 De aanvulling in lagen verdichten	m			250,00 I
		2									
		4									
		9									
235021							WIJZIGINGSTEKST				
235021	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133020 (klei)	m			16,00 I
		2									
		1									
		2									
		1									
235023							WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
235023	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij het ontgraven Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010 De aanvulling in lagen verdichten 9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein	m			16,00 I
235031							WIJZIGINGSTEKST				
235031	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133020 (klei)	m			250,00 I
235033							WIJZIGINGSTEKST				
235033	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij het ontgraven Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010 De aanvulling in lagen verdichten 9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein	m			250,00 I
532010							WIJZIGINGSTEKST				
532010	340101						Aanbrengen verlichtingsobject. Situering: trottoir t.h.v. Gijsberterf Betreft: aanbrengen lichtmasten en verlichtingsarmatuur Lichtmast: Aluminium conische paaltopmast zonder voetplaat Nominale masthoogte: 4,00 m Lichtmasten vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 521010 Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: Lamp: Montagevoorziening: Doorlussen van bestaande grondkabels Aansluitvoorziening: fagetkast aangebracht bij bestekspostnr(s). 532040 Aansluitsnoer: RTPR 3x1,5 mm2 Objectnummer: wordt door de opdrachtgever zelf aangebracht Grondstuk vullen met: scherpzand tot 0,10 m onder de mastluis	st	9,00 V		
								st			9,00 T
								st			9,00 T
								st			18,00 I
								st			9,00 I
								st			9,00 L
								m3			1,80 L
532020							WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
532020	340101						Aanbrengen verlichtingsobject. Situering: verspreid over het werk Betreft: aanbrengen lichtmasten en verlichtingsarmatuur Lichtmast: Aluminium conische uithoudermast zonder voetplaat Nominale masthoogte: 5,00 m Lichtmasten vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 521020, ontbrekende masten geleverd volgens bestekspostnr(s). 532050 Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: Lamp: Montagevoorziening: Doorlussen van bestaande grondkabels Aansluitvoorziening: fagetkast aangebracht bij bestekspostnr(s). 532040 Aansluitsnoer: RTPR 3x1,5 mm2 Objectnummer: wordt door de opdrachtgever zelf aangebracht Grondstuk vullen met: scherpzand tot 0,10 m onder de mastluik	st	112,00 V	
		2								
			1					st		112,00 T
								st		112,00 T
								st		224,00 I
								st		112,00 I
								st		112,00 L
			1					m3		22,40 L
532030							Deze bestekspost is vervallen			
540010							WIJZIGINGSTEKST			
540010	283899						Aanbrengen mantelbuis. Situering: de mantelbuizen t.b.v. de energiekabel voor de toekomstige lichtmasten PE-buis Nominale middellijn mantelbuis: 63 mm Aanbrengen middels open ontgraving Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 510010 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap	m	1.200,00 V	
								m		1.200,00 L
								st		100,00 L
540020							WIJZIGINGSTEKST			
540020	283899						Aanbrengen mantelbuis. Situering: de mantelbuizen t.b.v. de energiekabel voor de toekomstige lichtmasten PE-buis Nominale middellijn mantelbuis: 63 mm Aanbrengen middels boren Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap	m	1.595,00 V	
								m		1.595,00 L
								st		140,00 L

3. BEPALINGEN