

Behoort bij: 19-2025

Reconstructie Plasweg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE INFORMATIE				
1	GRONDWERKZAAMHEDEN				
11	COÖRDINATIEWERKZAAMHEDEN VERONTREINIGDE GROND				
110010	Werkplan werken in verontreinigde bodem.	EUR		N	
110020	Coördinatie, melding en afstemming a.d.h.v. regels omgevingswet.	EUR		N	
110030	Controle voorlopig advies veiligheidsklasse 'Basishygiëne'.	EUR		N	
110040	Maatregelen veiligheidsklasse 'Basis'.	EUR		N	
110050	Milieukundige begeleiding.	EUR		N	
12	GROND ONTGRAVEN UIT WERK				
121	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
1211	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet trottoir, zand, d=ca. 0,10m.	m3	11,00	V	
13	GROND VERVOEREN UIT WERK				
133	GROND AFVOEREN UIT WERK				
133010	Grond afvoeren, zand.	m3	11,00	V	
133020	Grond afvoeren, klei.	m3	90,00	V	
17	GROND VERWERKEN IN WERK				
171	GROND VERWERKEN IN CUNET				
171010	Aanvullen bermen.	m2	19.600,00	V	
18	GROND LEVEREN				
181	ZAND LEVEREN				
181010	Leveren zand voor zandbed.	m3	90,00	V	
19	PROFILEREN EN VERDICTEN				
191	STRAATLAGEN				
191010	Lev en aanbr straatlaag straatzand.	m2	1.865,00	V	
192	PROFILEREN				
192010	Afwerken zandbed.	m2	1.865,00	V	
2	RIOLERING				
22	OPNEMEN RIOLERING				
224	OPNEMEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN				
224010	Reinigen kolken.	st	22,00	V	
224020	Rioolslib afvoeren.	ton	0,01	V	
224030	Verwijderen en afvoeren straatkolk beton/gietijzer.	st	20,00	V	
224040	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk beton/gietijzer.	st	2,00	V	
224050	Verwijderen kolkleiding PVC ø125.	m	30,00	V	
224060	Verwijderen kolkverzamelleiding.	m	250,00	V	
23	AANBRENGEN RIOLERING				
235	AANBRENGEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN				
235010	Lev en aanbr straatkolk.	st	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235020	Aanbrengen kolkaansluitleiding PVC ϕ 125.	m	16,00	V	
235030	Lev en aanbr kolkverzamelleiding van PVC ϕ 160.	m	250,00	V	
235040	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, T-stuk ϕ 160.	st	16,00	V	
235050	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, flexbocht 45° ϕ 125.	st	32,00	V	
235060	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, verloopstuk ϕ 125 naar ϕ 160.	st	16,00	V	
29	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOL				
291	REINIGEN RIOLERING				
291010	Reinigen kolken.	st	16,00	V	
291050	Rioolslib vervoeren.	ton	0,01	V	
3	VERHARDINGEN				
32	OPNEMEN VERHARDINGEN				
321	OPNEMEN ASFALTVERHARDING				
321010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	23.010,00	V	
3211	<u>zagen asfaltverharding</u>				
321110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	85,00	V	
3213	<u>Frezen asfaltverharding (niet teerhoudend)</u>				
321310	Profielfrezen teervrij asfalt, >4,0 m, d= gem. 50 mm.	m2	13.905,00	V	
321320	Frezen teervrij asfalt bruggen, >4,0 m, d= gem. 35 mm.	m2	275,00	V	
321330	Frezen teervrij asfalt aansluiting, 35 mm.	m2	175,00	V	
321340	Frezen teervrij asfalt brug t.h.v. Sniepweg, >4,0 m, d= gem. 35 mm.	m2	30,00	V	
3214	<u>Frezen asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
321410	Frezen teerhoudend asfalt, >4,0 m, d= gem. 55 mm.	m2	13.475,00	V	
321420	Bakfrezen teerhoudend asfalt, <0,5 m, d= gem. 70 mm.	m2	2.965,00	V	
321430	Bakfrezen teerhoudend asfalt, op aanwijzing directie, t.b.v. scheuren.	m2	500,00	V	
321440	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	6,00	V	
3215	<u>Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
321510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, <1,5 m, d= ca. 0,2 m.	m2	155,00	V	
321520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, >3,0 m, d= ca. 0,2 m.	m2	275,00	V	
322	OPBREKEN BETONBANDEN				
322010	Opbr en afv opsluitband 100x200, op zand.	m	95,00	V	
322020	Opbr en afv opsluitband 100x200, op fund.	m	295,00	V	
322030	Opbr en afv opsluitband 150x250, op fund.	m	375,00	V	
322040	Opbr en afv RWS band 110/220x250, op fund.	m	15,00	V	
322050	Opbr en afv trottoirband 130/150x250, op fund.	m	65,00	V	
322060	Opbr en afv trottoirband 180/200x250, op fund.	m	125,00	V	
322070	Opbr en afv gazonband 100x200, op fund.	m	20,00	V	
322080	Opbr en afv rijwielpadband 40/120x250, op zand.	m	510,00	V	
323	OPNEMEN BETONSTRAATSTENEN				
323010	Opbr bss kf geel, < 1,5 m.	m2	5,00	V	
323020	Opbr en afv bss kf grijs, < 1,5 m.	m2	70,00	V	
323030	Opbr bss kf geel, 1,5-3,0 m.	m2	5,00	V	
323040	Opbr en afv bss kf rood, 1,5-3,0 m.	m2	85,00	V	
323050	Opbr en afv bss kf zwart, 1,5-3,0 m.	m2	5,00	V	
323060	Opbr bss kf geel, > 3,0 m.	m2	1.125,00	V	
323070	Opbr en afv bss kf grijs, > 3,0 m.	m2	185,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323080	Opbr en afv bss kf rood, > 3,0 m.	m2	90,00	V	
323090	Opbr en afv bss kf zwart, > 3,0 m.	m2	10,00	V	
323100	Opbr plateauopgang van bss kf zwart-wit, > 3,0 m.	m2	265,00	V	
324	OPNEMEN STRAATBAKSTENEN				
324010	Opbr en afv sbs df rood, < 1,5 m.	m2	10,00	V	
325	OPNEMEN BETONTEGELS				
325010	Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, < 1,5 m.	m2	405,00	V	
325020	Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, 1,5 tot 3,0 m.	m2	80,00	V	
325030	Opbr en afv betontegels 300x300x80, > 3,0 m.	m2	10,00	V	
326	OPNEMEN OVERIGE VERHARDING				
326010	Opbr en afv grasbetontegels 400x600x120, < 1,5 m.	m2	55,00	V	
326020	Opbreken en afvoeren basalton < 1,5 m.	m2	50,00	V	
326030	Opnemen verharding van prefab betonplaten.	m2	25,00	V	
326040	Opbr en afv particuliere elementenverharding.	m2	45,00	V	
33	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
333	AANBRENGEN BETONGRANULAAT				
333010	Lev en aanbr uitvullaag betongranulaat, max d=0,20 m.	m2	480,00	V	
34	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
341	AANBRENGEN ASFALTWAPENING				
341010	Lev en aanbr asfaltwapening op bestaande verhardingslaag.	m2	10.495,00	V	
341020	Lev en aanbr asfaltwapening op voorgaande verhardingslaag.	m2	480,00	V	
341030	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens NEN-EN 12273 op asfaltwapening.	m2	10.975,00	V	
341040	Leveren emulsie-asfaltbeton.	ton	286,00	V	
342	AANBRENGEN ONDERLAAG				
342010	Lev en aanbr van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	85,00	V	
343	AANBRENGEN TUSSENLAAG				
343010	Lev en aanbr van een tussenlaag van asfaltbeton, 55 mm.	ton	1.510,00	V	
344	AANBRENGEN DEKLAAG				
344010	Lev en aanbr van een deklaag van asfaltbeton, op tussenlaag, >2,5 m, zwart.	ton	10,00	V	
344020	Lev en aanbr van een deklaag van asfaltbeton, op tussenlaag, >2,5 m, rood.	ton	895,00	V	
344030	Lev en aanbr van een deklaag van asfaltbeton, op tussenlaag, >2,5 m, plateau, zwart.	ton	65,00	V	
344040	Lev en aanbr van een deklaag van asfaltbeton, op brugdek, >2,5 m, rood	ton	15,00	V	
344050	Lev en aanbr van een deklaag van asfaltbeton, op brugdek, 1,5 - 2,5 m, zwart.	ton	15,00	V	
344060	Lev en aanbr van een deklaag van asfaltbeton, op bestaande verhardingslaag, <1,5 m, zwart.	ton	20,00	V	
344070	Lev en aanbr van een deklaag van asfaltbeton, op bestaande verhardingslaag, <1,5 m, rood.	ton	2,00	V	
345	AANBRENGEN KLEEFLAAG				
345010	Lev en aanbr kleeplaag op voorgaande verhardingslaag.	m2	21.955,00	V	
345020	Lev en aanbr kleeplaag op bestaande verhardingslaag.	m2	1.005,00	V	
346	AANBRENGEN SAMI-LAAG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
346010	Lev en aanbr SAMI laag.	m2	310,00	V	
346020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	90,00	V	
347	AANBRENGEN DILATATIEVOEG				
347010	Aanbrengen bitumineuze voegovergangen.	m	35,00	V	
348	STREETPRINT				
35	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
351	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
351010	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, recht.	m	580,00	V	
351020	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, hoekstuk.	m	23,00	V	
351030	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op specie, recht.	m	75,00	V	
351040	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op specie, bocht.	m	5,00	V	
352	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
352010	Lev en aanbr trottoirband 180/200x250, op specie, recht.	m	5,00	V	
357	PASMAKEN BANDEN				
357010	Pasmaken betonbanden.	EUR		N	
36	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
361	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
361010	Lev en aanbr bss df rood, hv, 1,5 - 3,0 m.	m2	30,00	V	
361020	Lev en aanbr bss kf grijs, hv, 1,5 - 3,0 m.	m2	10,00	V	
361030	Lev en aanbr bss kf grijs, hv, < 1,5 m.	m2	110,00	V	
361040	Lev en aanbr bss kf grijs, ev, > 3,0 m.	m2	140,00	V	
361050	Aanbr bss kf geel, kv, > 3,0 m.	m2	1.080,00	V	
361060	Leveren bss kf geel.	st	2.250,00	V	
361070	Lev en aanbr bss kf rood, ev, < 1,5 m.	m2	50,00	V	
361080	Lev en aanbr bss kf grijs, kv, > 3,0 m.	m2	35,00	V	
363	AANBRENGEN BETONTEGELS				
363010	Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, < 1,5 m.	m2	375,00	V	
363020	Lev en aanbr betontegels 300x300x80 grijs, < 1,5 m.	m2	35,00	V	
363030	Lev en aanbr betontegels 400x600x120 grijs, streklaag.	m2	235,00	V	
364	AANBRENGEN BERMKANTTEGELS				
364010	Lev en aanbr gewapende halve bermkanttegels 575x400x100 grijs, streklaag.	m	4.875,00	V	
364030	Lev en aanbr gewapende halve bermkanttegels 575x600x100 grijs, streklaag.	m	90,00	V	
364050	Lev en aanbr gewapende halve bermkanttegels 575x800x100 grijs, streklaag.	m	650,00	V	
364060	Bermkanttegels vullen met grastegelmengsel.	m2	2.530,00	V	
37	AANBRENGEN MARKERING				
370010	Aanbr bss kf zwart / wit, 1,5 tot 3,0 m.	m2	135,00	V	
370020	Aanbrengen overige markering drempel- en plateauopgang.	m2	75,00	V	
370030	Aanbrengen lengtemarkering (ononderbroken) thermoplastisch materiaal in m.	m	10,00	V	
370040	Aanbrengen lengtemarkering (1-1) thermoplastisch materiaal in m.	m	30,00	V	
370050	Aanbrengen lengtemarkering (0,3-2,7) thermoplastisch materiaal in m.	m	20,00	V	
370060	Aanbrengen overige markering (puntstuk) thermoplastisch materiaal.	m2	6,00	V	
39	HERSTRATEN				
390010	Herstraten aansluitingen particuliere verhardingen.	m2	75,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
390020	Herstraten verharding t.p.v. sleuven verlichtingskabels.	EUR		N	
4	STRAATMEUBILAIR				
41	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
413	VERWIJDEREN BEBORDING				
413010	Verwijderen en vervoeren verkeersborden.	st	32,00	V	
413020	Verwijderen en vervoeren verkeersportalen.	st	4,00	V	
413030	Verwijderen en vervoeren straatnaambord.	st	8,00	V	
413040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	9,00	V	
416	VERWIJDEREN PALEN				
416010	Verwijderen paal, staal.	st	1,00	V	
416020	Verwijderen paal, uitneembaar.	st	5,00	V	
417	VERWIJDEREN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
417010	Verwijderen schampblok.	st	20,00	V	
417030	Verwijderen schrikhek.	st	5,00	V	
42	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
423	AANBRENGEN BEBORDING				
423010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	18,00	V	
423020	Aanbrengen verkeersborden.	st	31,00	V	
423030	Aanbrengen verkeersportalen.	st	6,00	V	
423040	Aanbrengen straatnaamborden.	st	16,00	V	
423050	Leveren verkeersbordpalen.	st	9,00	V	
423060	Leveren verkeersborden.	st	17,00	V	
423070	Leveren verkeersportalen.	st	2,00	V	
423080	Leveren straatnaamborden.	st	8,00	V	
427	AANBRENGEN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
427010	Leveren en aanbrengen schrikhek.	st	6,00	V	
5	OPENBARE VERLICHTING, KABELS EN LEIDINGEN				
51	GRONDWERK				
510010	Graven en aanvullen sleuf.	m	1.565,00	V	
52	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
521	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
521010	Verwijderen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	9,00	V	
521020	Verwijderen verlichtingsobject, h=4,0-7,0m.	st	73,00	V	
522	VERWIJDEREN GRONDKABEL				
522010	Verwijderen en afvoeren grondkabel, OV.	m	3.290,00	V	
53	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
531	AANBRENGEN GRONDKABEL				
531010	Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x10 mm ² , in sleuf.	m	835,00	V	
531020	Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x6 mm ² , in mantelbuis.	m	235,00	V	
531030	Aansluiten grondkabel.	st	121,00	V	
531040	Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x10 mm ² , in mantelbuis.	m	2.605,00	V	
532	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532010	Aanbrengen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	9,00	V	
532020	Aanbrengen verlichtingsobject, h=5,0m.	st	112,00	V	
532040	Lev en aanbr aansluitvoorziening.	st	121,00	V	
532060	Omkleuren nulkabel.	st	15,00	V	
54	MANTELBUIZEN				
540010	Lev en aanbr mantelbuis in sleuf.	m	730,00	V	
540020	Lev en aanbr mantelbuis door middel van boren.	m	1.000,00	V	
540030	Aansluiten mantelbuis.	st	50,00	V	
540040	Inzagen mantelbuis.	st	65,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	OPRUIIMEN GROEN				
613	GRAS				
613010	Maaien gras.	are	13,40	V	
613020	Frezen.	are	13,40	V	
63	AANLEG GROENVOORZIENINGEN				
630010	Leveren en aanbrengen wortelweringsscherm.	m	750,00	V	
635	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES				
6351	<u>Aanleggen gazon</u>				
635110	Voorbereiden berm en gazon.	are	209,40	V	
635140	Inzaaien gazon.	are	13,40	V	
635150	Inzaaien berm.	are	196,00	V	
6352	<u>Onderhoud gazon</u>				
635210	Maaien gazon tot 1 jaar na oplevering.	are	321,60	V	
635220	Verwijderen en afvoeren blad uit gazon.	are	80,40	V	
635230	Maaien berm tot 1 jaar na oplevering.	are	588,00	V	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
80	VERKEERSMAATREGELEN				
800010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
800020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
800030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
800040	Toepassen tekstborden.	st	15,00	V	
800050	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
81	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
810010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
810020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
810030	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 0-50 cm.	st	131,00	V	
810040	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 50-80 cm.	st	75,00	V	
810050	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 80 cm of meer.	st	11,00	V	
810060	Toepassen afrastering - rondom boom (8 st).	keer	20,00	V	
810070	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.	EUR		N	
82	AANLEVEREN PLANNEN				
820010	Straatwerkplan.	EUR		N	
820020	Plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
820030	VGM-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820040	Kwaliteitsplan.	EUR		N	
820050	Werkplanning.	EUR		N	
820060	Faseringsplan.	EUR		N	
820070	Onderhoudsplan groenvoorzieningen.	EUR		N	
820080	Werkplan bomen.	EUR		N	
83	COMMUNICATIE				
830010	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
830020	Communiceren met derden, nutsbedrijven.	EUR		N	
830030	Communiceren met derden, overige belanghebbenden.	EUR		N	
85	INZAMELEN HUISVUIL				
850010	Inzameling huishoudelijk afval.	EUR		N	
86	REVISIEGEGEVENS				
860010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (algemeen).	EUR		N	
860020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens, OV.	EUR		N	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
881	INZETTEN WERKNEMERS				
881010	Inzetten opperman of grondwerker.	uur	40,00	V	
881020	Inzetten stratenmaker incl. bus.	uur	40,00	V	
882	INZETTEN MATERIEEL				
882010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
882020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
882030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%).	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				