**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**
Raamovereenkomst met kenmerk: 12100313A

Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de totale nota van inlichtingen.

Wijzigingen doorgevoerd:

Deel 2.2:
- Hierin zijn posten gewijzigd, vervallen of toegevoegd

## 2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102320 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Openbare verlichting vervangen door VRI | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 102320 | 102399 | | Coördineren van werkzaamheden t.b.v. VRI. | st | 50,00 | F | | |
| | | . . . . . | Betreft het coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de | | | | | |
| | | . . . . . | werkzaamheden aan de VRI door | | | | | |
| | | . . . . . | derden | | | | | |
| | | . . . . . | Het betreft o.a. werkzaamheden: | | | | | |
| | | . . . . . | - Verwijderen en aanleggen van voorzieningen t.b.v. de | | | | | |
| | | . . . . . | VRI | | | | | |
| | | . . . . . | - Het in werking stellen van een VRI voor het verkeer | | | | | |
| | | . . . . . | - Tijdelijke Verkeersmaatregelen | | | | | |
| | | . . . . . | - Werkruimte en werkgang | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 316113 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheden met elkaar in overeenstemming gebracht | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 316113 | 252702 | | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. | st | | | 50,00 | I |
| | | 9. . . . . | Indien nodig niet draagkrachtige stellagen verwijderen | | | | | |
| | | . . . . . | en vervangen door gewapende stelringen | | | | | |
| | | . . . . . | Putafdichting en stelringen aanbrengen in overmaats | | | | | |
| | | . . . . . | aangebrachte snel belastbare en krimparme stelmortel | | | | | |
| | | . . . . . | op cementbasis | | | | | |
| | | . . . . . | Type: Poltec 700 stelmortel | m3 | | | 0,50 | L |
| | | . . . . . | Gemiddelde ophoging: In het werk te bepalen | | | | | |
| | | . . . . . | Constructie op hoogte brengen | | | | | |
| | | .9. . . . | Aanbrengen snelverhardende betonmortel | | | | | |
| | | . . . . . | Betreft: Opvullen ruimtes rondom putafdekking | | | | | |
| | | . . . . . | Type: Poltec 712 PRO betonwegenmortel | m3 | | | 0,07 | L |
| | | . . . . . | (snelhardend) | | | | | |
| | | . . . . . | Met wapening van betonstaal 6 mm | m | | | 175,00 | L |
| | | . . . . . | Vlak afstrijken tot 15 mm onder bovenkant deklaag | | | | | |
| | | . . .9. . | Putrand ontdoen van grond- en specieresten | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 316116 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheden met elkaar in overeenstemming gebracht | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 316116 | 812199 | | Afwerken zaagsneden. | | | | | |
| | | . . . . . | Betreft: Het afdichten van de zaagsnede | | | | | |
| | | . . . . . | oud/nieuw asfalt | | | | | |
| | | . . . . . | Gelijkmatig verwarmen van bitumenstrip | | | | | |
| | | . . . . . | Breedte: 30 mm | | | | | |
| | | . . . . . | Dikte: 3mm | | | | | |
| | | . . . . . | Type: PRO Bitumenafdekband | m | | | 200,00 | L |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 316120 | 252799 | | Op hoogte stellen putrand in bestaand asfalt. | st | 50,00 | F | | |
| | | . . . . . | Betreft: Op hoogte stellen putranden in bestaand asfalt, | | | | | |
| | | . . . . . | gelijkwaardig aan systeem De Boer en van der Weijde.\ | | | | | |
| | | . . . . . | Situering: Putrand in bestaande asfalt verharding | | | | | |
| | | . . . . . | Rijbaan / Fietspad | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 316121 | 810501 | | Zagen van bitumineuze verharding. | m | | | 200,00 | I |
| | | . . . . . | Situering: Zaagsnede rondom putafdekking in | | | | | |
| | | . . . . . | asfaltverharding | | | | | |
| | | 1. . . . . | Asfaltverharding | | | | | |
| | | .9.9. . . | Zaagdiepte circa 90 tot 250 mm | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 316122 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. | m2 | | | 20,00 | I |
| | | . . . . . | Betreft: opbreken asfaltverharding met teerhoudend | | | | | |
| | | . . . . . | asfalt | | | | | |
| | | . . . . . | Vrijgekomen materialen vervoeren volgens | | | | | |
| | | . . . . . | bestekspostnr. 692360 | | | | | |
| | | . . . . . | Hoedanigheid van het asfalt: Bestaand asfalt rondom de | | | | | |
| | | . . . . . | putdeksel | | | | | |
| | | . . . . . | Resultaten (voor)onderzoek: niet aanwezig | | | | | |
| | | 1. . . . . | Totale breedte kleiner dan 1,50 m | | | | | |
| | | .3. . . . | Dikte gemiddeld 0,15 m | | | | | |
| | | . . . . .9 | Opbreken met behulp van compressor | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316123 | 251123 | | Verwijderen putrand met deksel. | st | | 50,00 | I |
| | | 1. . . . . | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel | | | | |
| | | . . . . .9 | De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens | | | | |
| | | . . . . . | bestekspostnr. 692110 - 692820 | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 316124 | | | Wijzigingspost | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van 'L' naar 'I' | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 316124 | 252701 | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | | 50,00 | I |
| | | . . . . . | Situering: Putrand in bestaande asfalt verharding | | | | |
| | | .9. . . . | Gietijzeren rand met betonvoet | st | | 50,00 | I |
| | | . . . . . | Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN) | | | | |
| | | . . . . . | Type: Aquagate putafdekking | | | | |
| | | . . . . . | P Solid 23 | | | | |
| | | . . . . . | Afm.uitw.: 740 x 740 mm | | | | |
| | | . . . . . | Hoogte: 230 mm | | | | |
| | | . . . . . | Mangat: Ø 520 mm | | | | |
| | | . . . . . | Afdichtingsring: Chloropreen | | | | |
| | | . . . . . | Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling | | | | |
| | | . . . . . | Zonder ontluchtingsgaten | | | | |
| | | . . . . . | Deksel volgens onderstaande lijst, wat van toepassing | st | | 50,00 | I |
| | | . . . . . | is: | | | | |
| | | . . . . . | - Geen opschrift op deksel en rand | | | | |
| | | . . . . . | - Opschrift op deksel: regenwater | | | | |
| | | . . . . . | Opschrift in putrand: RW | | | | |
| | | . . . . . | - Opschrift op deksel: vuilwater | | | | |
| | | . . . . . | Opschrift in putrand: VW | | | | |
| | | . . . . . | - Opschrift op deksel: schoonwater | | | | |
| | | . . . . . | Opschrift in putrand: SW | | | | |
| | | . .9. . . | Putrand op hoogte brengen met gewapende stelringen | st | | 50,00 | L |
| | | . . . .9. | Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens | | | | |
| | | . . . . . | NEN-EN 124 | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 316125 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | | 50,00 | I |
| | | . . . . . | Ten behoeve van hechting betonmortel/asfalt | | | | |
| | | . . . . . | Bitumenemulsie: | | | | |
| | | . . . . . | Type: PRO Kleefemulsie | | | | |
| | | . . . . . | gemodificeerde kleeflaag | | | | |
| | | 1. . . . . | Kleeflaag van Bitumenemulsie: Type PRO Kleefemulsie | ton | | 0,01 | L |
| | | .2. . . . | Hoeveelheid 0,3 kg/m2 | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |
| 316126 | 812199 | | Aanbrengen vloeibaar asfaltbeton. | | | | |
| | | . . . . . | Betreft: Het afwerken van het oppervlak met een | | | | |
| | | . . . . . | 2-componenten asfaltbetonlaag | | | | |
| | | . . . . . | Vlak afwerken en aansluiten op naastliggende | | | | |
| | | . . . . . | asfaltverharding | | | | |
| | | . . . . . | Breedte: 0,15 m | | | | |
| | | . . . . . | Laagdikte: 0,015 - 0,02 m | | | | |
| | | . . . . . | Type: VB Asfaltbeton 0-4 | m3 | | 0,30 | L |
| | | . . . . . | | | | | |
| 316127 | 812199 | | Afwerken zaagsneden. | | | | |
| | | . . . . . | Betreft: Het afdichten van de zaagsnede | | | | |
| | | . . . . . | oud/nieuw asfalt | | | | |
| | | . . . . . | Gelijkmatig verwarmen van bitumenstrip | | | | |
| | | . . . . . | Breedte: 30 mm | | | | |
| | | . . . . . | Dikte: 3 mm | | | | |
| | | . . . . . | Type: PRO Bitumenafdekband | m | | 80,00 | L |
| | | . . . . . | | | | | |
| 317112 | | | Wijzigingspost | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd | | | | |
| | | . . . . . | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317112 | 252701 | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | | | 50,00 | I |
| | | 9. . . . . | Gietijzeren rand met betonvoet | st | | | 50,00 | L |
| | | . . . . . | Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN) | | | | | |
| | | . . . . . | Type: Aquagate putafdekking | | | | | |
| | | . . . . . | P Solid 24 | | | | | |
| | | . . . . . | Afm.uitw.: 740 x 740 mm | | | | | |
| | | . . . . . | Hoogte: 240 mm | | | | | |
| | | . . . . . | Mangat: Ø 520 mm | | | | | |
| | | . . . . . | Afdichtingsring: Chloropreen | | | | | |
| | | . . . . . | Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling | | | | | |
| | | . . . . . | Zonder ontluchtingsgaten | | | | | |
| | | . . . . . | Deksel volgens onderstaande lijst, wat van toepassing | st | | | 50,00 | L |
| | | . . . . . | is: | | | | | |
| | | . . . . . | - Geen opschrift op deksel (en rand) | | | | | |
| | | . . . . . | - Opschrift op deksel: regenwater | | | | | |
| | | . . . . . | Opschrift in putrand: RW | | | | | |
| | | . . . . . | - Opschrift op deksel: vuilwater | | | | | |
| | | . . . . . | Opschrift in putrand: VW | | | | | |
| | | . . . . . | - Opschrift op deksel: schoonwater | | | | | |
| | | . . . . . | Opschrift in putrand: SW | | | | | |
| | | . .9. . . | Putrand op hoogte brengen met metselspecie | m3 | | | 3,00 | L |
| | | . . . .9. | Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens | | | | | |
| | | . . . . . | NEN-EN 124 | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 337220 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 692310 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid gewijzigd en in overeenstemming gebracht | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 692310 | 111199 | | Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal) | ton | 1.150,00 | F | | |
| | | . . . . . | Vervoeren naar inrichting | | | | | |
| | | . . . . . | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 700440 | | | Bestekspost toegevoegd | | | | | |
| | | . . . . . | Post met verwijdering funderingslaag met | | | | | |
| | | . . . . . | steenmengsel incl. staalslakken | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 700440 | 800401 | | Verwijderen teervrije funderingslaag. | m2 | 3.500,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: het verwijderen van de funderingslaag | | | | | |
| | | . . . . . | voor locaties die staalslakken bevatten. | | | | | |
| | | 2. . . . . | Breedte van 1,50 tot 3,00 m | | | | | |
| | | .3. . . . | Gemiddelde dikte 250 mm | | | | | |
| | | . .1. . . | Ongebonden funderingsmateriaal | | | | | |
| | | . . . . . | Steenmengsel met staalslakken | | | | | |
| | | . . . . .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren volgens | | | | | |
| | | . . . . . | bestekspostnummer 692110 | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 714110 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheden m2 kleeflaag gewijzigd | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 714110 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | 35.945,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: Tussen 2 asfaltlagen | | | | | |
| | | 1. . . . . | Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O | ton | | | 11,00 | L |
| | | . . . . . | Hechtvermogen volgens NEN-EN 13614: | | | | | |
| | | . . . . . | - Groter dan of gelijk aan 90 | | | | | |
| | | . . . . . | - Klasse 3 | | | | | |
| | | .2. . . . | Hoeveelheid 0,3 kg/m2 | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 714340 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 714350 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Wijzing aangebracht in type asfaltmengsel | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714350 | 812131 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. | ton | 235,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: onderlaag rijbaan of aanliggend fietspad | | | | | |
| | | . . . . . | Onderstaande m2 hoeveelheid - afhankelijk van | | | | | |
| | | . . . . . | deelopdracht. | | | | | |
| | | . . . . . | Totaal 1343 m2 | | | | | |
| | | 9. . . . . | Asfalt: AC 22 Base | ton | | | 235,00 | L |
| | | . .2. . . | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | | | |
| | | . . .1. . | Totale laagdikte 70 mm | | | | | |
| | | . . . . .6 | Op een funderingslaag van menggranulaat | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 716110 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheden m2 kleeflaag gewijzigd | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 716110 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | 36.320,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: Tussen 2 asfaltlagen | | | | | |
| | | . . . . . | Betreft: locaties van 50 - 100 m2 | | | | | |
| | | 1. . . . . | Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O | ton | | | 10,90 | L |
| | | . . . . . | Hechtvermogen volgens NEN-EN 13614: | | | | | |
| | | . . . . . | - Groter dan of gelijk aan 90 | | | | | |
| | | . . . . . | - Klasse 3 | | | | | |
| | | .2. . . . | Hoeveelheid 0,3 kg/m2 | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 716340 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 716350 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Wijzing aangebracht in type asfaltmengsel | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 716350 | 812131 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. | ton | 235,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: onderlaag rijbaan of aanliggend fietspad | | | | | |
| | | . . . . . | Onderstaande m2 hoeveelheid - afhankelijk van | | | | | |
| | | . . . . . | deelopdracht. | | | | | |
| | | . . . . . | Totaal 1343 m2 | | | | | |
| | | 9. . . . . | Asfalt: AC 22 Base | ton | | | 235,00 | L |
| | | . .2. . . | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | | | |
| | | . . .1. . | Totale laagdikte 70 mm | | | | | |
| | | . . . . .6 | Op een funderingslaag van menggranulaat | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 718110 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheden m2 kleeflaag gewijzigd | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 718110 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | 19.694,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: Tussen 2 asfaltlagen | | | | | |
| | | . . . . . | Betreft: locaties van > 100 m2 | | | | | |
| | | 1. . . . . | Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O | ton | | | 6,00 | L |
| | | . . . . . | Hechtvermogen volgens NEN-EN 13614: | | | | | |
| | | . . . . . | - Groter dan of gelijk aan 90 | | | | | |
| | | . . . . . | - Klasse 3 | | | | | |
| | | .2. . . . | Hoeveelheid 0,3 kg/m2 | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 718340 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 718350 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Wijzing aangebracht in type asfaltmengsel | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 718350 | 812131 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. | ton | 235,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: onderlaag rijbaan of aanliggend fietspad | | | | | |
| | | . . . . . | Onderstaande m2 hoeveelheid - afhankelijk van | | | | | |
| | | . . . . . | deelopdracht. | | | | | |
| | | . . . . . | Totaal 1343 m2 | | | | | |
| | | 9. . . . . | Asfalt: AC 22 Base | ton | | | 235,00 | L |
| | | . .2. . . | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | | | |
| | | . . .1. . | Totale laagdikte 70 mm | | | | | |
| | | . . . . .6 | Op een funderingslaag van menggranulaat | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 722210 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722210 | 820701 | | Aanbrengen dwarsvoegen. | m | 65,00 | F | | |
| | | . . . . . | Betreft: Het aanbrengen van verdeuvelde | | | | | |
| | | . . . . . | dwarsschijnvoegen in de aangebrachte betonverharding | | | | | |
| | | . . . . . | Voeg volgens Normboek, Norm-820002 Detail B | | | | | |
| | | 2. . . . . | Verdeuvelde dwarsvoeg; | kg | | | 418,00 | L |
| | | . . . . . | Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, | kg | | | 418,00 | L |
| | | . . . . . | treksterkte:250 MPa, staalkwaliteit B500B | | | | | |
| | | . . . . . | Afstand deuvels: 0,25 m h.o.h. | | | | | |
| | | . . . . . | Geheel voorzien van een kunststof coating met een dikte | | | | | |
| | | . . . . . | van 0,3 mm | | | | | |
| | | . .9. . . | Door middel van zagen; voegafstand volgens | | | | | |
| | | . . . . . | bstekspostnr. 722290 | | | | | |
| | | . . . . . | Zaagbreedte: 3 mm | | | | | |
| | | . . . . . | De voeg inzagen over een hoogte van 1/3 van de hoogte | | | | | |
| | | . . .2. . | Opgezaagde voegen vullen met: | | | | | |
| | | . . . . . | Niet rotende rugvulling, dik 20 mm | m | | | 65,00 | L |
| | | . . . . . | Primeren 2 componentenvoegvullingsmassa op basis | | | | | |
| | | . . . . . | van polysulfide polymeer, SABA-MB kleur grijs | | | | | |
| | | . . . . . | Voor het vullen: | | | | | |
| | | . . . . . | - Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk | | | | | |
| | | . . . . . | Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 754110 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Hoeveelheid ter eenheid (Leverantie) is toegevoegd | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 754110 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. | m | 130,00 | F | | |
| | | . . . . . | Situering: Nieuwe rijbaan opsluiting | | | | | |
| | | 6. . . . . | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien | m3 | | | 5,98 | L |
| | | . . . . . | van steunrug van beton C12/15-XF3 S1 | | | | | |
| | | . .9. . . | Profiel 300/250x1000 | st | | | 130,00 | L |
| | | . . . . . | Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag, | | | | | |
| | | . . . . . | splintervrije kop | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 771070 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Wijziging in resultaatsverplichting | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 771070 | 320102 | | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch | km | 1,30 | F | | |
| | | . . . . . | markeringsmateriaal in km. | | | | | |
| | | 9. . . . . | Blokstreep 1 - 3 | | | | | |
| | | .9. . . . | Breedte: 0,30 m | | | | | |
| | | . .2. . . | Op een open bitumineuze ondergrond | | | | | |
| | | . . .4. . | Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, | kg | | | 683,00 | L |
| | | . . . . . | slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de | | | | | |
| | | . . . . . | aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: | | | | | |
| | | . . . . . | 7,00 kg/m² | | | | | |
| | | . . . .2. | Uitvoeringsvorm: type II | | | | | |
| | | . . . . .1 | Kleur markeringsmateriaal: wit | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 782010 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 782020 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 782030 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 782040 | | | Vervallen bestekspost | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 800020 | | | Wijzigingspost | | | | | |
| | | . . . . . | Wijziging in hoeveelheid | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800020 | 810199 | . . . . . | Te maken asfaltboringenllocaties t.b.v. asfaltonderzoek. | st | 10,00 | F | | |
| | | . . . . . | - T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens | | | | | |
| | | . . . . . | artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling | | | | | |
| | | . . . . . | volgens Deel 3 artikel 81.24.01 van dit bestek | | | | | |
| | | . . . . . | - Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft | | | | | |
| | | . . . . . | het aantal locaties | | | | | |
| | | . . . . . | - Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te | | | | | |
| | | . . . . . | worden | | | | | |
| | | . . . . . | - Het betreft het maken van boringen: | | | | | |
| | | . . . . . | - 10 stuks van 2 lagen asfalt. | | | | | |
| | | . . . . . | Opdrachtnemer dient rekening te houden met 1 | | | | | |
| | | . . . . . | dek laag en 1 tussenlaag. | | | | | |
| | | . . . . . | - 15 stuks van 3 lagen asfalt. | | | | | |
| | | . . . . . | Opdrachtnemer dient rekening te houden met 1 | | | | | |
| | | . . . . . | dek laag, 1 tussenlaag en 1 onderlaag. | | | | | |
| | | . . . . . | - 15 stuks van 4 lagen asfalt. | | | | | |
| | | . . . . . | Opdrachtnemer dient rekening te houden met | | | | | |
| | | . . . . . | 1 dek laag, 2 tussenlagen en 1 onderlaag. | | | | | |
| | | . . . . . | De ON dient vooraf af te stemmen met OG hoeveelheid | st | | | 20,00 | I |
| | | . . . . . | uit te voeren boringen, dit op basis van de | | | | | |
| | | . . . . . | uitvoeringseenheden van 1000 m², en rekening | | | | | |
| | | . . . . . | houdend met artikel 81.24.01 lid 01 b/c. | | | | | |
| | | . . . . . | Dit om aan de opdrachtnemer aan te geven hoeveel | | | | | |
| | | . . . . . | boringen wij verwachten | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |