Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 12100313B

Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de totale nota van inlichtingen.

Wijzigingen doorgevoerd:

Deel 2.2:
- Hierin zijn posten gewijzigd, vervallen of toegevoegd

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
156280			Wijzigingspost					
		. . . . .	Verwijzing naar bestekspost vrijgekomen materialen					
		. . . . .	gewijzigd					
		. . . . .						
156280	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	75.000,00	F		
		. . . . .	Situering: Frezen combinatiedeklaag asfalt 0 - 40.000					
		. . . . .	m2					
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: Bestaand asfalt					
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: Wordt bij de deelopdracht					
		. . . . .	aangeleverd.					
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m					
		. .2. . .	Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm					
		. . . . .	Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 792330					
		. . . . .						
156290			Wijzigingspost					
		. . . . .	Verwijzing naar bestekspost vrijgekomen materialen					
		. . . . .	gewijzigd					
		. . . . .						
156290	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	150.000,00	F		
		. . . . .	Situering: Frezen combinatiedeklaag asfalt 0 - 40.000					
		. . . . .	m2					
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: Bestaand asfalt					
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: Wordt bij de deelopdracht					
		. . . . .	aangeleverd.					
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m					
		. .2. . .	Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm					
		. . . . .	Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 792330					
		. . . . .						
792310			Wijzigingspost					
		. . . . .	Hoeveelheden gewijzigd					
		. . . . .						
792310	111199		Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	32.290,00	F		
		. . . . .	Vervoeren naar inrichting					
		. . . . .	De aannemer - asfaltcentrale wordt eigenaar van de					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Dit voor verdere recycling van het asfaltgranulaat					
		. . . . .	Bewijslast teervrij asfalt Wordt bij de deelopdracht					
		. . . . .	aangeleverd.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
792330			Bestekspost toegevoegd					
		. . . . .	Vervoeren teervrij asfalt combinatiedeklaag toegevoegd					
		. . . . .						
792330	111199		Vervoeren teervrij asfalt (combinatiedeklaag).	ton	21.600,00	F		
		. . . . .	Vervoeren naar inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
819010			Wijzigingspost					
		. . . . .	Hoeveelheid lagen per asfaltboring uitgesplitst					
		. . . . .						
819010	810199		Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	135,00	F		
		. . . . .	- T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens					
		. . . . .	artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling					
		. . . . .	volgens technische bepalingen uit Deel 3 van het					
		. . . . .	Basisbestek gemeente Tilburg artikel 81.24.01 te vinden					
		. . . . .	op de website van de gemeente Tilburg					
		. . . . .	- Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft					
		. . . . .	het aantal locaties					
		. . . . .	- Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te					
		. . . . .	worden					
		. . . . .	- Het betreft het maken van boringen:					
		. . . . .	- locatie van 1 laag asfalt - Fietspad					
		. . . . .	Dit inclusief het vullen van de boorgaten	st			270,00	I
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
819020			Bestekspost toegevoegd					
		. . . . .	Hoeveelheid lagen per asfaltboring uitgesplitst					
		. . . . .						
819020	810199		Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	135,00	F		
		. . . . .	- T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens					
		. . . . .	artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling					
		. . . . .	volgens technische bepalingen uit Deel 3 van het					
		. . . . .	Basisbestek gemeente Tilburg artikel 81.24.01 te vinden					
		. . . . .	op de website van de gemeente Tilburg					
		. . . . .	- Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft					
		. . . . .	het aantal locaties					
		. . . . .	- Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te					
		. . . . .	worden					
		. . . . .	- Het betreft het maken van boringen:					
		. . . . .	- locatie van 2 lagen asfalt - rijbaan					
		. . . . .	Dit inclusief het vullen van de boorgaten	st			270,00	I
		. . . . .						
819030			Bestekspost toegevoegd					
		. . . . .	Hoeveelheid lagen per asfaltboring uitgesplitst					
		. . . . .						
819030	810199		Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	30,00	F		
		. . . . .	- T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens					
		. . . . .	artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling					
		. . . . .	volgens technische bepalingen uit Deel 3 van het					
		. . . . .	Basisbestek gemeente Tilburg artikel 81.24.01 te vinden					
		. . . . .	op de website van de gemeente Tilburg					
		. . . . .	- Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft					
		. . . . .	het aantal locaties					
		. . . . .	- Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te					
		. . . . .	worden					
		. . . . .	- Het betreft het maken van boringen:					
		. . . . .	- locatie van 4 lagen asfalt - rijbaan					
		. . . . .	Dit inclusief het vullen van de boorgaten	st			60,00	I
		. . . . .						
		. . . . .						