

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 12100313B

Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de totale nota van inlichtingen.

Wijzigingen doorgevoerd:

Deel 2.2:

- Hierin zijn posten gewijzigd, vervallen of toegevoegd

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
156280			Wijzigingspost Verwijzing naar bestekspost vrijgekomen materialen gewijzigd			
156280	810201		Frezen van teervrij asfalt. Situering: Frezen combinatiedeklaag asfalt 0 - 40.000 m2 Hoedanigheid van het asfalt: Bestaand asfalt Resultaten (voor)onderzoek: Wordt bij de deelopdracht aangeleverd. 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 792330	m2	75.000,00	F
156290			Wijzigingspost Verwijzing naar bestekspost vrijgekomen materialen gewijzigd			
156290	810201		Frezen van teervrij asfalt. Situering: Frezen combinatiedeklaag asfalt 0 - 40.000 m2 Hoedanigheid van het asfalt: Bestaand asfalt Resultaten (voor)onderzoek: Wordt bij de deelopdracht aangeleverd. 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 792330	m2	150.000,00	F
792310			Wijzigingspost Hoeveelheden gewijzigd			
792310	111199		Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal) Vervoeren naar inrichting De aannemer - asfaltcentrale wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Dit voor verdere recycling van het asfaltgranulaat Bewijslast teervrij asfalt Wordt bij de deelopdracht aangeleverd. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	32.290,00	F
792340			Bestekspost toegevoegd Vervoeren teervrij asfalt combinatiedeklaag toegevoegd			
792340	111199		Vervoeren teervrij asfalt (combinatiedeklaag). Vervoeren naar inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	21.600,00	F
819030			Wijzigingspost Hoeveelheid lagen per asfaltboring uitgesplitst en bestekspostnummer gewijzigd			
819030	810199		Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek. - T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling volgens technische bepalingen uit Deel 3 van het Basisbestek gemeente Tilburg artikel 81.24.01 te vinden op de website van de gemeente Tilburg - Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal locaties - Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te worden - Het betreft het maken van boringen: - locatie van 1 laag asfalt - Fietspad Dit inclusief het vullen van de boorgaten	st	135,00	F
				st		270,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
819040		Bestekspost toegevoegd Hoeveelheid lagen per asfaltboring uitgesplitst				
819040	810199	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	135,00	F	
		- T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens				
		artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling				
		volgens technische bepalingen uit Deel 3 van het				
		Basisbestek gemeente Tilburg artikel 81.24.01 te vinden				
		op de website van de gemeente Tilburg				
		- Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft				
		het aantal locaties				
		- Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te				
		worden				
		- Het betreft het maken van boringen:				
		- locatie van 2 lagen asfalt - rijbaan				
		Dit inclusief het vullen van de boorgaten	st			270,00 I
819050		Bestekspost toegevoegd Hoeveelheid lagen per asfaltboring uitgesplitst				
819050	810199	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	30,00	F	
		- T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens				
		artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling				
		volgens technische bepalingen uit Deel 3 van het				
		Basisbestek gemeente Tilburg artikel 81.24.01 te vinden				
		op de website van de gemeente Tilburg				
		- Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft				
		het aantal locaties				
		- Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te				
		worden				
		- Het betreft het maken van boringen:				
		- locatie van 4 lagen asfalt - rijbaan				
		Dit inclusief het vullen van de boorgaten	st			60,00 I
						
						