BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1	**Voorbereidende werkzaamheden**					
10	**Werk algemene aard**					
1005	Inzetten werknemers en materieel					
100500	Inzetten van Bouwplaatswerknemer functiegroep C.	uur	40,00	F	0,00	0,00
100510	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	40,00	F	0,00	0,00
100530	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	0,00	0,00
100540	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	F	0,00	0,00
100550	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	F	0,00	0,00
1021	Opsporen kabels en leidingen					
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	100,00	F	0,00	0,00
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	100,00	F	0,00	0,00
1023	Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak					
102310	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	st	50,00	F	0,00	0,00
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. VRI.	st	50,00	F	0,00	0,00
102330	Coördineren en afstemmen stakeholders	st	50,00	F	0,00	0,00
102340	Opstellen verkeersmaatregelenplan t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen.	st	50,00	F	0,00	0,00
15	**Opruimwerkzaamheden**					
150	**Groenvoorzieningen**					
1501	Opruimwerkzaamheden					
150110	Schonen terrein, groenafval	m3	5,00	F	0,00	0,00
151	**Opruimwerkzaamheden**					
1516	Verwijderen gootelementen					
151620	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	1.000,00	F	0,00	0,00
152	**Elementverhardingen**					
1520	Opbreken Betonstraatstenen keiformaat					
152010	Opbreken betonstraatstenen	m2	600,00	F	0,00	0,00
1523	Opbreken Betontegels, 300x300x45 mm					
152310	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm	m2	2.000,00	F	0,00	0,00
153	**Kantopsluitingen**					
1532	Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm					
153220	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton.	m	250,00	F	0,00	0,00
1534	Opbreken betonband 110/220x250 mm					
153410	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm.	m	250,00	F	0,00	0,00
1535	Opbreken opsluitband 60x200 mm					
153510	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm.	m	100,00	F	0,00	0,00
1536	Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm					
153610	Opbreken opsluitband 120 x 250 mm op zandbed.	m	150,00	F	0,00	0,00
156	**Funderingen en asfaltverhardingen**					
1561	Inspectie na frezen					
156110	Inspectie bestaande tussenlaag na frezen.	st	50,00	F	0,00	0,00
1562	Frezen asfaltverhardingen teervrij					
156200	Frezen van teervrij asfalt verwijderen Tel of lussen VRI.	m2	25.000,00	F	0,00	0,00
156240	Frezen teervrije deklaag, 0 - 40.000m2	m2	150.000,00	F	0,00	0,00
156250	Frezen teervrije deklaag, 40.000 - 80.000 m2	m2	150.000,00	F	0,00	0,00
156260	Frezen teervrije tussenlaag, 0 - 40.000m2	m2	75.000,00	F	0,00	0,00
156270	Frezen teervrije tussenlaag, 40.000 - 80.000 m2	m2	75.000,00	F	0,00	0,00
156280	Frezen teervrije combinatiedeklaag, 40.000 - 80.000 m2	m2	75.000,00	F	0,00	0,00
156290	Frezen teervrije combinatiedeklaag, 0 - 40.000m2	m2	150.000,00	F	0,00	0,00
156300	Bakfrezen van teervrij asfalt, onderlaag, 60 - 80 mm.	m2	2.000,00	F	0,00	0,00
156310	Bakfrezen van teervrij asfalt, tussenlaag, 50 - 65 mm.	m2	75.000,00	F	0,00	0,00
156320	Opstellen, uitv. en verifieren asfalteringsplan.	st	50,00	F	0,00	0,00
1566	Zagen asfaltverhardingen teervrij					
156620	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 40 mm.	m	250,00	F	0,00	0,00
158	**Inrichting en bebakening**					
1582	Verwijderen verkeersborden					
158250	Verwijderen verkeersborden type I.	st	50,00	F	0,00	0,00
1583	Verwijderen thermoplastische markering					
158310	Verw. van thermopl. markeringsmateriaal stralen.	m2	5.000,00	F	0,00	0,00
17	**Sterk verontreinigde grond**					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1702	Voorzieningen/maatregelen milieukundig					
170210	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen	st	50,00	F	0,00	0,00
2	**Grondwerk**					
22	**Grondwerken**					
2200	Coördinatie omgevingswet					
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	st	50,00	F	0,00	0,00
2201	Grond ontgraven					
220110	Grond ontgraven uit cunet onverhard.	m3	100,00	F	0,00	0,00
220130	Grond ontgraven uit toek. bermen.	m3	100,00	F	0,00	0,00
2203	Grond vervoeren binnen het werkterrein					
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	100,00	F	0,00	0,00
2207	Aanbrengen straatlaag					
220710	Aanbrengen straatlaag.	m2	100,00	F	0,00	0,00
220730	Brekerzand verwerken op een funderingslaag.	m2	100,00	F	0,00	0,00
2208	Aanbrengen zand in zandbed					
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet fietspad.	m3	100,00	F	0,00	0,00
2210	Cultuurtechnisch grondwerk					
221030	Grond verwerken in bermen.	m3	100,00	F	0,00	0,00
3	**Leidingwerk**					
33	**Kolken - goot - putdeksels**					
333	**Gootelementen**					
333010	Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm.	m	100,00	F	0,00	0,00
337	**Putranden en deksels**					
337070	Aanbrengen Ø putrand in nieuw asfalt GBS.	st	100,00	F	0,00	0,00
337220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen.	st	50,00	F	0,00	0,00
5	**Groenvoorzieningen**					
50	**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**					
501	**Gedragscode Flora- en fauna**					
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	st	50,00	F	0,00	0,00
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	st	50,00	F	0,00	0,00
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	st	50,00	F	0,00	0,00
51	**Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.**					
5121	Inzaaien, gras en kruidachtigen					
512120	Inzaaien bermen.	are	80,00	F	0,00	0,00
5122	Maaien gewas					
512210	Maaien gewas, 0 - 40.000 m2	are	80,00	F	0,00	0,00
7	**Inrichting / Bebakening - Sport - Meubilair - Afvoer**					
706	**Aanbrengen verkeersborden en palen**					
7063	Aanbrengen verkeersborden					
706300	Aanbrengen Neopreenband bij VRI-mast	m	20,00	F	0,00	0,00
706310	Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm.	st	250,00	F	0,00	0,00
706350	Aanbrengen verkeersborden driehoek 700 mm.	st	250,00	F	0,00	0,00
7064	Aanbrengen verkeersborden					
706470	Aanbrengen verkeersbord met paal D02ro_BB22.	st	250,00	F	0,00	0,00
7067	Hergebruiken verkeersmaatregelen					
706710	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld <4 m.	st	100,00	F	0,00	0,00
7068	Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen					
706810	Aanbrengen gietijzerverankeringssysteem Ø 60 mm.	st	100,00	F	0,00	0,00
706830	Aanbrengen Sparingstegel 300 verkeersbordpaal.	st	200,00	F	0,00	0,00
706840	Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.	st	200,00	F	0,00	0,00
707	**Aanbrengen thermoplastische markering**					
7070	Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt					
707010	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 3 type II.	km	20,00	F	0,00	0,00
707020	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 1 type II.	km	20,00	F	0,00	0,00
707030	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 0,30 - 2,70 type II.	km	20,00	F	0,00	0,00
707040	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1-1 type II.	km	20,00	F	0,00	0,00
707050	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	20,00	F	0,00	0,00
707060	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 3 - 3 type II.	km	20,00	F	0,00	0,00
707070	Aanbr. therm. markeringsmat; blokstreep 1 - 3 type II.	km	20,00	F	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
707080	Aanbr. therm. markeringsmat; dwarsm/figuratie type II.	m2	990,00	F	0,00	0,00
79	**Afvoer bouwstoffen**					
791	**Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond**					
791110	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	100,00	F	0,00	0,00
791210	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	100,00	F	0,00	0,00
792	**Afvoeren bouwstoffen, niet zijn de grond**					
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	425,00	F	0,00	0,00
792310	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	32.290,00	F	0,00	0,00
792320	Vervoeren teervrij asfalt (schollen).	ton	1,00	F	0,00	0,00
792330	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	2.400,00	F	0,00	0,00
792340	Vervoeren teervrij asfalt (combinatiedeklaag).	ton	21.600,00	F	0,00	0,00
792370	Vervoeren teervrij thermoplastische wegmarkering.	ton	30,00	F	0,00	0,00
794	**Afvoeren groenafval**					
794110	Vervoeren groenafval.	ton	240,00	F	0,00	0,00
795	**Afvoeren diverse materialen**					
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	50,00	F	0,00	0,00
8	**Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting**					
80	**Funderingslagen**					
8001	Voorbereidende werkzaamheden					
800110	Afwerken zandbed.	m2	5.000,00	F	0,00	0,00
8002	Aanbrengen wegfundering van steenmengsel					
800220	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.	m2	5.000,00	F	0,00	0,00
81	**Bitumineuze verhardingen**					
8101	Voorbereidende werkzaamheden Wapening					
810110	Aanbrengen wapening van metaal Mesh-Track.	m2	40.000,00	F	0,00	0,00
810120	Aanbrengen wapening van metaal Fortifix.	m2	40.000,00	F	0,00	0,00
8107	Bitumineuze afdichtingsstrip					
810710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.	m	300,00	F	0,00	0,00
8121	Aanbrengen kleeflaag					
812110	Aanbrengen kleeflaag, 0 - 40.000 m2	m2	1.689.000,00	F	0,00	0,00
812120	Aanbrengen kleeflaag, 40.000 - 80.000 m2	m2	1.652.000,00	F	0,00	0,00
8122	Aanbrengen asfaltverharding onderlaag fietspad					
812210	Aanbrengen AC 22 base OL-A.	ton	300,00	F	0,00	0,00
8123	Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijbaan					
812340	Aanbrengen AC 22 OL-C onderlaag, 0 - 40.000 m2	ton	400,00	F	0,00	0,00
812350	Aanbrengen AC 22 OL-C onderlaag, 40.000 - 80.000 m2	ton	350,00	F	0,00	0,00
8125	Aanbrengen asfaltverharding tussenlaag rijbaan					
812520	Aanbrengen AC 22 TL-C, 0 - 40.000 m2.	ton	10.800,00	F	0,00	0,00
812530	Aanbrengen AC 22 TL-C, 40.000 - 80.000 m2.	ton	10.800,00	F	0,00	0,00
812540	Aanbrengen AC 22 TL-IB, 0 - 40.000 m2.	ton	10.800,00	F	0,00	0,00
812550	Aanbrengen AC 22 TL-IB, 40.000 - 80.000 m2.	ton	10.800,00	F	0,00	0,00
812560	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15.	ton	10.800,00	F	0,00	0,00
8127	Aanbrengen asfaltverharding deklaag fietspad					
812720	Aanbrengen AC 8 DL-B Rood.	ton	375,00	F	0,00	0,00
812730	Aanbrengen SMA-NL 8B Rood.	ton	375,00	F	0,00	0,00
8128	Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan					
812810	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812820	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812830	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812840	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812850	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812860	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812870	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B EVA gemod 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812880	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B EVA gemod 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
8129	Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan					
812910	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812920	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
812930	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812940	Aanbrengen deklaag SMA-NL 5 EVA modificatie 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812950	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812960	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812970	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B EVA gemod 0 - 40.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
812980	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B EVA gemod 40.000 - 80.000 m2.	ton	11.250,00	F	0,00	0,00
8130	Aanbrengen asfaltverharding geluidreducerende deklaag					
813010	Aanbrengen dunne geluidsreducerende deklaag A, 0 - 40.000 m2	m2	150.000,00	F	0,00	0,00
813020	Aanbrengen dunne geluidsreducerende deklaag A, 40.000 - 80.000 m2	m2	150.000,00	F	0,00	0,00
813030	Aanbrengen dunne geluidsreducerende deklaag B, 0 - 40.000 m2	m2	150.000,00	F	0,00	0,00
813040	Aanbrengen dunne geluidsreducerende deklaag B, 40.000 - 80.000 m2	m2	150.000,00	F	0,00	0,00
814	**Aanbrengen seal behandeling**					
8140	Uitvoeren LVO behandeling deklaag 0 - 40.000 m2					
814010	Tijdelijk afplakken bestaande markeringen voor LVO behandeling	m2	130,00	F	0,00	0,00
814020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	19.500,00	F	0,00	0,00
814030	Uitvoeren LVO behandeling geluidsreducerende deklaag.	m2	17.500,00	F	0,00	0,00
8141	Uitvoeren LVO behandeling deklaag 40.000 - 80.000 m2					
814110	Tijdelijk afplakken bestaande markeringen voor LVO behandeling	m2	130,00	F	0,00	0,00
814120	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	19.500,00	F	0,00	0,00
814130	Uitvoeren LVO behandeling geluidsreducerende deklaag.	m2	17.500,00	F	0,00	0,00
8170	Tijdelijke bebording bij asfaltverhardingen					
817010	Toepassen tijdelijk verkeersbord nieuw wegdek.	st	200,00	F	0,00	0,00
8180	Tijdelijke maatregelen wegvakken					
818010	Tijdelijke maatregel: Beschermen wegvakken.	st	200,00	F	0,00	0,00
8190	Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen					
819020	Te maken Mit-scan t.b.v. asfaltonderzoek.	st	10,00	F	0,00	0,00
819030	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	135,00	F	0,00	0,00
819040	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	135,00	F	0,00	0,00
819050	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	30,00	F	0,00	0,00
82	**Revisie**					
820010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	50,00	F	0,00	0,00
	Subtotaal					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%	0,00		0,00	0,00
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%	0,00		0,00	0,00
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%	0,00		0,00	0,00
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%	0,00		0,00	0,00
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					
	Gedaan te 31 maart 2026 De inschrijver(s),					