

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst met kenmerk:

**1. ALGEMEEN****01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
100010							tekst post en hoeveelheidsresultaatverplichting inc. levering is aangepast			
100010	102399						Communicatie met derden (Bewonersbrief) Betreft: het informeren van de omgeving middels een bewonersbrief conform paragraaf 2.4.32 van het PVE Brief vooraf ter goedkeuring aan de directie overleggen. Inclusief voorstel aannemer voor verspreidingsgebied van de brieven. De brief dupliceren door de aannemer. Het aanspreekpunt van de aannemer zoals genoemd in de brief dient gedurende het hele werk waarvoor de brief verstuurd wordt, bereikbaar te zijn.	st	530,00 F	
								st		530,00 L
100020							tekst post en hoeveelheidsresultaatverplichting is aangepast			
100020	102399						Beheren BouwApp Betreft het instandhouden van een BouwApp gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Bouwapp dient gebruikt te worden t.b.v. informatie voorziening als ook als klachtenregistratie. e.e.a conform paragraaf 2.4.33 van het PVE	jaar	4,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
100030							tekst post is aangepast			
100030	623099						Opstellen verkeersplan Betreft: het per deelopdracht opstellen van een verkeersplan in situaties waar verkeer niet langs de werkzaamheden kan passeren. Plan opstellen conform par 2.4.20 van het PVE. Inclusief bebordingsplan, situatietekening en de tijdsduur van de maatregelen. Binnen en buiten de bebouwde kom. Het in te zetten materiaal wordt verrekend op post 100060 t/m 100180	st	37,00	F
100040							tekst post is aangepast			
100040	623099						Aanvraag TVM betreft het melden van verkeersmaatregelen Er dienen 2 meldingen per aanvraag TVM te worden gedaan conform 2.4.14 van het PVE t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden In de prijs per eenheid dient inbegrepen te zijn: - Melding 01 TVM. - Melding 02 Bij afzettingen ten behoeve van hulpdiensten regio.	st	37,00	F
100050							tekst post is aangepast			
100050	101399						Leveren en aanbrengen aankondigingsborden betreft het aanbrengen van aankondigingsborden conform par 2.4.19 met materieel van de aannemer	keer	53,00	F
11							post wordt toegevoegd			
11							<b>OPSTELLEN WERKPLANNEN</b> Zie paragraaf 2.4.7 van het PVE (Bijlage 1 van de inschrijvingsleidraad) voor alle eisen welke gelden voor plannen			
110010							post wordt toegevoegd			
110010	100199						Opstellen algemeen tijdschema Betreft het opstellen van algemeen tijdschema per deelopdracht Updates vanwege onvolkomenheden of wensen opdrachtnemer zijn voor rekening opdrachtnemer. Updates op verzoek van opdrachtgever zijn voor rekening opdrachtgever en worden per keer als 1 stuk op deze post verrekend.	st	4,00	F
110020							post wordt toegevoegd			
110020	100199						Opstellen ProjectKwaliteitsPlan Betreft het opstellen van het Projectkwaliteitsplan t.b.v. alle werkzaamheden gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Inclusief eventuele updates gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Updates vanwege onvolkomenheden of wensen opdrachtnemer zijn voor rekening opdrachtnemer. Updates op verzoek van opdrachtgever zijn voor rekening opdrachtgever en worden per keer als 1 stuk op deze post verrekend.	st	1,00	F
110030							post wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110030	100199						Opstellen Werkplan Betreft het opstellen van een werkplan per deelopdracht Updates vanwege onvolkomenheden of wensen opdrachtnemer zijn voor rekening opdrachtnemer. Updates op verzoek van opdrachtgever zijn voor rekening opdrachtgever en worden per keer als 1 stuk op deze post verrekend.	st	4,00	F
110040							post wordt toegevoegd			
110040	100199						Opstellen Keuringsplan Betreft het opstellen van een keuringsplan per deelopdracht Updates vanwege onvolkomenheden of wensen opdrachtnemer zijn voor rekening opdrachtnemer. Updates op verzoek van opdrachtgever zijn voor rekening opdrachtgever en worden per keer als 1 stuk op deze post verrekend.	st	4,00	F
200010							tekst post en hoeveelheidsresultaatverplichting is aangepast			
200010	427199						Afkloppen van alle betonoppervlakken, vastleggen van te repareren locaties op tekening en vaststellen classificatie betonschade(s). Uitvoering vanaf land en of water. Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m2	290,00	F
200020							tekst post is aangepast			
200020	426499						Herstel betonwerk (RE) Gemiddelde oppervlakte per object: 1,0 tot 8,0 m2 Uitvoering vanaf land en of water. Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m2	75,00	F
200030							tekst post is aangepast			
200030	426499						Herstel betonwerk (RT) Zie de hoeveelhedenstaat voor de betreffende objecten Gemiddelde oppervlakte per object: ca 1,0 tot 8,0 m2 Uitvoering vanaf land en of water. Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m2	95,00	F
200040							tekst post is aangepast			
200040	426499						Herstel betonwerk (RS) Gemiddelde oppervlakte per object: 1,0 tot 8,0 m2 Uitvoering vanaf land en of water. Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m2	120,00	F
200050							tekst post is aangepast			
200050	426601						Injecteren van scheuren. Injecteren van landhoofden, betonnen liggers en keermuren van het civiele kunstwerk Uitvoering vanaf land en of water. Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m	10,00	F
200060							tekst post is aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
200060	426699						Vervangen conusvulling. Uitvoeren met krimparme mortel Uitvoering vanaf land en of water. Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	st	15,00	F	
200070							tekst post is aangepast				
200070	426699						Vervangen ondersabeling. Uitvoeren met krimparme mortel Uitvoering vanaf land en of water. Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	st	150,00	F	
220020							tekst post is aangepast				
220020	431499						Conserveren stalen leuningwerk Zie de hoeveelhedenstaat voor de betreffende objecten Gemiddelde lengte per object: ca. 25-30 m1	m1	90,00	F	
230010							tekst en hoeveelheid post is aangepast				
230010	431499						Vervangen conservering staaloppervlak algemeen Gemiddelde te conserveren oppervlak per object: ca. 25-30 m2	m2	60,00	F	
230020							tekst post is aangepast				
230020	431499						Vervangen conservering stalen leuningwerk Zie de hoeveelhedenstaat voor de betreffende objecten Gemiddelde lengte per object: ca. 25-30 m1	m1	145,00	F	
240010							tekst post is aanpast				
240010	561199						Conserveren betonoppervlak Object Grondkering K601 t/m K605 Uitvoering vanaf water Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m2	825,00	F	
310010							Leverantie is aangepast aan de hoeveelheidsresultaatsverplichting				
310010	530199						Vervangen van hardhouten dekplanken Hardhouten dekplanken 45x190mm, lengte 1,5 - 2,0 m Houtsoort of gelijkwaardig: Angelim Vermelho Sterkteklasse: minimaal D50 Duurzaamheidsklasse ten minste: 1 Voorzien van 2 gripstrippen per plank, kleur: grijs Densoband toepassen tussen brugdek en stalen ligger Befestigingsmateriaal: ten minste 6 x Torx schroef 5 x 110 mm verzinkt per dekplank, dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.	m2 m2	120,00	F	120,00
310020							tekst post is aangepast				
310020	474199						Vervangen beschadigde of ontbrekende metselwerkstenen, incl. voegwerk Zie de hoeveelhedenstaat voor de betreffende objecten Gemiddelde oppervlakte per object: ca. 2,0 - 10,0 m2 Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m2	2,00	F	
310030							tekst post is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
310030	474199						Vervangen voegwerk Zie de hoeveelhedenstaat voor de betreffende objecten Gemiddelde oppervlakte per object: ca. 10,0 - 20,0 m Uitvoering vanuit water Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m	12,00	F	
330020							tekst post is aangepast				
330020	474199						Herstel houten paal op waterlijn met epoxy Uitvoering vanuit water Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	st	4,00	F	
330030							tekst post is aangepast				
330030	474199						Herstel houten dwarsdrager met epoxy Gemiddelde lengte per object: 5,0 - 10,0 m Uitvoering vanuit water Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m	50,00	F	
330040							tekst post is aangepast				
330040	474199						Herstel houten langsligger met epoxy Gemiddelde lengte per object: 5,0 - 10,0 m Uitvoering vanuit water Inzet ponton bij werken vanaf water wordt verrekend op de posten 830010 of 830020 in overleg met de directie	m	8,00	F	
370010							tekst post is aangepast				
370010	221199						Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug Grondsoort: Teelaarde-c Gemiddelde m3 per object: ca. 10,0 - 20,0 Uitvoering vanaf water Voorzieningen voor werken vanaf water dienen in de prijs te zijn inbegrepen met materieel van de aannemer	m3 m3	259,00	F	259,00
8							deze post wordt toegevoegd				
8							<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
83							deze post wordt toegevoegd				
83							<b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
830010							deze post wordt toegevoegd				
830010	100599						Inzetten van een klein ponton Betreft het inzetten van een klein ponton t.b.v. de werkzaamheden Type ter keuze van de aannemer geschikt voor de werkzaamheden met materieel van de aannemer. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen	dag	15,00	F	
830020							deze post wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
830020	100599							Inzetten van een groot ponton Betreft het inzetten van een groot ponton t.b.v. de werkzaamheden Type ter keuze van de aannemer geschikt voor de werkzaamheden met materieel van de aannemer. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen	dag	15,00 F	

### 3. BEPALINGEN