

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Maaien bermen en ruw gras Lochem Noord

Datum bestek: 30-01-2026

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen**

- 02 Peilen en hoofdafmetingen**

- 03 Kwaliteitsborging**

- 04 Bijlagen**

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
203110										Hoeveelheidsresultaatsverplichting is gewijzigd. Bestekspost is textueel gewijzigd.
203110	512599							st	126,00 V	Bijmaaien rondom obstakels bubeko <10 m2, bebording Betreft: het handmatig, met een bosmaaier maaien van locaties met bebording in het buitengebied. Maaien tot 0,50 m uit betreffende obstakel. Gerekend is met 42 locaties. Uitgegaan wordt van een gemiddeld oppervlak van 5 m2 per locatie. Het hanteren van een maaihoogte van 40-50 mm. Voor de exacte locaties wordt verwezen naar de laag genaamd "Bebording" op de beschikbaar gestelde digitale tekening met bijzondere locaties. Horizontaal of met een talud 1:3 Aantal maai beurten: 3 keer per jaar 1e maaibeurt in de periode 1 mei tot 31 mei 2e maaibeurt in de periode 1 augustus tot 15 augustus 3e maaibeurt in de periode 31 oktober tot 15 november Exacte tijdstip in overleg met de opdrachtgever. Maaisel laten liggen.
203120										Bestekspost is textueel gewijzigd.
203120	512599							st	123,00 V	Bijmaaien rondom obstakels < 25 m2, schampblokken Betreft: het handmatig, met een bosmaaier maaien van locaties met schampblokken in het buitengebied. Maaien tot 0,50 m uit betreffende obstakel. Gerekend is met 41 locaties. Gemiddeld liggen er per locatie ca. 8 a 9 schampblokken. Uitgegaan wordt van een gemiddeld oppervlak van 8 m2 per locatie. Het hanteren van een maaihoogte van 40-50 mm. Er mag geen gras op/over de schampblokken blijven liggen. Voor de exacte locaties wordt verwezen naar de laag genaamd "Schampblokken" op de beschikbaar gestelde digitale tekening met bijzondere locaties. Horizontaal of met een talud 1:3 Aantal maai beurten: 3 keer per jaar 1e maaibeurt in de periode 1 mei tot 31 mei 2e maaibeurt in de periode 1 augustus tot 15 augustus 3e maaibeurt in de periode 31 oktober tot 15 november Exacte tijdstip in overleg met de opdrachtgever. Maaisel laten liggen.
221010										Hoeveelheidsresultaatsverplichting is gewijzigd.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
221010	512599						<p>Maaien groeilocaties berenklaau</p> <p>Betreft: maaien bovengrondse gedeelte van berenklaau, voor de bloei.</p> <p>Rekening houden met (mogelijk) moeilijk bereikbare locaties, zie (digitale) tekening, met laag naam "berenklaau"</p> <p>Werkzaamheden uitvoeren volgens de Leidraad beheer Reuzenberenklaau, zie bijlage 4.</p> <p>Maaien tijdens reguliere beurten niet toegestaan.</p> <p>Tevens ook slootkanten en randen langs aangrenzende percelen meenemen.</p> <p>Tevens verwijderen berenklaau rondom obstakels.</p> <p>Alle hieruit voortvloeiende kosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p> <p>Gerekend is met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 kleine locaties (0-99 m2) - 4 middelgrote locatie (100-999 m2) - 2 grote locaties (>1000 m2) <p>Afmaaien tot bermniveau, 10-15 cm.</p> <p>Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar</p> <p>1e maaibeurt 1e week van april</p> <p>2e maaibeurt 1e week van mei</p> <p>3e maaibeurt in juni vóór de bloei</p> <p>4e maaibeurt 2e helft van juli</p> <p>Exacte tijden in overleg met de opdrachtgever.</p> <p>Vrijgekomen maaisel direct verzamelen en afvoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.</p>	are	135,00 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 25 OPLEIDING EN CERTIFICATEN

01 25 04 GROENKEUR

01 CERTIFICERINGSEIS

- Voor de uitvoering van de opdracht dient de opdrachtnemer te beschikken over het Groenkeur-certificaat, dan wel een gelijkwaardig certificaat als bedoeld in artikel 2.97 Aanbestedingswet 2012.
- Conform artikel 2.94, vierde lid, Aanbestedingswet 2012 wordt een inschrijver die niet beschikt over het vereiste certificaat op het moment van inschrijving, niet uitgesloten indien hij aantoont dat hij het certificaat binnen een door de aanbestedende dienst te bepalen termijn kan verkrijgen.
- Deze certificeringseis betreft een geschiktheidseis.