

Onderwerp	Vraag	Antwoord
<p>Vraag 97</p>	<p>In uw antwoord geeft u aan dat zowel in de eerste nota van inlichtingen als in het PvE eisen zijn opgenomen met betrekking tot een betonnen vloer en dat de opdrachtgever hiermee instemt.</p> <p>Naar ons inzicht zijn er echter geen eisen met betrekking tot betonnen vloeren opgenomen in het PvE, noch is hierover een vraag gesteld in de eerste nota van inlichtingen.</p> <p>Wij verzoeken u vriendelijk om een rectificatie, waarin deze – naar onze mening – niet bestaande eis komt te vervallen. Op deze wijze wordt voorkomen dat de scope van de aanbesteding in een laat stadium wordt gewijzigd, hetgeen zonder termijnverlenging niet haalbaar/acceptabel is.</p>	<p>U heeft gelijk dat er in het Programma van Eisen (PvE) noch in de eerste Nota van Inlichtingen een eis is opgenomen met betrekking tot een betonnen vloer. Dit betreft een onjuiste vermelding vanuit onze zijde, waarvoor wij onze excuses aanbieden.</p> <p>Op basis van dit inzicht hebben wij besloten dat de eerder genoemde eis ten aanzien van een betonnen vloer komt te vervallen. Hiermee blijft de oorspronkelijke scope van de aanbesteding ongewijzigd.</p>

<p>Vraag 108</p>	<p>U geeft aan dat in elk lokaal een werkkast met gootsteen dient te worden gerealiseerd. Dit achten wij zeer ongebruikelijk en wij vermoeden dat hier sprake is van een misinterpretatie.</p> <p>Doorgaans wordt een werkkast toegepast voor schoonmaakdoeleinden, waarbij één werkkast per verdieping volstaat. Deze is veelal voorzien van een uitstortgootsteen en eventueel een boiler. In lokalen wordt normaliter slechts een fontein met koud water geplaatst, en in sommige gevallen een kleine pantry.</p> <p>Het realiseren van een werkkast in elk lokaal lijkt ons onwenselijk, aangezien dit ten koste gaat van de bruikbare vloeroppervlakte in de lokalen. Daarnaast is onduidelijk welke afmetingen voor deze kasten gehanteerd dienen te worden.</p> <p>Wij verzoeken u daarom ook dit antwoord te heroverwegen en te rectificeren.</p>	<p>Na heroverweging en interne afstemming constateren wij dat de eerdere interpretatie met betrekking tot het realiseren van een werkkast in elk lokaal niet juist is geweest.</p> <p>Op basis van dit inzicht stellen wij ons standpunt bij. In plaats van een werkkast per lokaal volstaat het realiseren van een wasbak met kraan (fontein) en koud water in de betreffende lokalen. De eis tot het aanbrengen van een werkkast per lokaal komt hiermee te vervallen. De werkkast voor de schoonmaak is 1 per verdieping akkoord. Deze kan overal geplaatst worden waar het goed past. Deze dient wel te voldoen aan de in het PvE gestelde eisen: Een plaatstalen uitstortgootsteen met rooster en mengkraan (warmwatervoorziening door middel van een 10 liter close-up boiler).</p>
-------------------------	---	---

<p>Vragen met betrekking tot Frisse Scholen</p>	<p>De antwoorden op de vragen betreffende de installaties bieden onvoldoende verduidelijking. Er wordt enkel aangegeven dat dient te worden voldaan aan Frisse Scholen klasse C in het PvE.</p> <p>Het PvE verwijst hierbij uitsluitend naar de ventilatie-installatie, zonder verdere specificatie. Deze algemene formulering is niet eenduidig herleidbaar en kan leiden tot verschillende interpretaties.</p> <p>Vooralsnog gaan wij ervan uit dat hiermee wordt bedoeld op ventilatiecapaciteit en CO₂-sturing. Indien dit niet correct is, verzoeken wij de opdrachtgever om tijdig en duidelijk te specificeren aan welke eisen – conform de betreffende subhoofdstukken en terminologie uit het Frisse Scholen advies dient te worden voldaan.</p>	<p>Met Frisse Scholen klasse C wordt een voldoende kwaliteitsniveau voor het binnenmilieu bedoeld. Deze klasse omvat eisen ten aanzien van onder meer luchtkwaliteit, thermisch comfort en geluid.</p> <p>Voor zover in het PvE wordt verwezen naar Frisse Scholen klasse C in relatie tot de installaties, dient te worden voldaan aan de relevante prestatie-eisen voor het betreffende installatieonderdeel zoals opgenomen binnen deze klasse.</p>
<p>Opmerking opdrachtgever</p>	<p>We voegen 3 tekeningen toe van de speeltoestellen die verplaatst dienen te worden.</p>	