

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Bebording, verkeerskundige, draagconstructies bewegwijzering en bebakening IGO 29, Rijksweg 37 gedeelte 9,000 –23,600						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AE.	21,940		HR-R	MB en BB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AF.	22,550		HR-R	IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AG.	22,815		HR-R	MB en IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AH.	23,040		HR-R	IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AI.	23,040		Vw-v	IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Bebording, verkeerskundige, draagconstructies bewegwijzering en bebakening IGO 30, Rijksweg 37 gedeelte 23,080 –3,960						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AA.	23,280		HR-L	IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AB.	23,010		HR-L	MB en IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AC.	22,820		HR-L	IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AD.	22,820		Vw-w	IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Pagina 3
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Bebording, verkeerskundige, draagconstructies bewegwijzering en bebakening H, Rijksweg 28 gedeelte 117,050 -162,750						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AD.	128,0		HR-R	BB	Aanpassen bewegwijzering als gevolg van realiseren geluidscherm	Ontwerpen en realiseren van bewegwijzering.