

7815 Beheersing grasveld

Post 781510, 781520, 781530 en 781540 : beheersing grashoogte; grasveld

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.02

Groen gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras ≤ 90 mm	hoogte gras ≤ 100 mm	hoogte gras > 100 mm

Meetinstructie: Grashoogte

Post 781550 : Beheersen grashoogte-grasbetontegel

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland

Groen gras en kruidachtigen-grasbetontegel-grashoogte				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras ≤ 90 mm	hoogte gras ≤ 100 mm	hoogte gras > 100 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²

Meetinstructie: Grashoogte

Post 781560 : beheersing grashoogte; gazon rondom obstakels

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland

Groen gras-en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels				
A+	A	B	C	D
				
Het gazon rondom obstakel is laag.	Het gazon rondom obstakel is niet hoog.	Het gazon rondom obstakel is redelijk hoog.	Het gazon rondom obstakel is hoog.	Het gazon rondom obstakel is erg hoog.
hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 70 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 180 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 300 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel > 300 mm

Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels

De term: tot 0,3m van obstakel = ter verduidelijking: binnen een afstand van 0,30 m van obstakel

7816 Beheersing molshopen in gras

Post 781610 : beheersing gras; molshopen

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51.18.04

Groen gras-molshopen				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen molshopen.	Er zijn weinig molshopen.	Er zijn in beperkte mate molshopen.	Er zijn redelijk veel molshopen.	Er zijn veel molshopen.
molshopen 0 stuks per 100m ²	molshopen ≤ 2 stuks per 100m ²	molshopen ≤ 5 stuks per 100m ²	molshopen ≤ 10 stuks per 100m ²	molshopen > 10 stuks per 100m ²