



Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van bedrijfswagens”

Datum: 23-02-2026

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen "Het leveren van bedrijfswagens" van gemeente Olst-Wijhe

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	03 - PVE		E-1.02, E-1.06, E-1.07	U stelt in E1.02 dat het voertuig geschikt moet zijn voor B of BE rijbewijs. daarnaast geeft u aan in E1.07 een ahw gewicht van minimaal 3500Kg, in de categorie N2 met ahw wordt de combinatie dan C1E. Bent u zich hiervan bewust.	Ja, opdrachtgever is zich daarvan bewust. Dit is de reden, dat in eis E-1.04 staat vermeld, dat het voertuig als N1 voertuig gekeurd moet worden. Hiermee ontstaat een B/E combinatie.
2	03 - PVE		E-1.36	U geeft aan dat een volledige strooi combinatie 2500KG weegt. Bent u zich er van bewust dat dit dus niet met rijbewijs B gereden kan worden? maar C1 wordt. Ook het terug keuren naar N1 is hier dan ook niet handig in, gezien dit ten koste gaat van laadvermogen.	Nee, het door u gestelde is niet juist. Het voertuig is in de basis een N2 voertuig, welke wordt teruggekeurd naar een N1 voertuig. Het verschil in laadvermogen tussen N1 en N2, mag worden ingezet voor gladheidsbestrijding, mits de juiste verklaringen van de voertuigfabrikant aanwezig zijn. Dit zoals vermeld in eis E-1.05
3	03 - PVE		E-1.47, E-1.49	U geeft een maat aan van 300mm in E1.47 en circa 400mm in E1.49. Wat moet het zijn?	Eis E-1.47 wordt aangepast en luidt nu: Het voertuig is voorzien van een door een carrosseriebouwer vervaardigde open laadbak met afmetingen van circa 3.700 mm x 2.100 mm x 400 mm (LxBxH inwendig) .
4	03 - PVE		E-1.54	U stelt een watervaste betonplex plaat. Mag dit ook een honingraat composiet vloer zijn, deze heeft als voordeel dat het licht, sterk, slijtvast en niet kan verrotten.	Ja, het is tevens toegestaan om een honingraat composiet vloer toe te passen.
5	03 - PVE		E-1.59	U stelt dat de werkklampen te schakelen zijn via een originele schakelaar in het dashboard. Gaat u akkoord met een OEM bedieningsunit waarin ook flitsers etc in en uit te schakelen zijn?	Ja, het is tevens toegestaan een OEM bedieningsunit toe te passen, waarmee werkklampen en de signaleringsverlichting te schakelen zijn. In het verificatie overleg wordt het schakelen en bedienen van de werkklampen en de signaleringsverlichting besproken.
6				Hoe kan ik mij inschrijven voor opkopen ex gemeente materieel?	U kunt zich niet inschrijven voor het opkopen van bestaand materieel van de opdrachtgever. Deze aanbesteding betreft de aanschaf van nieuw te leveren voertuigen. Het is aan opdrachtgever om te bepalen op welke wijze zij het bestaand materieel wenst af te stoten.

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)
- Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC
- Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)
- Niet de juiste versie van prijsinvalformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd
- Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren
- Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)
- Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)
- Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken
- Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad