

Deel 1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Kwaliteitsborging	4
04 Bijlagen	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 PERCEEL 1	7
110 Uitmaaïen watergangen met werkbreedte NAJAAR	7
120 Uitmaaïen watergangen zonder werkbreedte NAJAAR	8
150 Uitmaaïen watergangen met werkbreedte ZOMER	9
160 Uitmaaïen watergangen zonder werkbreedte ZOMER	10
200 Inventariseren flora en fauna	11
35 VERKEERSMAATREGELEN	11
500 Ter beschikking stellen personeel, materieel	11
Deel 3. Bepalingen	13
01 Algemeen en administratief	14
01 01 Algemene bepalingen	14
01 04 Indexering	14
01 05 Betalingsregelingen	14
01 07 Zekerheidstelling	15
01 08 Bijdragen	15
01 09 Kabels en leidingen	15
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	15
01 11 Verband met andere werken	15
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	15
01 20 Kwaliteitsborging	16
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten	16
01 23 Communicatie	16
01 25 Vakopleiding	16
51 Groenvoorzieningen	18
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	18
51 01 Eisen en uitvoering	18
51 02 Risicoverdeling en garanties	18
51 05 Bijbehorende verplichtingen	18
51 1 Water en watergangen	18
51 12 Eisen en uitvoering	18
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen	20
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	20
62 02 Eisen en uitvoering	20

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende persoon wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer bekendgemaakt.
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hoeksche Waard. Het betreft de woonomgeving en bedrijventerreinen in de volgende kernen:

Perceel 2:

Oud-Beijerland;
Heinenoord (inclusief Blaaksedijk en Goidschalxoord).

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het uitmaaien van nat profiel en droogtalud van watergangen en singels;
- b. het afvoeren en verwerken van maaisel;
- c. het verwijderen van overhangend hout en opschot.

05 Tijdsbepaling

De initiële looptijd van de Overeenkomst is 2 jaar, waarna de Overeenkomst maximaal 2 maal verlengd kan worden voor de duur van 1 jaar. Na afloop van deze looptijd eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

06 Onderhoudstermijn

Geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij de aanbesteding zijn tekeningen toegevoegd. Per deelopdracht worden data aangeleverd van de specifieke watergangen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Voorafgaande aan de zomerronde
2. Voorafgaande aan de najaarsronde

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- shape files met dat watergangen, oeverbescherming en inrichtingselementen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								PERCEEL 1			
110								Uitmaaaien watergangen met werkbreedte NAJAAR			
110010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 37-46) Standaard beheer	m	7.300,00	F
		2						Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
					4			Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 600 kg per kilometer watergang			
110020	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 37-46) Standaard beheer	m	5.800,00	F
		2						Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 3 m tot 6 m			
			3					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
					4			Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 1000 kg per kilometer watergang			
110030	511407							Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 37-46) Standaard beheer	are	600,00	F
		2						Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld meer dan 6 m uit de insteek			
			2					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
					6			Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 100 kg per are waterpartij			
110040	511404							Uitmaaaien nat profiel van watergang. Inclusief het verwijderen van blad uit de watergang. Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 47-48) Standaard beheer	m	1.200,00	F
		2						Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110050	511499				2			Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
					9			Maaisel en blad laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 600 kg per kilometer watergang			
120	511402							Uitmaaaien nabij kunstwerken, overige objecten Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 37-46) Standaard beheer Uitmaaaien op aanwys van directie en toezicht nabij bijzonder objecten zoals hevels, vlonders, steigers en overige objecten. (Uit)maaaien van natte en droge areaal nabij de watergang tot circa 10 m2 per locatie. Handmatige werkzaamheden. Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten	st	25,00	F
								Uitmaaaien watergangen zonder werkbreedte NAJAAR			
120010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 37-46) Standaard beheer	m	600,00	F
			2					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
120020	511402							Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
					2			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					9			Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 600 kg per kilometer watergang			
120030	511407							Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 37-46) Standaard beheer	m	700,00	F
			2					Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 3 m tot 6 m			
			3					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
120030	511407							Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
					2			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					9			Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 1000 kg per kilometer watergang			
120030	511407							Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Aantal maaibeurten: 1x najaar (week 37-46) Standaard beheer	are	600,00	F
			2					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld meer dan 6 m uit de insteek			
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
				6				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				2				Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 100 kg per are waterpartij			
				9							
								Uitmaaaien watergangen met werkbreedte ZOMER			
150010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x zomer (week 28-31) Ecologisch beheer	m	1.800,00	F
		1						Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
				4				Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
								Uitmaaaien doorstroomprofiel zonder maaaien droge taluds			
				1				Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
				9				Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 600 kg per kilometer watergang			
150020	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x zomer (week 28-31) Ecologisch beheer	m	1.700,00	F
		1						Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 3 m tot 6 m			
			3					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
				4				Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
								Uitmaaaien doorstroomprofiel zonder maaaien droge taluds			
				1				Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
				9				Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 1000 kg per kilometer watergang			
150030	511407							Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Aantal maaibeurten: 1x zomer (week 28-31) Ecologisch beheer	are	30,00	F
		1						Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld meer dan 6 m uit de insteek			
			2					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
				6							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150040	511499							Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m¹, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem. Uitmaaaien doorstroomprofiel zonder maaaien droge taluds 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren storkosten rekening houden met gemiddeld 100 kg per are waterpartij Uitmaaaien nabij kunstwerken, overige objecten Aantal maaibeurten: 1x zomer (week 28-31) Standaard beheer Uitmaaaien op aanwijs van directie en toezicht nabij bijzonder objecten zoals hevels, vlonders, (vis)steigers en overige objecten. (Uit)maaaien van natte en droge areaal nabij de watergang tot circa 10 m² per locatie. Handmatige werkzaamheden. Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren storkosten	st	15,00	F
160								Uitmaaaien watergangen zonder werkbreedte ZOMER			
160010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x zomer (week 28-31) Ecologisch beheer 1 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m 4 Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m¹, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem. Uitmaaaien doorstroomprofiel zonder maaaien droge taluds 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren storkosten rekening houden met gemiddeld 600 kg per kilometer watergang	m	300,00	F
160020	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x zomer (week 28-31) Ecologisch beheer 1 Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 3 m tot 6 m 3 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m 4 Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen. Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m¹, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem. Uitmaaaien doorstroomprofiel zonder maaaien droge taluds 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren storkosten rekening houden met gemiddeld 1000 kg per kilometer watergang	m	70,00	F
160030	511407							Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Aantal maaibeurten: 1x zomer (week 28-31) Ecologisch beheer	are	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		2						Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld meer dan 6 m uit de insteek			
		1						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		6						Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: veelal aanwezig in de watergangen.			
								Nabij verduikeringen en/of objecten in stroomprofiel watergang eventueel handmatig vrijmaken van vegetatie. rekening houden met gemiddeld 1 stuks per 100 m1, vegetatie verwijderen tot minimaal 10 cm van de bodem.			
								Uitmaaïen doorstroomprofiel zonder maaïen droge taluds			
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						9		Maaisel laden, afvoeren inclusief accepteren stortkosten rekening houden met gemiddeld 100 kg per are waterpartij			
200								Inventariseren flora en fauna			
200010	640105							Inventariseren en registreren fauna	keer	1,00	F
		1						Betreft een verkennende inventarisatie zomerronde			
			1					Te registreren gegevens: nesten en broedende vogels in de te maaïen watergangen			
				4				Frequentie: 1x voorafgaand aan de uitvoering			
					1			Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage welke minimaal een week voor de uitvoering word aangeleverd aan de directie ter goedkeuring.			
200020	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F
			4					Ten behoeve van: geregistreerde fauna in post 200010			
						2		Middel ter keuze van de aannemer			
								Met materiaal van de aannemer			
35								VERKEERSMAATREGELEN			
350010	620199							Toepassen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de uitvoering.	dag	50,00	F
								Toepassen van actiewagen, afzethekken en geleideschildjes met materiaal van de aannemer.			
								Overeenkomstig de meest recente versie van publicatie 96b, richtlijnen Werk in Uitvoering van het CROW in verband met de uitvoering van werkzaamheden conform dit bestek.			
500								Ter beschikking stellen personeel, materieel			
500010	100501							Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		9						Zaagploeg met vervoer en gereedschap ten behoeve van het snoeien en verwijderen van overhangend hout nabij watergangen			
			1					Werknemers: 2			
500020	100518							Inzetten van een tractor.	uur	20,00	F
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		9						met snipperaar plus opvang voor het versnipperen van overhangend hout nabij watergangen.			
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
500030	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	20,00	F
								Machine tot 15 ton inclusief sorteergrijper of maaikorf			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
500040	100599			1				Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
500050	100501							Inzetten van maaiboot met messenbalk en opduwframe ten behoeve van watergangen uitmaaien Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
500060	100518		2					Inzetten van werknemer. Ten behoeve van werkzaamheden nabij watergangen. inclusief vervoer en standaard handgereedschappen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: 1	uur	80,00	F
500070	100499			1				Inzetten van een tractor. Inclusief dumper met laad- los mogelijkheid om vrijgekomen vuil uit watergangen waar gemeente ontvangsplicht heeft te laden en vervoeren. Maaisel uit watergangen op hopen gezet door aannemer WSHD. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	ton	200,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak maakt op enige vergoeding.

01 01 13 TOEGANG TOT FYSIEK AFGESLOTEN PERCELEN

- 01 Slechts op die percelen die fysiek zijn afgesloten, en niet door de aannemer te openen zijn, dient de aannemer zelf de eigenaar of gebruiker te benaderen voor het betreden van het perceel. Het betreft hier ook agrariers en akkerbouwers waar men afhankelijk van het gewas specifieke afspraken moet maken in het begin van het najaar betreffende het gezamenlijk aanliggend zijn en dus onderhoudsplichtig voor het slootonderhoud voor 1 december voor schouw waterschap.
- 02 De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken dan wel het beschadigen hiervan.
- 03 Het is mogelijk dat het gewas van de akkerbouwer na 1 december pas geoogst word. Laatste week november dient de aannemer schriftelijk of per email een lijst aan welke watergangen dit betreffen, welk gewas er staat en wanneer deze watergang dan wel in de planning staat.

01 01 15 Boeteregeling

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV is de aannemer verantwoordelijk dat uitgevoerde werk voldoet aan de eisen van de overeenkomst. Van de aannemer wordt vereist dat uitgevoerd werk wordt gecontroleerd, voordat de kosten hiervoor in rekening wordt gebracht. Indien wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan bovenstaande kan de opdrachtgever een korting opleggen. Deze korting is € 1000,- per onjuist in rekening gebrachte kosten per bestekspost per termijn.

01 04 Indexering**01 04 06 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2020 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \times 100 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal).}$$

Voor indexering prijzen in tweede contract jaar 2027
B0 = de index van maand oktober 2025
B1 = de index van maand oktober 2026

Elke volgende indexering elk jaartal met 1 ophogen.

01 05 Betalingsregelingen**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De betaling geschiedt nadat de directie de termijn heeft goedgekeurd en de facturen zijn ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard.
- 02 De factuur moet zijn voorzien van:
 - getekende termijnstaat door zowel de aannemer en directievoerder

HFD PAR ART LID

- besteknummer
- bestekstittel; en
- volgnummer van de termijn

- 03 Ten behoeve van het opstellen van een termijn wordt van de aannemer de navolgende gegevens verlangd:
- een opgave van in voorgaande termijn uitgevoerde werkzaamheden per bestekspost

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatie overdracht

- 01 De aannemer dient minimaal 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding te verrichten om zich op deze wijze op de hoogte te stellen van de ligging van aanwezige kabels en leidingen in het werkgebied. Indien noodzakelijk voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven. Bij dit overleg dient de directie aanwezig te zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.
- 02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01 genoemde besprekingen.
- 03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Algemeen

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18:00 uur in de avond en 07:00 uur in de ochtend. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdagen en zon- en feestdagen.
- 02 Voor het verrichten van werkzaamheden op de in lid 01 genoemde tijden en dagen is goedkeuring van de directie vereist. Na de door de directie verleende toestemming, zorgt de aannemer voor de overige benodigde vergunningen.
- 03 De aannemer dient voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de benodigde vergunningen te verkrijgen betreffende "lokale procedures", zoals loopbrieven, toestemming van andere overheden of instanties etc. De hieraan gerelateerde kosten zijn voor de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van de gemeente.
 - het uitvoeren van werkzaamheden door eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende percelen.
 - het ophalen van huisvuil door de gemeentelijke vuilnisophaaldienst en/of daarvoor ingehuurd bedrijf.
 - het verrichten van werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders.
 - het uitvoeren van wegonderhoud.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd

HFD PAR ART LID

werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende:

- Werkzaamheden van derden, zoals genoemd in artikel 01.11.01 van dit bestek;
- Fasering van de uit te voeren werkzaamheden;
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- toe te passen afzettingen en bebordingen;
- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- de naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
- de betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
- hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- In te zetten materieel voor de verschillende werkzaamheden;
- Veiligheid tijdens de uit te voeren werkzaamheden.

02 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

03 Indien het kwaliteitsplan en gedetailleerd werkplan niet tijdig wordt ingediend, minimaal 15 werkdagen voor start werkzaamheden, geldt een boete van € 250,- per dag per document na de dag van aanlevering.

04 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde gedetailleerde werkplan, dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast werkplan ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 05 BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

01 In aanvulling van het bepaalde van artikel 01 20 05 moet de aannemer een melding doen als de areaalgegevens niet overeenstemmen met het bestek. Deze melding dient digitaal op tekening, voorzien van foto, te worden aangeleverd aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE VAN TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 In afwijking van paragraaf 01 22 04 wordt van de aannemer een inventarisatie verlangd van de aanwezige broedende vogels, hun nesten, eieren en eventuele jongen in de te maaien terreingedeelten, die worden gemaaid.

02 De inventarisatie als genoemd in lid 01 dient niet langer dan 5 dagen voor de maaiwerkzaamheden te geschieden.

03 De aangetroffen broedende vogels, nesten, eieren en eventuele jongen dienen duidelijk te worden gemarkeerd en ter plekke dient er niet te worden gemaaid,

04 Indien niet tijdig wordt voldaan aan het gestelde artikel 01 22 04 lid 01 zal de directie per geval een bedrag van € 1000,- per dag inhouden op de eerstvolgende termijn.

05 Inventarisatie en registratie dient te worden uitgevoerd door een persoon met wetnatuurbescherming 3 of ecooloog in de richting van biologie.

01 23 Communicatie

01 23 01 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden

Deze bouwvergaderingen vinden ieder jaar plaats voor de start van het werk, tussentijds met een onderling af te stemmen frequentie en voor oplevering van het werk.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Eisen personeel inzet Wet natuurbescherming

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:

- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Wet Natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit

HFD PAR ART LID

artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Eisen en uitvoering****51 01 01 Insporingsdiepte**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen op gazons en in parken en plantsoenen, ten hoogste 50 mm op weilanden en bermen, en 100 mm op bouwland. Diepere insporing wordt gezien als schade en bedraagt de korting €1000,-- per geval.
- 02 Materieel gebruikt op gazons dienen voorzien te zijn van gazonbanden.
- 03 Maximale as-last materieel op fiets- en voetpaden elementverharding en halfverharding maximaal 3 ton. Gebruik van de paden altijd in overleg voor goedkeuring met de toezichthouder en bij gebruik van deze verhardingen nooit op beide randen rijden maar met 1 wiel in het midden en andere wiel in de berm.

51 02 Risicoverdeling en garanties**51 02 01 Vrijgekomen materiaal**

- 01 Vrijgekomen materiaal blijft na het storten op een door de gemeente Hoeksche Waard aangegeven locatie eigendom van de aannemer. Aannemer dient het vrijgekomen materiaal vervolgens zelf af te voeren volgens het bestek.
- 02 Na akkoord opdrachtgever dat het vrijgekomen materiaal dat op depot/uitleklocatie voldoende is uitgelekt dient de opdrachtnemer binnen 2 weken het materiaal af te voeren.

51 02 02 Voorwerpen en obstakels

- 01 De in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, drijvend vuil, waterplanten, biezen, wieren en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
- 02 Aangetroffen voorwerpen als genoemd in lid 01 dienen op een voor tractie bereikbare plaats gedeponeerd te worden. De aannemer moet aan het einde van elke werkdag, de locatie en de aard met hoeveelheid van de aangetroffen voorwerpen doorgeven aan de directie.
- 03 Beschadiging aan materieel ontstaan doordat met materieel op palen, boomstobben, hekken enz. wordt gereden zijn volledig voor risico van de aannemer. Dit geldt ook voor afval dat gelegen is in bermen, watergangen en op dijken. Indien daarop met materieel wordt gereden, is de ontstane schade hierdoor, volledig voor rekening van de aannemer.

51 02 03 Schade aan eigendommen

- 01 De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen aan drainage- en rioleringsstelsels, voorzieningen ter bestrijding van muskusratten, faunatrappen en beschoeiingen.
- 02 De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid van door de aannemer veroorzaakte schade. In het geval van schade dient deze op eerste aanzeggen van de directie door de aannemer te worden hersteld of te doen herstellen. Als herstel na vijf werkdagen niet heeft plaatsgevonden zal de directie per geval een bedrag van € 1000,-- inhouden op de eerstvolgende termijn.

51 05 Bijbehorende verplichtingen**51 05 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MATERIEEL**

- 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 5 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan milieueis Fase III-a of gelijkwaardig.
- 03 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).

51 1 Water en watergangen**51 12 Eisen en uitvoering****51 12 04 Maaien**

- 01 Er mag niet worden gemaaid binnen het natte profiel van de watergang met een bodemfrees en wanneer de buitentemperatuur gedurende drie dagen meer dan 25°C bedraagt, dit overeenkomstig het protocol "niet maaien bij warm weer". Het droge talud waarbij het maaisel

- achterblijft mag niet met een maaikorf worden gemaaid. Aanwijzingen van de directie moeten worden opgevolgd.
- 02 Taluds van natte profielen van watergangen/sloten worden geacht zich uit te strekken van:
- de bodem van de watergang tot 0,20 m droog talud vanaf de waterlijn en bij duikers tot insteek talud
 - Taluds van droge watergangen/sloten worden geacht zich uit te strekken van: 0,20 m boven waterlijn tot de insteek van de watergang, ook bij dammen en boven duikers
 - daarbij moet de aannemer er rekening mee houden dat bij maaierwerkzaamheden van smalle watergangen/sloten het zicht op het maaierwerk kan worden belemmerd doordat de taluds zijn begroeid met riet enz. Dit kan betekenen dat taluds vooraf geklepeld moeten worden om voldoende zicht op het werk te hebben. Deze werkzaamheden behoren bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
 - Het deponeren van voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing op dijken, wegbermen is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. De directie kan, desgevraagd, tijdelijk berging van de voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing op een dijk- of wegberm toestaan mits de aannemer binnen 5 werkdagen deze hiervan verwijderd en afvoert.
- 03 De in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, drijvend vuil, waterplanten, biezengrassen, wierden en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
- 04 Maaisel afkomstig van natuurvriendelijke oevers moet op de landzijde worden gedeponeerd en verwerkt. Indien dat niet mogelijk is moet dit worden opgeladen en worden afgevoerd. Dit ter beoordeling van de directie.
- 05 Fontein en kabels naar fontein worden in week 40 van elk jaar aangewezen door toezicht of verwijderd door derden i.o.m. toezicht

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 02 01 Algemeen**

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

- a. dat verkeersvoorzieningen zodanig worden aangebracht dat deze het zicht op de weg en de bestaande bebording niet ontnemt;
- b. dat het verkeer door de verkeersmaatregelen niet meer wordt gehinderd dan onvermijdelijk is;
- c. dat het werk pas kan worden opgestart nadat de directie akkoord is met de aangebrachte verkeersvoorziening;
- d. zorg te dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) altijd bereikbaar blijft. De aannemer brengt op verzoek van de directie loopschotten aan, onderhoudt deze en verwijdt deze na afloop;
- e. zorg te dragen, dat voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte verkeersvoorzieningen;
- f. dat buiten werktijden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekt, afdraait of verwijdt;
- g. zorg te dragen, dat tijdelijke verkeersvoorzieningen direct na uitvoering werk worden verwijdt; en
- h. dat beschadigde en/of vervuilde weggedeelten na eerste aanzegging van de directie door en voor rekening van de aannemer worden hersteld c.q. gereinigd.

Behoort bij: 2026-RVO maaien watergangen P2

RVO maaien watergangen P2

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2026-RVO maaien watergangen P2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 2026-RVO maaien watergangen P2

RVO maaien watergangen P2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1				
110	Uitmaaieren watergangen met werkbreedte NAJAAR				
110010	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	7.300,00	F	
110020	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	5.800,00	F	
110030	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	600,00	F	
110040	Uitmaaieren nat profiel van watergang.	m	1.200,00	F	
110050	Uitmaaieren nabij kunstwerken, overige objecten	st	25,00	F	
120	Uitmaaieren watergangen zonder werkbreedte NAJAAR				
120010	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	600,00	F	
120020	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	700,00	F	
120030	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	600,00	F	
150	Uitmaaieren watergangen met werkbreedte ZOMER				
150010	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	1.800,00	F	
150020	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	1.700,00	F	
150030	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	30,00	F	
150040	Uitmaaieren nabij kunstwerken, overige objecten	st	15,00	F	
160	Uitmaaieren watergangen zonder werkbreedte ZOMER				
160010	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	300,00	F	
160020	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	70,00	F	
160030	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	3,00	F	
200	Inventariseren flora en fauna				
200010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00	F	
200020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F	
35	VERKEERSMAATREGELEN				
350010	Toepassen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de uitvoering.	dag	50,00	F	
500	Ter beschikking stellen personeel, materieel				
500010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
500020	Inzetten tractor.	uur	20,00	F	
500030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500040	Inzetten van een maaiboot	uur	20,00	F	
500050	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
500060	Inzetten tractor.	uur	80,00	F	
500070	Acceptatiekosten vrijgekomen bij post 500060. Inclusief laden en vervoeren naar acceptant. inclusief	ton	200,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				