

Masttop

Side View Dimensions:

- Total height: 7612
- Section 1 (Cilindrisch): 1200, height 775, diameter Ø168
- Section 2 (Conisch): 6100, height 5300
- Section 3: 300, height 4054
- Section 4: 400, height 400
- Section 5: 400, height 400
- Section 6: 425, height 1200
- Section 7: 15
- Section 8: 90
- Section 9: 6112
- Section 10: 6412

End View Dimensions:

- Outer diameter: Ø76
- Inner diameter: Ø60,3
- Wall thickness: 2mm voorroeping
- Height of end view: 320
- Height of end view (excluding top): 300
- Height of end view (excluding top and bottom): 20

Tenzij anders aangegeven op tekening gelden de volgende standaarden met betrekking tot:					
TOLERANTIES Lichtmasten: NEN-EN 40-2, Overige masten: NEN-EN 1090-2, Algemeen: NEN-EN ISO 13920 - klasse C/G					
VOORBEHANDELINGSGRAAD Producten geschikt voor thermisch verzinken : NEN-EN ISO 8501 - klasse P1					
UITVOERINGSKLASSE Lichtmasten: NEN-EN 40-5 - Geen klasse, Overige masten: NEN-EN 1090 - klasse EXC 2					
KWALITEITSNIVEAU LASSEN: NEN-EN ISO 5817 klasse C					
		Omschrijving: CCOL 8.0 PTU60-GST168			
		Project/Memo:		Doc.nr.: E000022195.dwg	
Getekend: 28-5-2021		Status: Voor productie		Art.nr.: E000022525.iam	
Tekenaar: RLI		Projectie: 		Specificatie nummer:	Rev.:
		1 : 30		6215392525	A
		A3			