
Behoort bij: ARC-2025-058

Herinrichting Sint Urbanusweg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN M.U.V. FIETSPAD(EN), DREPELS EN PLATEAUS				
11	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
111	VERKEER				
1111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
111110	Aanbrengen vooraankondigingsborden	keer	3,00	V	
111120	Instandhouden vooraankondigingen	EUR		N	
111130	Verwijderen vooraankondigingen	keer	3,00	V	
111140	Aanbrengen afsluitingen(en) op enkelbaansweg.	keer	3,00	V	
111150	Instandhouden afsluitingen(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
111160	Verwijderen afsluitingen(en) op enkelbaansweg.	keer	3,00	V	
111170	Aanbr. afzetting(en) op kruispunten en rotondes, fig. 1336b.	keer	1,00	V	
111180	Instandh. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
111190	Verw. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	keer	1,00	V	
1112	<u>Omleidingsroutes</u>				
111210	Aanbrengen omleidingsroutes, wegverkeer.	keer	1,00	V	
111220	Instandhouden omleidingsroutes, wegverkeer.	EUR		N	
111230	Verwijderen omleidingsroutes, wegverkeer.	keer	1,00	V	
111240	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1113	<u>Bereikbaarheid percelen / panden</u>				
111310	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
111320	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
111330	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
1114	<u>Rijplaten</u>				
111410	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
111420	Instandhouden rijplatenbaan.	EUR		N	
111430	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
112	VOORZIENINGEN				
1121	<u>Veiligheidsaspecten</u>				
1122	<u>Uitvoeren analyses</u>				
112210	Nemen monster uit landbodem (asbest)	st	3,00	V	
112220	Samenstellen mengmonster.	st	2,00	V	
112230	Analyseren grondmonster.	st	5,00	V	
112240	Bewaren grondmonster.	st	5,00	V	
1123	<u>Milieukundige begeleiding BRL 6000</u>				
112310	Milieukundige begeleiding.	uur	160,00	V	
113	OPRUIMWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK				
1131	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
113110	Reinigen kolken.	st	117,00	V	
113120	Rioolslib vervoeren.	ton	0,59	V	
1132	<u>Opruimen kolken en putafdekkingen</u>				
113210	Graven en aanvullen werkput (>1)	st	58,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113220	Graven en aanvullen werkput (Ind.)	st	59,00	V	
113230	Verwijderen straatkolk.	st	33,00	V	
113240	Verwijderen trottoirkolk.	st	84,00	V	
113250	Verwijderen putrand met deksel.	st	33,00	V	
1133	<u>Opruimen leidingen</u>				
113310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen kolkafoerleidingen (>I)	m3	280,80	V	
113320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen kolkafoerleidingen (Ind.)	m3	280,80	V	
113330	Aanvullen sleuf, te verwijderen kolkafoerleidingen	m3	561,60	V	
113340	Verwijderen kolkafoerleiding, PVC Ø125 - 160 mm	m	585,00	V	
113350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, tijdelijk eindkap	st	117,00	V	
114	OPRUIMWERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN				
1140	<u>Afvoeren asfaltverhardingen naar een inrichting</u>				
114010	Afvoeren teervrij verhardingsmateriaal, schollen	ton	1.173,78	V	
114020	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, schollen	ton	1.563,82	V	
114030	Afvoeren teervrij verhardingsmateriaal, freesafval	ton	439,42	V	
114040	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, freesafval	ton	16,13	V	
1141	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
114110	Schoonmaken verhardingsoppervlak, te verwijderen asfalt	m2	10.462,00	V	
1142	<u>Zagen asfaltverharding, teervrij</u>				
114210	Zagen van bitumineuze verharding, teervrij	m	30,00	V	
1143	<u>Zagen asfaltverharding, teerhoudend</u>				
114310	Zagen van bitumineuze verharding, teerhoudend	m	35,00	V	
1144	<u>Frezen asfaltverharding, teervrij</u>				
114410	Frezen teervrij asfalt, 1,50 < b < 2,50 m, 25 < d < 40 mm	m2	397,00	V	
114420	Frezen teervrij asfalt, 1,50 < b < 2,50 m, 40 < d < 60 mm	m2	434,00	V	
114430	Frezen teervrij asfalt, 1,50 < b < 2,50 m, 60 < d < 80 mm	m2	16,00	V	
114440	Frezen teervrij asfalt, b > 4,00 m, 25 < d < 40 mm	m2	147,00	V	
114450	Frezen teervrij asfalt, b > 4,00 m, 40 < d < 60 mm	m2	780,00	V	
114460	Frezen teervrij asfalt, b > 4,00 m, 60 < d < 80 mm	m2	960,00	V	
114470	Frezen asf. getr. aansl., teervrij, 1-laag d = 25 mm	m3	0,19	V	
114480	Frezen asf. getr. aansl., teervrij, 3-lagen d = 35, 40 en 45 mm	m3	2,90	V	
1145	<u>Frezen asfaltverharding, teerhoudend</u>				
114510	Frezen teerhoudend asfalt, 1,50 < b < 2,50 m, d = 30 mm	m2	215,00	V	
1146	<u>Opbreken asfaltverharding, teervrij</u>				
114620	Opbr. asf. verh. teervrij, 1,50 < b < 3,00 m, 70 < d < 110 mm	m2	262,00	V	
114630	Opbr. asf. verh. teervrij, 1,50 < b < 3,00 m, 110 < d < 160 mm	m2	161,00	V	
114640	Opbr. asf. verh. teervrij, 1,50 < b < 3,00 m, d > 160 mm	m2	49,00	V	
114650	Opbr. asf. verh. teervrij, b > 4,00 m, d < 70 mm	m2	112,00	V	
114660	Opbr. asf. verh. teervrij, b > 4,00 m, 70 < d < 110 mm	m2	2.013,00	V	
114670	Opbr. asf. verh. teervrij, b > 4,00 m, 110 < d < 160 mm	m2	576,00	V	
114680	Opbr. asf. verh. teervrij, b > 4,00 m, d > 160 mm	m2	376,00	V	
1147	<u>Opbreken asfaltverharding, teerhoudend</u>				
114710	Opbr. asf. verh. teerhoudend, 1,50 < b < 3,00 m, d < 70 mm	m2	299,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114720	Opbr. asf. verh. teerhoudend, 1,50 < b < 3,00 m, 70 < d < 110 mm	m2	1.241,00	V	
114740	Opbr. asf. verh. teerhoudend, 70 < d < 110 mm	m2	2.586,00	V	
114750	Opbr. asf. verh. teerhoudend, b > 4,00 m, 110 < d < 160 mm	m2	1.057,00	V	
114760	Opbr. asf. verh. teerhoudend, b > 4,00 m, d > 160 mm	m2	114,00	V	
115	OPRUIMWERKZAAMHEDEN OVERIGE VERHARDINGEN				
1150	<u>Afvoeren funderingen en steenmengsels naar een inrichting</u>				
115010	Afvoeren grind NT	ton	210,60	V	
115020	Afvoeren stenen NVB	ton	229,50	V	
115030	Afvoeren slakken NT	ton	3.722,88	V	
115040	Afvoeren baksteen NVB	ton	132,00	V	
115050	Afvoeren puin NVB	ton	5.880,80	V	
1151	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
115110	Schoonmaken verhardingsoppervlak, bestrating.	m2	5.967,00	V	
115120	Schoonmaken verhardingsoppervlak, beton	m2	14,00	V	
1152	<u>Opruimen funderingen en steenmengsels</u>				
115210	Verwijderen teervrije funderingslaag, grind NT	m2	390,00	V	
115220	Verwijderen teervrije funderingslaag, stenen NVB	m2	425,00	V	
115230	Verwijderen teervrije funderingslaag, slakken NT	m2	5.135,00	V	
115240	Verwijderen teervrije funderingslaag, baksteen NVB	m2	120,00	V	
115250	Verwijderen teervrije funderingslaag, puin NVB	m2	6.660,00	V	
115260	Verwijderen teervrije funderingslaag, puin NVB	m2	100,00	V	
1153	<u>Opbreken betonverhardingen</u>				
115310	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	14,00	V	
1154	<u>Opbreken betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
115410	Opbr. BSS, DF, 1,5 < b < 3,0 m	m2	13,00	V	
115420	Opbr. BSS, KF, b < 1,5 m	m2	107,00	V	
115430	Opbr. BSS, KF, grijs, 1,5 < b < 3,0 m	m2	935,00	V	
115440	Opbr. BSS, KF, grijs, b > 3,0 m	m2	26,00	V	
115450	Opbr. BSS, H-profiel, grijs, b < 1,5 m	m2	5,00	V	
115460	Opbr. BSS, H-profiel, grijs, b > 3,0 m	m2	30,00	V	
115470	Opbr. DBL BSS, rood, b > 3,0 m	m2	6,00	V	
115480	Opbr. SBS, KF, roodbruin, b < 1,5 mm	m2	22,00	V	
115490	Opbr. SBS, KF, roodbruin, b > 3,0 mm	m2	240,00	V	
1155	<u>Opbreken betontegels</u>				
115510	Opbr. BT 400x600x60 mm, grijs, b < 1,5 m	m2	125,00	V	
115520	Opbr. BT 300x300x45 mm, grijs, b < 1,5 m	m2	298,00	V	
115530	Opbr. BT 300x300x45 mm, grijs, 1,5 < b < 3,0 m	m2	2.531,00	V	
115540	Opbr. BT 300x300x45 mm, grijs, b > 3,0 m	m2	390,00	V	
115550	Opbr. BT 300x300x80 mm, grijs, b < 1,5 m	m2	56,00	V	
115560	Opbr. BT 300x300x80 mm, grijs, 1,5 < b < 3,0 m	m2	710,00	V	
115570	Opbr. BT 300x300x80 mm mm, grijs, b > 3,0 m	m2	285,00	V	
115580	Opbr. BT 300x300x80 mm, rood, 1,5 < b < 3,0 m	m2	50,00	V	
115590	Opbr. BT 300x300x80 mm, rood, b > 3,0 m	m2	82,00	V	
1156	<u>Opbreken halfverhardingen en overige elementenverhardingen</u>				
115600	Opbr. BT 150x300x80 mm, rood, 1,5 < b < 3,0 m	m2	21,00	V	
115610	Opbreken halfverharding, 1,5 < b < 3,0 m	m2	34,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115620	Opbreken grindverharding, b < 1,5 m	m2	6,00	V	
115630	Opbreken grindverharding, 1,5 < b < 3,0 m	m2	30,00	V	
115640	Opbr. GBT 600x400 mm, grijs, b < 1,5 m	m2	2,00	V	
115650	Opbreken keien van natuursteen, basaltkeien	m2	56,00	V	
1157	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
115710	Opbreken OB 60x200 mm	m	1.420,00	V	
115720	Opbreken OB 100x200 mm	m	124,00	V	
115730	Opbreken OB 120x250 mm	m	100,00	V	
115740	Opbreken OB 200x200 mm	m	20,00	V	
1158	<u>Opbreken trottoir- en inritbanden</u>				
115810	Opbreken TB 180/200 x 250 mm	m	2.342,00	V	
115820	Opbreken TB 110/220 x 250 mm	m	139,00	V	
115830	Opbreken GB 50/200 x 250 mm	m	15,00	V	
115840	Opbreken IB 600 x 200 x 300 mm	m	42,00	V	
115850	Opbreken IB 500 x 200 x 750 mm	m	15,75	V	
115860	Opbreken IB 800 x 250 x 500 mm	m	1,00	V	
1159	<u>Opbreken goten en overige kantopsluitingen</u>				
115910	Opbreken molgoot, SBS KF, rood/bruin, 4-strek	m	15,00	V	
115920	Opbreken molgoot, SBS KF, rood/bruin. 5-strek	m	63,00	V	
115930	Opbreken molgoot, BSS KF, grijs, 3-strek	m	458,00	V	
115940	Opbreken molgoot, BSS KF, grijs, 5-strek	m	55,00	V	
115950	Opbreken kantopsluiting van basaltblokken	m	24,00	V	
115960	Opbreken streklaag van betonstraatstenen	m	1.070,00	V	
115970	Opbreken streklaag van straatbakstenen	m	861,00	V	
115980	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen, boomvakken	m	104,00	V	
115990	Opbreken goottegels.	m	277,00	V	
116	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN				
1161	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
116110	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, ø0,3 - 0,5 m	st	10,00	V	
116120	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, ø0,5 - 0,8 m	st	16,00	V	
116130	Instandhouden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR		N	
116140	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	26,00	V	
1162	<u>Maaien terrein</u>				
116210	Maaien gewas.	are	9,66	V	
1164	<u>Rooien hagen</u>				
116410	Verwijderen haag.	m	65,00	V	
1165	<u>Rooien overige beplanting</u>				
116510	Verwijderen begroeiing, vlak	are	4,15	V	
116520	Verwijderen begroeiing, talud, A < 1000 m2	are	0,40	V	
116530	Verwijderen begroeiing, talud, A > 1000 m2	are	19,20	V	
116540	Verwijderen plantenbak.	st	3,00	V	
117	OPRUIMWERKZAAMHEDEN INRICHTINGSWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1171	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
117110	Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwhekken.	EUR		N	
117120	Instandhouden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
117130	Verplaatsen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
117140	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
117150	Schonen terrein.	EUR		N	
1172	<u>Opruimen thermoplastische markeringen op asfalt</u>				
117210	Verw. th.pl. lengtemark. doorgetr. (0,10) asf.	m2	143,00	V	
117220	Verw. th.pl. lengtemark. 1-1 (0,10) asf.	m2	115,68	V	
117230	Verw. th.pl. dwarsmark. doorgetr. (0,15) asf.	m2	1,14	V	
117240	Verw. th.pl. dwarsmark. doorgetr. (0,30) asf.	m2	7,65	V	
117250	Verw. th.pl. dwarsmark. drempel asf.	m2	33,00	V	
117260	Verw. th.pl. dwarsmark. 0,50-0,50 (0,50) asf.	m2	17,46	V	
117270	Verw. th.pl. VOP en puntstukken asf.	m2	53,86	V	
117280	Verw. th.pl. dwarsmark. HT50 asf.	m2	2,68	V	
117290	Verw. th.pl. symbolen asf.	m2	40,00	V	
1173	<u>Opruimen thermoplastische markeringen op bestrating</u>				
117310	Verw. th.pl. dwarsmark. doorgetrokken streep (0,10)	m2	2,15	V	
117320	Verw. th.pl. dwarsmark. doorgetrokken streep (0,10)	m2	4,35	V	
117330	Verw. th.pl. dwarsmark. HT30 bestr.	m2	0,54	V	
117340	Verw. th.pl. dwarsmark. HT50 bestr.	m2	0,25	V	
117350	Verw. th.pl. puntstukken bestr.	m2	1,53	V	
117360	Verw. th.pl. figuratie bestr.	m2	0,81	V	
1174	<u>Opruimen bebording, naar inrichting</u>				
117410	Verwijderen verkeersborden, rond, afv.	st	10,00	V	
117420	Verwijderen verkeersborden, vierkant, afv.	st	10,00	V	
117450	Verwijderen verkeersborden, onderbord, afv.	st	15,00	V	
117460	Verwijderen verkeersborden, speciaal, afv.	st	2,00	V	
1175	<u>Opruimen bebording t.b.v. hergebruik</u>				
117510	Verwijderen verkeersborden, rond, hergebr.	st	7,00	V	
117520	Verwijderen verkeersborden, vierkant, hergebr.	st	4,00	V	
117530	Verwijderen verkeersborden, driehoek, hergebr.	st	6,00	V	
117540	Verwijderen verkeersborden, rechthoek, hergebr.	st	15,00	V	
117550	Verwijderen verkeersborden, onderbord, hergebr.	st	13,00	V	
117560	Verwijderen verkeersborden, speciaal, hergebr.	st	7,00	V	
117570	Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden, hergebr.	st	2,00	V	
1176	<u>Opruimen verkeerbordpalen</u>				
117610	Verwijderen verkeersbordpalen, l = 3-4 m, afv.	st	4,00	V	
117620	Verwijderen verkeersbordpalen, l = 4-5 m, afv.	st	6,00	V	
117630	Verwijderen verkeersbordpalen, l = 3-5 m, hergebr.	st	40,00	V	
117640	Verwijderen verkeersbordpalen, l = 4-5 m, hergebr.	st	40,00	V	
1177	<u>Opruimen verkeerszuilen, schrikhekken en ANWB-bebording.</u>				
117710	Verwijderen verkeerszuil BB21, afv.	st	10,00	V	
117720	Verwijderen verkeerszuil D02RO-BB22, herbegr.	st	2,00	V	
117730	Verwijderen schrikhek B11-L, afv.	st	1,00	V	
117740	Verwijderen schrikhek B16-1, herbegr.	st	1,00	V	
117750	Verwijderen ANWB-mast met bewegwijzering, hergebr.	st	1,00	V	
117760	Verwijderen verkeersspiegel, hergebr.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1178	<u>Opruimen overige bebakening</u>				
117810	Verwijderen Jumbo-blokken, afv.	st	8,00	V	
117820	Verwijderen diamantkoppaal, afv.	st	20,00	V	
117830	Verwijderen neerklapbare afzetpaal, hergebr.	st	5,00	V	
117840	Verwijderen uitneembare afzetpaal, afv.	st	3,00	V	
117850	Verwijderen betonpaal, afv.	st	2,00	V	
117860	Verwijderen zwerfkeien, hergebr.	st	1,00	V	
1179	<u>Opruimen straatmeubilair</u>				
117910	Verwijderen afvalbak, 50 ltr, afv.	st	3,00	V	
117920	Verwijderen afvalbak, 100 ltr, afv.	st	2,00	V	
117950	Verwijderen bijenhotel	st	1,00	V	
117960	Verwijderen plantsoenhek (m)	m	22,00	V	
118	DIVERSE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN				
1181	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
118110	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
118120	Graven proefsleuf t.b.v. directie.	st	10,00	V	
12	GRONDWERKZAAMHEDEN				
121	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1211	<u>Frezen</u>				
121110	Frezen, vlak terrein.	are	10,00	V	
121120	Frezen, talud	are	0,40	V	
122	GROND ONTGRAVEN				
1221	<u>Uit cunet rijloper, middengeleiders en parkeervoorzieningen</u>				
122110	Zand ZS ontgr. uit cunet rijloper en parkeervoorzieningen (>I)	m3	130,00	V	
122120	Zand ZS ontgr. uit cunet rijloper en parkeervoorzieningen (Ind.)	m3	875,00	V	
1222	<u>Uit cunet trottoirs</u>				
122210	Zand ZS ontgr. uit cunet trottoir (>I)	m3	20,00	V	
122220	Zand ZS ontgr. uit cunet trottoir (Ind.)	m3	40,00	V	
122230	Zand ZH ontgr. uit cunet trottoir (Ind.)	m3	100,00	V	
1223	<u>Uit plantvakken, sier- en haagplantsoen</u>				
122310	Zand ZS ontgraven uit plantvak (>I)	m3	155,00	V	
122320	Zand ZS ontgraven uit plantvak (Ind.)	m3	110,00	V	
122330	Zand ZS ontgraven uit plantvak (L/N)	m3	120,00	V	
1224	<u>Uit plantvak, bomen</u>				
122410	Zand ZS ontgraven uit plantvak boom (>I)	m3	50,00	V	
122420	Zand ZS ontgraven uit plantvak (Ind.)	m3	30,00	V	
123	GROND AFVOEREN EN VERVOEREN NAAR DEPOT				
1231	<u>Naar depot</u>				
123110	Zand ZW vervoeren naar depot (L/N)	m3	120,00	V	
1232	<u>Keuring en afvoeren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123210	Zand ZS afvoeren (>I)	ton	639,00	V	
123220	Zand ZS afvoeren (Ind.)	ton	1.899,00	V	
123230	Zand ZH afvoeren (Ind.)	ton	180,00	V	
124	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
124110	Zand ZS verwerken in depot (L/N)	m3	120,00	V	
125	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
125110	Zand ZS ontgraven uit depot (L/N)	m3	120,00	V	
126	GROND VERVOEREN BINNEN WERKGEBIED				
126110	Zand ZS vervoeren binnen werkgebied (L/N)	m3	120,00	V	
127	GROND VERWERKEN BINNEN WERKGEBIED				
1271	<u>In cunet rijloper, middengeleiders en parkeervoorzieningen</u>				
127110	Zand verwerken en verdichten in cunet rijloper, middengeleider en parkeervoorzieningen	m3	520,00	V	
1272	<u>In cunet trottoirs</u>				
127210	Zand verwerken en verdichten in cunet trottoirs	m3	145,00	V	
1273	<u>Profileren</u>				
127310	Profileren cunetten rijloper, middengelijders en parkeervoorzieningen.	m2	1.260,00	V	
127320	Profileren cunetten trottoirs.	m2	3.240,00	V	
1274	<u>In plantvak</u>				
127410	Teelgrond verwerken en verdichten in plantvak bomen	m3	144,00	V	
127420	Teelgrond verwerken en verdichten in plantvak hagen en onderbeplanting.	m3	110,00	V	
1275	<u>In bermen en in te zaaien terrein</u>				
127510	Grond verwerken en verdichten in bermen en in te zaaien terrein	m3	240,00	V	
129	LEVERANTIE				
129110	Leveren teelgrond.	m3	120,00	V	
13	LEIDINGWERKEN				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1311	<u>Grondwerk</u>				
131110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkafvoerleidingen	m3	436,80	V	
131120	Aanvullen sleuf.	m3	436,80	V	
1312	<u>Overige voorbereidingen</u>				
131210	Verwijderen tijdelijke eindkappen	st	117,00	V	
131220	Maken inlaat, ø125 mm	st	6,00	V	
131240	Maken aansluiting op rioolput	st	24,00	V	
132	KUNSTSTOFLEIDINGEN				
1321	<u>Kolkafvoerleidingen, ø125 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132110	Aanbrengen PVC-buis, kolkafvoerleidingen ø125 mm	m	305,00	V	
132120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht	st	254,00	V	
132130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk	st	8,00	V	
132140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof	st	64,00	V	
132150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400 x 125 mm	st	6,00	V	
132160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp	st	6,00	V	
132170	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stroomstuk	st	6,00	V	
132180	Aanbrengen PVC-hulpstuk, wanddoorvoerstuk	st	4,00	V	
1322	<u>Kolkafvoerleidingen, ø160 mm</u>				
132210	Aanbrengen PVC-buis, kolkafvoerleidingen ø160 mm	m	150,00	V	
132220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht	st	128,00	V	
132230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk	st	6,00	V	
132240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk-45°	st	4,00	V	
132250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof	st	32,00	V	
132290	Aanbrengen PVC-hulpstuk, wanddoorvoerstuk	st	20,00	V	
133	KOLKEN				
1331	<u>Grondwerk</u>				
133110	Graven en aanvullen werkput, aanbrengen kolken	st	159,00	V	
1332	<u>Straatkolken</u>				
133210	Aanbr. SK BT/GY-combi, Aquaway S 1302/80 M-line GB1	st	43,00	V	
133220	Aanbr. SK BT/GY-combi, Aquaway S 1250/85 M-line GB1	st	39,00	V	
1333	<u>Trottoirkolken</u>				
133310	Aanbr. TK BT/GY-combi, Aquaway T 4530.2/95 M-line GB1	st	12,00	V	
133320	Aanbr. TK BT/GY-combi, Aquaway T 1370.3/95 M-line GB1	st	7,00	V	
1334	<u>Combikolken</u>				
133410	Aanbr. CK BT/GY-combi, G 149 DRD	st	58,00	V	
134	PUTTEN				
1341	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
134110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00	V	
134120	Aanbrengen ronde putrand met deksel. Metselen	st	13,00	V	
134130	Aanbrengen ronde putrand met deksel. Metselen	st	1,00	V	
1342	<u>Aanbrengen putafdekkingen in asfalt</u>				
134210	Aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat	st	14,00	V	
134220	Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat	st	14,00	V	
134230	Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt	st	14,00	V	
134240	Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putdeksel	st	14,00	V	
134250	Naadfixatie putrand met Poltec 703	st	14,00	V	
134260	Opvullen naden tussen asfalt en putafdekking	st	14,00	V	
14	FUNDERINGSLAGEN				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
141110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	8.900,00	V	
142	FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1421	<u>Menggranulaat</u>				
142110	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 b > 2,0 m, d=0,25 m	m2	2.400,00	V	
1422	<u>Betongranulaat</u>				
142210	Aanbrengen betongranulaat 0/31,5 b > 2,0 m, d=0,25 m	m2	6.500,00	V	
15	VERHARDINGEN				
151	ASFALTVERHARDINGEN				
1511	<u>Asfaltonderlagen</u>				
151110	Aanbrengen AC 16 Base OL-B, in 2 lagen, d=95 mm	ton	1.306,00	V	
151120	Aanbrengen AC 16 Base OL-B, in 2 lagen, d=95 mm	ton	5,00	V	
1512	<u>Asfalttussenlagen</u>				
151210	Aanbrengen AC 16 Bind TL-B, d=40 mm	ton	550,00	V	
151220	Aanbrengen AC 16 Bind TL-B, d=40 mm	ton	2,00	V	
1513	<u>Asfaltdeklagen</u>				
151310	Aanbrengen SMA-NL 11B, d=35 mm	ton	482,00	V	
151320	Aanbrengen SMA-NL 11B, d=35 mm	ton	2,00	V	
1514	<u>Kleeflagen</u>				
151410	Aanbrengen kleeflaag, kationisch type O, 0,3 kg/m2	m2	12.360,00	V	
151420	Aanbrengen kleeflaag, kationisch type O, 0,4 kg/m2	m2	35,00	V	
152	ELEMENTENVERHARDINGEN				
1521	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
152110	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen	m2	4.290,00	V	
152120	Aanbrengen straatlaag op funderingslaag	m2	1.355,00	V	
152130	Aanbrengen straatlaag op zandbed	m2	2.791,00	V	
1522	<u>Betonstraatstenen</u>				
152210	Aanbrengen BSS KF HV 1,5<b<3,0 m, grijs	m2	90,00	V	
152220	Aanbrengen BSS KF HV b>3,0 m, grijs	m2	25,00	V	
152230	Aanbrengen BSS KF HV b<1,5 m, grijs	m2	360,00	V	
152240	Aanbrengen BSS KF EV 1,5<b<3,0 m, antraciet	m2	495,00	V	
152250	Aanbrengen BSS KF EV b>3,0 m, antraciet	m2	160,00	V	
152260	Aanbrengen kantopsluiting, 1 strek, BSS KF, wit	m	75,00	V	
152270	Aanbrengen BSS KF KV 1,5<b<3,0 m, grijs	m2	25,00	V	
152280	Aanbrengen BSS KF KV b>3,0 m, grijs	m2	125,00	V	
152290	Aanbrengen BSS KF HV b<1,5 m, wit	m2	70,00	V	
152300	Aanbrengen BSS KF HV 1,5<b<3,0 m, wit	m2	55,00	V	
1524	<u>Betontegels 300 x 300 mm</u>				
152410	Aanbrengen BT 300x300x45 mm HV, b<1,5 m grijs	m2	210,00	V	
152420	Aanbrengen BT 300x300x45 mm HV, 1,5<b<3,0 m grijs, talud	m2	76,00	V	
152430	Aanbrengen BT 300x300x45 mm HV, 1,5<b<3,0 m grijs	m2	500,00	V	
152440	Aanbrengen BT 300x300x45 mm HV, b>3,0 m grijs	m2	105,00	V	
152450	Aanbrengen BT 300x300x80 mm HV, b<1,5 m grijs	m2	125,00	V	
152460	Aanbrengen BT 300x300x80 mm HV, 1,5<b<3,0 m grijs	m2	1.582,00	V	
152470	Aanbrengen BT 300x300x80 mm HV, b>3,0 m grijs	m2	210,00	V	
152480	Aanbrengen BT 300x300x80 mm, stopstreep, wit	m2	1,80	V	
152490	Aanbrengen BT 300x300x80 mm, asstreep, wit	m2	0,72	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1525	<u>Betontegels 150 x 300 mm</u>				
152510	Aanbrengen BT 150x300x80 mm HV SL, 1,5<b<3,0 m grijs	m2	11,00	V	
1526	<u>Gluestones</u>				
152610	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. Gluestones	m2	460,00	V	
152620	Aanbrengen overrijdbare geleider van Gluestones	m2	460,00	V	
1527	<u>Herstraten en aanbrengen vrijgekomen materiaal</u>				
152710	Herstraten BSS KF	m2	15,00	V	
152720	Herstraten BSS KF	m2	50,00	V	
152730	Herstraten betontegels.	m2	50,00	V	
152760	Herstraten betontegels.	m2	3,00	V	
152770	Aanbrengen GBT 400x600x120 mm HV, b<1,5 m grijs	m2	3,00	V	
1528	<u>Handmatig bijwerken elementenverhardingen</u>				
152810	Handmatig bijwerken betonstraatstenen.	EUR		N	
152820	Handmatig bijwerken betontegels	EUR		N	
152830	Handmatig bijwerken grasbetontegels	EUR		N	
1529	<u>Leverantie</u>				
152910	Leveren BSS KF grijs	st	200,00	V	
152920	Leveren BSS KF heide	st	200,00	V	
152930	Leveren betontegels.	st	200,00	V	
153	KANTOPSLUITINGEN				
1531	<u>Opsluitbanden 60x200 mm, 100x200 mm</u>				
153110	Aanbrengen OB 60x200 mm, rechte banden, grijs	m	1.750,00	V	
153120	Aanbrengen OB 60x200 mm, gebogen banden, grijs	m	11,78	V	
153130	Aanbrengen OB 60x200 mm, hoekstukken, grijs	st	111,00	V	
153140	Pasmaken OB 60x200 mm	st	175,00	V	
153150	Aanbrengen OB 100x200 mm, rechte banden, grijs	m	125,00	V	
153160	Aanbrengen OB 100x200 mm, rechte banden, grijs, talud	m	84,00	V	
153170	Aanbrengen OB 100x200 mm, hoekstukken, grijs	st	5,00	V	
153180	Pasmaken OB 100x200 mm	st	21,00	V	
1532	<u>Opsluitbanden 120x250 mm, 200x250 mm</u>				
153210	Aanbrengen OB 120x250 mm, rechte banden, grijs	m	150,00	V	
153220	Aanbrengen OB 120x250 mm, gebogen banden, grijs	m	14,92	V	
153230	Aanbrengen OB 120x250 mm, hoekstukken, grijs	st	3,00	V	
153240	Pasmaken OB 120x250mm	st	17,00	V	
153250	Aanbrengen OB 200x250 mm, rechte banden, grijs	m	150,00	V	
153260	Aanbrengen OB 200x250 mm, gebogen banden, grijs	m	109,12	V	
153280	Pasmaken OB 200x250mm	st	29,00	V	
1533	<u>Trottoirbanden 180/200x250 mm,</u>				
153310	Aanbrengen TB 180/200x250 mm, rechte banden, grijs	m	65,00	V	
153320	Aanbrengen TB 180/200x250 mm, gebogen banden, grijs	m	21,98	V	
153330	Aanbrengen TB 180/200x250 mm, hoekstukken, grijs	st	2,00	V	
153340	Pasmaken TB 180/200x250 mm	st	9,00	V	
1534	<u>Trottoirbanden RWS-profiel en busperronbanden</u>				
153410	Aanbrengen TB 110/220x250 mm, rechte banden, grijs	m	80,00	V	
153420	Aanbrengen TB 110/220x250 mm, gebogen banden, grijs	m	67,51	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153430	Aanbrengen TB 110/220x250 mm, hoekblstuk, grijs	st	15,00 V		
153440	Pasmaken TB 110/220x250 mm	st	17,00 V		
153450	Aanbrengen BPB 1000x440x330/260 mm, rechte banden, grijs	m	48,00 V		
153460	Aanbr BPVB 1000x440x330/270-180/200x250 mm, rechte banden, grijs	m	2,00 V		
153480	Aanbrengen voegafdichting, busperronbanden	st	49,00 V		
1535	<u>Geleidebanden 50/200x250 mm, 70/200x250 mm</u>				
153510	Aanbrengen GB 50/200x250 mm, rechte banden, grijs	m	18,00 V		
153520	Aanbrengen GB 50/200x250 mm, gebogen banden, grijs	m	20,41 V		
153540	Pasmaken GB 50/200x250 mm	st	4,00 V		
153550	Aanbrengen GB 70/200x250 mm, rechte banden, grijs	m	1.350,00 V		
153560	Aanbrengen GB 70/200x250 mm, gebogen banden, grijs	m	62,80 V		
153570	Pasmaken GB 70/200x250 mm	st	143,00 V		
1536	<u>Inrit-, Eind- en Verloopbanden</u>				
153610	Aanbrengen VB 70/200x250- OB 200/200 mm, grijs	m	20,00 V		
153620	Aanbrengen VB 70/200x250 - 180/200x250 mm, grijs	m	2,00 V		
153630	Aanbrengen VB 70/200x200 - 110/220x200 mm, grijs	m	1,00 V		
153640	Aanbrengen DVB 180/200x250 - 200x250 mm, grijs	m	8,00 V		
153650	Aanbrengen EVB 110/220x250 mm - mv, grijs	m	6,00 V		
153660	Aanbrengen EVB 70/200x250 mm, grijs	m	1,00 V		
153670	Aanbrengen VB 40/120x250 - 110/220x250 mm, grijs	m	1,00 V		
153680	Aanbrengen IVB 110/220x250 mm, grijs	m	19,00 V		
153690	Aanbrengen IVB 180/200x250 mm, grijs	m	6,00 V		
153700	Aanbrengen VB 110/220x200-OB 100x200 mm, grijs	m	1,00 V		
1538	<u>Gestorte betonband, en goot</u>				
153810	Aanbrengen onderlegmateriaal, PE-folie T200	m2	1.150,00 V		
153820	Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort.	m	565,00 V		
153840	Aanbrengen krimpvoegen.	m	120,00 V		
153850	Aanbrengen uitzetvoegen.	m	15,00 V		
153860	Beton beschermen tegen betreding.	EUR	N		
153870	Beton beschermen tegen weersinvloeden.	EUR	N		
1539	<u>Streklagen, goottegels en goten</u>				
153910	Aanbrengen kantopsluiting, 1 strek, BSS KF, wit	m	190,00 V		
153920	Aanbrengen goottegels langs betonbanden en molgoten	m	1.825,00 V		
153930	Aanbrengen molgoot, 4 strek BSS KF	m	540,00 V		
153940	Aanbrengen molgoot, 3 strek BSS KF en 2 strek BSS WF	m	62,00 V		
154	HALFVERHARDINGEN				
1541	<u>Boomspiegels</u>				
154110	Aanbrengen halfverharding in boomspiegels	m2	370,00 V		
154120	Aanbrengen coating in boomspiegels	m2	370,00 V		
16	GROENVOORZIENINGEN C.A.				
161	GROEIPLAATSVOORZIENINGEN BOMEN				
1611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
161110	Spitten boomplantvak.	are	1,44 V		
1612	<u>Beluchtingssysteem</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161210	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	16,00	V	
1613	<u>Watergiftsysteem</u>				
161310	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	16,00	V	
1614	<u>Boomplantvak</u>				
161410	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat	m3	144,00	V	
161420	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengrond	m3	64,00	V	
161430	Aanbrengen inlage van kunststof, TenCate Polyfelt TS 10	m2	712,00	V	
161440	Aanbrengen straatlaag op boomplantvak, d=100 mm	m2	480,00	V	
162	PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN				
1621	<u>Plantgaten</u>				
162110	Maken plantgat, 0,80 x 0,80 m	st	16,00	V	
1622	<u>Plantsleuven</u>				
162210	Maken plantsleuf, 0,30 x 0,30 m	m	190,00	V	
162220	Maken plantsleuf, 0,50 x 0,50 m	m	1.480,00	V	
163	LEVEREN, LOSSEN EN ZONODIG INKUILEN PLANTMATERIAAL				
1631	<u>Inkuilvoorziening</u>				
163110	Maken inkuilvoorziening.	st	1,00	V	
1632	<u>Sierplantsoen</u>				
163210	Lossen en zo nodig inkuilen Aster agertoides 'Asran'	st	130,00	V	
163220	Lossen en zo nodig inkuilen Nepeta racemosa 'Grog'	st	235,00	V	
163230	Lossen en zo nodig inkuilen Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	st	130,00	V	
163240	Lossen en zo nodig inkuilen Salvia nemorosa 'Mainacht'	st	130,00	V	
1633	<u>Heesters</u>				
163310	Lossen en zo nodig inkuilen Hedera helix 'Arborescens'	st	705,00	V	
163320	Lossen en zo nodig inkuilen Cornus sericea 'Kelsey'	st	310,00	V	
163330	Lossen en zo nodig inkuilen Hydrangea pan. 'Darts Little Dot'	st	200,00	V	
163340	Lossen en zo nodig inkuilen Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	st	570,00	V	
163350	Lossen en zo nodig inkuilen Pyracantha coccinea 'Red Cushion'	st	840,00	V	
163360	Lossen en zo nodig inkuilen Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	st	105,00	V	
1634	<u>Haagplantsoen</u>				
163410	Lossen en zo nodig inkuilen Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	st	230,00	V	
163420	Lossen en zo nodig inkuilen Taxus baccata	st	21,00	V	
164	PLANTEN				
1641	<u>Sierplantsoen en heesters</u>				
164110	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), kluitgoed	st	625,00	V	
164120	Planten van heesters (RAW-bestek), containergoed	st	2.730,00	V	
1642	<u>Haagplantsoen</u>				
164210	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek), kluitgoed	st	230,00	V	
164220	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek), containergoed	st	21,00	V	
1643	<u>Bomen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164310	Planten bomen (RAW-bestek) Tilia tomentosa 'Varsaviensis'	st	16,00	V	
1644	<u>Plantenbakken</u>				
164410	Aanbrengen plantenbak	st	3,00	V	
165	BESCHERMINGSMIDDELEN				
1651	<u>Boompalen met boomband</u>				
165110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering, boompalen met boomband	st	16,00	V	
166	INZAAIEN				
1661	<u>Bermen</u>				
166110	Zaaien, bermen	are	10,00	V	
166120	Zaaien, bloemrijk	are	1,26	V	
1662	<u>Talud</u>				
166210	Bemesten talud, A > 1000 m2	are	19,20	V	
166220	Grondverbeteren talud, A > 1000 m2	are	19,20	V	
166230	Zaaien, bloemrijk, talud, A > 1000 m2	are	19,20	V	
167	NAZORG				
1671	<u>Onderhoud in nazorgperiode</u>				
167110	Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bomen	EUR		N	
167120	Onderhoudswerkzaamheden in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bepl.	EUR		N	
1672	<u>Beheersen snoeistand in nazorgperiode</u>				
167210	Beheersen snoeistoestand in nazorgperiode na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek), bomen	EUR		N	
1673	<u>Knippen hagen</u>				
167310	Knippen van (blok)hagen.	m2	132,50	V	
167320	Onkruidvrijmaken haagvoet (blokhaag).	m2	53,00	V	
1674	<u>Inboet, sierplantsoen</u>				
167410	Inboeten beplanting Aster agertoides 'Asran'	st	13,00	V	
167420	Inboeten beplanting Nepeta racemosa 'Grog'	st	24,00	V	
167430	Inboeten beplanting Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	st	13,00	V	
167440	Inboeten beplanting Salvia nemorosa 'Mainacht'	st	13,00	V	
1675	<u>Inboet, heesters</u>				
167510	Inboeten beplanting Hedera helix 'Arborescens'	st	71,00	V	
167520	Inboeten beplanting Cornus sericea 'Kelsey'	st	31,00	V	
167530	Inboeten beplanting Hydrangea pan. 'Darts Little Dot'	st	20,00	V	
167540	Inboeten beplanting Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	st	57,00	V	
167550	Inboeten beplanting Pyracantha coccinea 'Red Cushion'	st	84,00	V	
167560	Inboeten beplanting Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	st	11,00	V	
1676	<u>Inboet, haagplantsoen</u>				
167610	Inboeten beplanting Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	st	23,00	V	
167620	Inboeten beplanting Taxus baccata	st	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1677	<u>Inboet, bomen</u>				
167710	Inboeten bomen.	st	1,00	V	
17	INRICHTINGSELEMENTEN				
171	MARKERINGEN				
1711	<u>Lengtemarkeringen op asfalt</u>				
171110	Aanbr. thermpl. lengtemark. ononderbroken (0,10)	m	55,00	V	
171120	Aanbr. thermpl. lengtemark. 1-1 (0,10)	m	54,00	V	
1712	<u>Dwarsmarkeringen op asfalt</u>				
171210	Aanbr. thermpl. dwarsmark. kanalisatiestreek 0,50 x 0,50 (0,10)	m2	1,20	V	
171220	Aanbr. thermpl. dwarsmark. HT 0,50 x 0,50	m2	1,25	V	
171230	Aanbr. thermpl. dwarsmark. zonemarkering (0,30-0,60-0,15)	m2	4,23	V	
171240	Aanbr. thermpl. dwarsmark. VOP	m2	16,00	V	
171250	Aanbr. thermpl. dwarsmark. blokstreek 0,50x0,50 (0,50)	m2	5,50	V	
171260	Aanbr. thermpl. mark. vlak	m2	37,00	V	
171270	Aanbr. thermpl. mark. letters & symbolen	m2	5,00	V	
1713	<u>Markeringen in bestratingen</u>				
171310	Aanbr. parkeervakscheiding in bestrating, 1-strek BSS KF wit	m	50,00	V	
171320	Aanbr. zonemarkering in bestrating, BSS KF wit	m	8,30	V	
171330	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, figuraties	m2	9,00	V	
171340	Aanbrengen markering in bestrating, mindervalideparkeervakken	st	4,00	V	
1714	<u>Demarkerings</u>				
171410	Demarkeren van fietsoversteek incl. blokmarkering	m2	26,00	V	
172	BEBORDING				
1721	<u>Verkeersbordpalen</u>				
172110	Aanbrengen verkeersbordpalen, l=3,3 m	st	20,00	V	
172120	Aanbrengen verkeersbordpalen, l=3,6 m	st	18,00	V	
172130	Aanbrengen verkeersbordpalen, l=3,9 m	st	34,00	V	
172140	Aanbrengen verkeersbordpalen, l=4,3 m	st	24,00	V	
172150	Aanbrengen verkeersbordpalen, l=4,7 m	st	24,00	V	
1722	<u>Verkeersborden</u>				
172210	Aanbrengen verkeersborden, rond	st	27,00	V	
172220	Aanbrengen verkeersborden, vierkant	st	4,00	V	
172230	Aanbrengen verkeersborden, driehoek	st	23,00	V	
172240	Aanbrengen verkeersborden, rechthoek	st	19,00	V	
172250	Aanbrengen verkeersborden, onderbord	st	24,00	V	
172260	Aanbrengen verkeersborden, speciaal	st	7,00	V	
172270	Aanbrengen verkeersborden, straatnaamborden	st	2,00	V	
1723	<u>Verkeerszuilen, schrikhekken en ANWB-bebording</u>				
172310	Aanbrengen verkeerszuil D02RO-BB22	st	2,00	V	
172320	Aanbrengen schrikhek B16-1	st	1,00	V	
172340	Aanbrengen ANWB-mast	st	1,00	V	
172350	Aanbrengen verkeersspiegel	st	1,00	V	
1724	<u>Leveranties</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172410	Leveren verkeersborden, rond	st	20,00	V	
172430	Leveren verkeersborden, driehoek	st	17,00	V	
172440	Leveren verkeersborden, rechthoek	st	4,00	V	
172450	Leveren verkeersborden, onderbord	st	11,00	V	
172460	Leveren verkeersbordpaal, l=3,9 m	st	12,00	V	
172470	Leveren verkeersbordpaal, l=4,3 m	st	4,00	V	
172480	Leveren verkeersbordpaal, l=4,7 m	st	4,00	V	
172490	Leveren bevestigingsmaterialen t.b.v. verkeersborden aan lichtmasten	EUR		N	
173	MEUBILAIR				
1731	<u>Grondwerk</u>				
1732	<u>Betonput ondergrondse containers</u>				
1733	<u>Bijenhotel</u>				
173310	Aanbrengen bijenhotel	st	1,00	V	
1734	<u>Overig straatmeubilair</u>				
173410	Aanbrengen fietsbeugel	st	7,00	V	
173420	Aanbrengen neerklapbare afzetpaal paal	st	5,00	V	
173430	Aanbrengen zwerfkeien	st	1,00	V	
173440	Aanbrengen plantsoenhek (m)	m	22,00	V	
2	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. AANLEG FIETSPAD(EN)				
21	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
211	VERKEER				
2111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
211110	Aanbrengen vooraankondigingsborden	keer	3,00	V	
211120	Instandhouden vooraankondigingen	EUR		N	
211130	Verwijderen vooraankondigingen	keer	3,00	V	
211140	Aanbrengen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1123b.	keer	1,00	V	
211150	Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1123b.	EUR		N	
211160	Verwijderen afzettting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1123b.	keer	1,00	V	
2112	<u>Omleidingsroutes</u>				
211210	Aanbrengen omleidingsroutes, fiets- en voetverkeer.	keer	1,00	V	
211220	Instandhouden omleidingsroutes, fiets- en voetverkeer.	EUR		N	
211230	Verwijderen omleidingsroutes, fiets- en voetverkeer.	keer	1,00	V	
211240	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
22	GRONDWERKZAAMHEDEN				
222	GROND ONTGRAVEN				
2221	<u>Uit cunet fietpaden</u>				
222110	Zand ZH ontgr. uit cunet fietspaden (>I)	m3	545,00	V	
222120	Zand ZS ontgr. uit cunet fietspaden (Ind.)	m3	395,00	V	
223	GROND AFVOEREN EN VERVOEREN NAAR DEPOT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2232	<u>Keuring en afvoeren</u>				
223210	Zand ZH afvoeren (>I)	ton	981,00	V	
223220	Zand ZS afvoeren (Ind.)	ton	711,00	V	
227	GROND VERWERKEN BINNEN WERKGEBIED				
2271	<u>In cunet fietspad</u>				
227110	Zand verwerken en verdichten in cunet fietspad	m3	425,00	V	
2273	<u>Profileren</u>				
227310	Profileren cunetten fietspaden	m2	4.190,00	V	
23	LEIDINGWERKEN				
231	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2311	<u>Grondwerk</u>				
231110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkafvoerleidingen	m3	344,00	V	
231120	Aanvullen sleuf.	m3	344,00	V	
232	KUNSTSTOFLEIDINGEN				
2321	<u>Kolkafvoerleidingen, ø125 mm</u>				
232110	Aanbrengen PVC-buis, kolkafvoerleidingen ø125 mm	m	200,00	V	
232120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht	st	170,00	V	
232130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk	st	4,00	V	
232140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof	st	42,00	V	
2322	<u>Kolkafvoerleidingen, ø160 mm</u>				
232210	Aanbrengen PVC-buis, kolkafvoerleidingen ø160 mm	m	150,00	V	
232220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht	st	84,00	V	
232230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk	st	4,00	V	
232240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk-45°	st	3,00	V	
232250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, aansluitmof	st	21,00	V	
233	KOLKEN				
2331	<u>Grondwerk</u>				
233110	Graven en aanvullen werkput, aanbrengen kolken	st	3,00	V	
2332	<u>Trottoirkolken</u>				
233210	Aanbr. TK BT/GY-combi, G 4120 DRD	st	3,00	V	
234	PUTTEN				
2341	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
234110	Aanbrengen ronde putrand met deksel. Metselen	st	10,00	V	
2342	<u>Aanbrengen putafdekkingen in asfalt</u>				
234210	Aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat	st	10,00	V	
234220	Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat	st	10,00	V	
234230	Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt	st	10,00	V	
234240	Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putdeksel	st	10,00	V	
234250	Naadfixatie putrand met Poltec 703	st	10,00	V	
234260	Opvullen naden tussen asfalt en putafdekking	st	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	FUNDERINGSLAGEN				
241	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
241110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	4.500,00	V	
242	FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL				
2421	<u>Menggranulaat</u>				
242110	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 b > 2,0 m, d=0,25 m	m2	4.500,00	V	
2422	<u>Betonggranulaat</u>				
25	VERHARDINGEN				
251	ASFALTVERHARDINGEN				
2511	<u>Asfaltonderlagen</u>				
251110	Aanbrengen AC 22 Base OL-B, d=60 mm	ton	17,00	V	
251120	Aanbrengen AC 22 Base OL-B, d=60 mm	ton	587,00	V	
2512	<u>Asfaltdeklagen</u>				
251210	Aanbrengen AC 8 Surf DL-A, rood, d=25 mm	ton	8,00	V	
251220	Aanbrengen AC 8 Surf DL-A, rood, d=25 mm	ton	245,00	V	
2513	<u>Kleeflagen</u>				
251310	Aanbrengen kleeflaag, kationisch type O, 0,3 kg/m2	m2	4.030,00	V	
252	ELEMENTENVERHARDINGEN				
2521	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
252110	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen	m2	200,00	V	
252120	Aanbrengen straatlaag.	m2	175,00	V	
2522	<u>Dubbelbetonstraatstenen 200x200x80 mm rood</u>				
252210	Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen (200x200x80 mm rood)	m2	15,00	V	
252220	Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen (200x200x80 mm rood)	m2	160,00	V	
2523	<u>Handmatig bijwerken elementenverhardingen</u>				
252310	Handmatig bijwerken dubbelbetonstraatstenen.	EUR		N	
253	KANTOPSLUITINGEN				
2534	<u>Trottoirbanden RWS-profiel</u>				
253410	Aanbrengen TB 110/220x250 mm, rechte banden, grijs	m	4,00	V	
253420	Aanbrengen TB 110/220x250 mm, gebogen banden, grijs	m	20,41	V	
253430	Aanbrengen TB 110/220x250 mm, verloopbanden, grijs	m	2,00	V	
253440	Aanbrengen TB 110/220x250 mm, eindverloopband, grijs	m	1,00	V	
253450	Pasmaken TB 110/220x250 mm	st	3,00	V	
2535	<u>Rijwielpadbanden 40/120x250 mm</u>				
253510	Aanbrengen RWB 40/120x250 mm, rechte banden, grijs	m	1.100,00	V	
253520	Aanbrengen RWB 40/120x250 mm, gebogen banden, grijs	m	24,34	V	
253530	Pasmaken RWB 40/120x250 mm	st	113,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2536	<u>Inrit-, Eind- en Verloopbanden</u>				
253610	Aanbrengen VB 40/120x250 - 120x250 mm, grijs	m	16,00	V	
253620	Aanbrengen OB 120x250 mm, rechte banden, grijs	m	52,00	V	
253630	Aanbrengen VB 40/120x250 - 110/220x250 mm, grijs	m	2,00	V	
253640	Aanbrengen EV 110/220x250 mm, grijs	m	4,00	V	
2537	<u>Goottegels</u>				
253710	Aanbrengen goottegels langs betonbanden.	m	25,00	V	
27	INRICHTINGSWERKEN				
271	MARKERINGEN				
2711	<u>Lengtemarkeringen op asfalt</u>				
271110	Aanbr. thermpl. lengtemark. 0,3-2,7 (0,10)	m	1.110,00	V	
2712	<u>Dwarsmarkeringen op asfalt</u>				
271210	Aanbr. thermpl. dwarsmark. HT 0,30 x 0,30	m2	0,99	V	
271220	Aanbr. thermpl. mark. vlak	m2	3,50	V	
2713	<u>Lengtemarkeringen</u>				
271310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 0,3-2,7 streep	m	46,00	V	
2714	<u>Dwarsmarkeringen</u>				
271410	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, haaiantandtegels	m	1,80	V	
3	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. AANLEG VAN DREMPELS EN PLATEAUS				
32	GRONDWERKZAAMHEDEN				
327	GROND VERWERKEN BINNEN WERKGEBIED				
3271	<u>In cunet drempels / plateaus</u>				
327110	Zand verwerken en verdichten in cunet drempels en plateaus	m3	170,00	V	
3273	<u>Profileren</u>				
327310	Profileren cunetten drempels / plateaus	m2	1.420,00	V	
33	LEIDINGWERKEN				
334	PUTTEN				
3341	<u>Aanbrengen putafdekkingen in elementenverharding en bermen</u>				
334110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
34	FUNDERINGSLAGEN				
341	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
341110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	1.320,00	V	
342	FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL				
3422	<u>Betonggranulaat</u>				
342210	Aanbrengen betonggranulaat 0/31,5 b > 2,0 m, d=0,25 m	m2	1.115,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
35	VERHARDINGEN				
352	ELEMENTENVERHARDINGEN				
3521	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
352110	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen	m2	1.200,00	V	
352120	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.115,00	V	
3522	<u>Betonstraatstenen</u>				
352210	Aanbrengen BSS KF KV b>3,0 m, heidepaars	m2	955,00	V	
352220	Aanbrengen BSS KF oprit plateau b<1,5 m, antraciet/wit/heidepaars	m2	160,00	V	
3523	<u>Handmatig bijwerken elementenverhardingen</u>				
352310	Handmatig bijwerken betonstraatstenen.	EUR		N	
353	BETONVERHARDINGEN				
3531	<u>Ongewapende betonverharding</u>				
353110	Aanbrengen onderlegmateriaal, PE-folie.	m2	20,00	V	
353120	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	17,00	V	
353130	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	17,00	V	
353140	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	17,00	V	
353150	Aanbrengen langsvoeg.	m	24,00	V	
3532	<u>Voegen</u>				
353210	Aanbrengen krimpvoegen.	m	4,00	V	
3533	<u>Betonwacht</u>				
353310	Beton beschermen tegen betreding.	EUR		N	
353320	Beton beschermen tegen weersinvloeden.	EUR		N	
37	INRICHTINGSWERKEN				
371	MARKERINGEN				
3711	<u>Lengtemarkeringen</u>				
371120	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 1-1 streep	m	68,00	V	
3712	<u>Dwarsmarkeringen</u>				
371210	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, haaiantandtegels	m	21,00	V	
371220	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, drempelmarkering	m2	160,00	V	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
811	COMMUNICATIE EN OMGEVING				
8111	<u>Communicatie met omgeving</u>				
811110	Communiceren met bewoners en bedrijven.	EUR		N	
811120	Communiceren met hulpdiensten	EUR		N	
811130	Communiceren met nutsbedrijven	EUR		N	
811140	Bijwonen bewonersavond.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8112	<u>Digitale meldingen</u>				
811210	Melding(en) in MELVIN	EUR		N	
811220	Melding milieubelastende activiteit opslaan van grond/baggerspecie	EUR		N	
811230	Melding milieubelastende activiteit toepassen van grond/baggerspecie	EUR		N	
811240	Melding milieubelastende activiteit graafwerkzaamheden van grond/baggerspecie > Interventiewaarde	EUR		N	
811250	Melding milieubelastende activiteit graafwerkzaamheden van grond/baggerspecie < Interventiewaarde	EUR		N	
8113	<u>Coördinatie van werkzaamheden</u>				
811310	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
8114	<u>Omgevingsmanagement</u>				
811410	Omgevingsmanagement	EUR		N	
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821	WERKPLANNEN				
8211	<u>Algemeen</u>				
821110	Opstellen algemene uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
821120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
821130	Opstellen kwaliteitsplan asfalt	EUR		N	
821140	Opstellen faseringsplan	EUR		N	
821150	Opstellen voegenplan	EUR		N	
821160	Opstellen frees- en schollenplan	EUR		N	
821170	Controle ontwerphoogtes bestekstekening	EUR		N	
821180	Opstellen MKB-plannen	EUR		N	
8212	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821210	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
821220	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8213	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821310	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
824	AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS				
824010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
841	DIRECTIEVERBLIJF / KEET				
841010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
842	INZETTEN WERKNEMERS (T.B.S.)				
842110	Inzetten grondwerker.	uur	40,00	V	
842120	Inzetten vakman GWW.	uur	40,00	V	
842130	Inzetten koppel stratenmakers	uur	40,00	V	
842140	Inzetten ETW-er	uur	20,00	V	
842150	Inzetten MKB-er BRL 6000	uur	12,00	V	
842160	Inzetten verkeersregelaar, werkdag 07.00 - 18.00 uur	uur	1.040,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
842170	Inzetten verkeersregelaar, werkdag 18.00 - 07.00 uur en op zaterdag 07.00 - 18.00 uur	uur	384,00	V	
842180	Inzetten verkeersregelaar, zaterdag 18.00 - 07.00 uur en op zon - en feestdagen	uur	1.056,00	V	
843	INZETTEN MATERIEEL (T.B.S.)				
843110	Inzetten HGM-klein	uur	40,00	V	
843120	Inzetten HGM-groot	uur	40,00	V	
843130	Inzetten vrachtauto 8x4	uur	40,00	V	
843140	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
844	MEET- EN CONTROLEAPPARATUUR				
844010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
85	WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN				
851	VUILINZAMELING				
851110	Beheersing bereikbaarheid huisvuilcontainers	EUR		N	
852	TIJDELIJKE VERHARDINGEN				
852110	Aanbrengen tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen	EUR		N	
852120	Instandhouden tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen	EUR		N	
852130	Verwijderen tijdelijke verhardingen i.v.m. fasering en feestdagen	EUR		N	
86	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
861	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
8611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
8612	<u>Graafwerkzaamheden in OO verdachte bodemlagen</u>				
8613	<u>PVO</u>				
862	BOUWBORD				
862110	Aanbrengen bouwboard	st	1,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910080	Kosten social return.	EUR		N	
910110	Communicatie en omgevingsmanagement.	EUR		N	
910130	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
910140	Toolbox Flora en Fauna.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00	V	
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	15.000,00	V	
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	10.000,00	V	
950050	Stelpost laboratoriuimanalyses.	EUR	5.000,00	V	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				