




Ministerie van Defensie

# ABDO

Algemene Beveiligingseisen voor  
Defensieopdrachten 2019





# ABDO

## Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2019



## Voorwoord

Regelmatig blijkt dat buitenstaanders grote interesse hebben in kennis, *informatie*, *materieel*, *goederen* en *objecten* van het Ministerie van Defensie, kennisinstituten en bedrijven. Onoorbare praktijken en heimelijke middelen worden niet geschuwd om te trachten hierop de hand te leggen of hieromtrent gegevens te vergaren. Het is dus noodzakelijk een en ander goed te *beveiligen*.

Ook uw organisatie beschikt over waardevolle zaken die u niet wilt prijsgeven aan onbevoegden. Helaas is niet iedereen zich daarvan in voldoende mate bewust. Dat, in combinatie met een (te) laag niveau van beveiliging, maakt een organisatie kwetsbaar. De beveiliging van kennis, *informatie*, *materieel* en *goederen* alsmede van het *object* waar e.e.a. wordt geproduceerd, verwerkt danwel opgeslagen, verdient dan ook de nodige aandacht.

Onder andere het Voorschrift *Informatiebeveiliging Rijksdienst* (VIR) geeft regels voor de beveiliging van (*Bijzondere*) *Informatie* bij de *Rijksoverheid*, opdat ongewenste verspreiding van en onrechtmatige toegang tot die (*Bijzondere*) *Informatie* wordt voorkomen. Ook wordt beschreven hoe te handelen indien zich een *Beveiligingsincident* heeft voorgedaan. Voor ieder ministerie zijn deze regels nader uitgewerkt in beveiligingsbeleid. Voor Defensie is dat het *Defensie Beveiligingsbeleid* (DBB).

De werking van het VIR en andere voorschriften is in beginsel beperkt tot de *Rijksoverheid*. Het kan echter noodzakelijk zijn de betreffende *informatie*, *materieel*, *goederen* of zelfs een *object* – met andere woorden een *Te Beschermen Belang* (TBB) – buiten het Ministerie van Defensie te brengen, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat een TBB nodig heeft voor de uitvoering van een contract. Dit is alleen toegestaan als voldoende zekerheid bestaat dat een adequate beveiliging is gewaarborgd. Thans liggen voor de geheel herziene *Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten*, ofwel de ABDO 2019, die Defensie oplegt aan instellingen en bedrijven met betrekking tot het *Beveiligen* van een TBB. De ABDO 2019 zijn een afgeleide van de eerder genoemde regelgeving, waar nodig aangevuld met nieuwe algemene beveiligingseisen en uitvoeringsbepalingen.

De ABDO 2019 vervangen de ABDO 2017 en zijn ten opzichte daarvan enigszins gewijzigd. Daarmee voorziet de ABDO 2019 in de behoefte van het Ministerie van Defensie aan een modern stelsel van beveiligingseisen. Toepassing daarvan draagt bij aan adequate beveiliging van niet alleen de overgedragen TBB van het Ministerie van Defensie maar ook van de bedrijfsseigen “kroonjuwelen”.

De ABDO 2019 treden in werking per 1 november 2019.

Namens de minister van Defensie,

waarnemend Hoofddirecteur Bedrijfsvoering/Beveiligingsautoriteit



W.S. Rietdijk  
Brigadegeneraal

## Inhoudsopgave

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemeen</b>                                                                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>1. Bestuur en Organisatie</b>                                                                                                               | <b>10</b> |
| <b>2. Personeel</b>                                                                                                                            | <b>14</b> |
| <b>3. Fysiek</b>                                                                                                                               | <b>17</b> |
| <b>4. Cyber</b>                                                                                                                                | <b>23</b> |
| <b>5. Verklaring van gebruikte afkortingen en begrippen</b>                                                                                    | <b>35</b> |
| <b>6. Inhoudsopgave bijlagen</b>                                                                                                               | <b>40</b> |
| Bijlage 0 - Inschakeling van bedrijven voor een defensiecontract waarbij ABDO van toepassing is                                                | 42        |
| Bijlage 1 - Tabel meest voorkomende Merkingen gekoppeld aan TBB-categorie                                                                      | 45        |
| Bijlage 2 - Tabel buitenlandse Rubriceringen                                                                                                   | 46        |
| Bijlage 3 - Inrichten beveiligingsorganisatie                                                                                                  | 48        |
| Bijlage 3.1 - Leidraad beveiligingsplan                                                                                                        | 49        |
| Bijlage 4 - Beveiligingsfunctionaris                                                                                                           | 52        |
| Bijlage 4.1 - Benoeming Beveiligingsfunctionaris                                                                                               | 54        |
| Bijlage 4.2 - Benoeming sub-Beveiligingsfunctionaris                                                                                           | 55        |
| Bijlage 5 - Zeggenschap, eigendom en bedrijfsstructuur                                                                                         | 56        |
| Bijlage 5.1 - Formulier 'Verklaring (wijziging) van eigendom, Zeggenschap en bedrijfsstructuur'                                                | 57        |
| Bijlage 6 - Beveiligingsbewustzijn                                                                                                             | 59        |
| Bijlage 6.1 - Beveiligingsbewustzijn: verschillende vormen van spionage                                                                        | 60        |
| Bijlage 7 - Rubriceringsaanduidingslijst                                                                                                       | 61        |
| Bijlage 7.1 - Formulier Rubriceringsaanduidingslijst                                                                                           | 62        |
| Bijlage 7.2 - Formulier Rubriceringsaanduidingslijst                                                                                           | 63        |
| Bijlage 8 - Logistieke keten                                                                                                                   | 65        |
| Bijlage 8.1 - Formulier aanvraag Subcontractors en/of (Toe)leveranciers                                                                        | 66        |
| Bijlage 9 - Incident Handling procedure                                                                                                        | 68        |
| Bijlage 9.1 - Incident Handling plan                                                                                                           | 69        |
| Bijlage 9.2 - Meldingsformulier                                                                                                                | 70        |
| Bijlage 9.3 - Incident Response Stappenplan                                                                                                    | 71        |
| Bijlage 9.4 - Incident Handling Classificatie                                                                                                  | 73        |
| Bijlage 10 - Vertrouwensfuncties                                                                                                               | 74        |
| Bijlage 10.1 - Model Lijst van vertrouwensfuncties                                                                                             | 75        |
| Bijlage 11 - Veiligheidsonderzoek, VGB en VOG                                                                                                  | 76        |
| Bijlage 11.1 - Aanvragen van een Veiligheidsonderzoek en/of Verklaring Omtrent het Gedrag                                                      | 77        |
| Bijlage 12 - Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor Vertrouwensfunctionarissen                                             | 78        |
| Bijlage 12.1 - Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor (Vertrouwens)functionarissen                                         | 79        |
| Bijlage 13 - Toestemming tot plaatsing van een persoon die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit op een Vertrouwensfunctie           | 80        |
| Bijlage 13.1 - Verzoek toestemming tot plaatsing van een persoon die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit op een Vertrouwensfunctie | 81        |
| Bijlage 14 - Wijziging persoonlijke omstandigheden                                                                                             | 82        |
| Bijlage 14.1 - Mutatieformulier wijziging persoonlijke omstandigheden                                                                          | 83        |
| Bijlage 15 - Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie respectievelijk Crypto-functie                                                              | 84        |
| Bijlage 15.1 - Verklaring bij ontheffing uit een vertrouwensfunctie                                                                            | 85        |
| Bijlage 16 - Reizen naar het buitenland                                                                                                        | 86        |
| Bijlage 16.1 - Formulier melding bezoek risicoland ABDO                                                                                        | 87        |

|                |                                                                                                                             |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bijlage 17     | - Beveiligingsmaatregelen en schillenstructuur                                                                              | 88  |
| Bijlage 17.1   | - Algemene situatie beveiligingsmaatregelen en schillenstructuur                                                            | 89  |
| Bijlage 18     | - Organisatorische maatregelen                                                                                              | 90  |
| Bijlage 18.1   | - Bezoeker Autorisatie formulier                                                                                            | 91  |
| Bijlage 19     | - Bouwkundige maatregelen                                                                                                   | 92  |
| Bijlage 19.1   | - Overzicht normen braakwering                                                                                              | 94  |
| Bijlage 19.2   | - Normentabel inbraakwerende maatregelen                                                                                    | 95  |
| Bijlage 20     | - Elektronische maatregelen                                                                                                 | 96  |
| Bijlage 21     | - Reactieve maatregelen                                                                                                     | 97  |
| Bijlage 21.1   | - Proces alarmopvolging                                                                                                     | 98  |
| Bijlage 22     | - Transport en verzenden van een fysieke TBB                                                                                | 99  |
| Bijlage 22.1   | - Transportplan                                                                                                             | 100 |
| Bijlage 22.2   | - Verzenden van een BI in het binnenland                                                                                    | 101 |
| Bijlage 22.3   | - Verzenden van een BI naar het buitenland                                                                                  | 102 |
| Bijlage 22.4   | - Verpakken van een BI                                                                                                      | 103 |
| Bijlage 23     | - Fysieke opslag, verwerking, ontwikkeling en vernietiging                                                                  | 104 |
| Bijlage 23.1   | - Labeling van een TBB                                                                                                      | 105 |
| Bijlage 23.2   | - Vernietiging van een TBB                                                                                                  | 106 |
| Bijlage 23.2.1 | - Bewijs van overdracht te vernietigen informatie                                                                           | 107 |
| Bijlage 23.2.2 | - Proces-verbaal van vernietiging                                                                                           | 108 |
| Bijlage 24     | - De taken en verantwoordelijkheden van de (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris                                             | 109 |
| Bijlage 24.1   | - Benoeming (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris                                                                            | 111 |
| Bijlage 25     | - Goedkeuring gebruik van middelen                                                                                          | 112 |
| Bijlage 26     | - Cyber-security awareness training                                                                                         | 113 |
| Bijlage 27     | - Registratie van bedrijfsmiddelen                                                                                          | 114 |
| Bijlage 28     | - Mobiele apparatuur en BYOD/CYOD                                                                                           | 115 |
| Bijlage 29     | - Systeemdokumentatie                                                                                                       | 116 |
| Bijlage 30     | - Labelen van gegevensdragers                                                                                               | 117 |
| Bijlage 31     | - Gebruikers, IT-beheerders en accounts                                                                                     | 118 |
| Bijlage 32     | - Grote concentratie TBB                                                                                                    | 119 |
| Bijlage 33     | - Logging en Monitoring                                                                                                     | 120 |
| Bijlage 34     | - Virtualisatie en VLAN                                                                                                     | 121 |
| Bijlage 35     | - Demilitarized Zone (DMZ)                                                                                                  | 122 |
| Bijlage 36     | - TEMPEST                                                                                                                   | 123 |
| Bijlage 37     | - Zelfinspectierichtlijnen                                                                                                  | 124 |
| Bijlage 38     | - Identificatie van werkstations                                                                                            | 125 |
| Bijlage 39     | - Daderprofiel (DV GERUBRICEERD)                                                                                            | 126 |
| Bijlage 40     | - Cryptofunctionaris                                                                                                        | 127 |
| Bijlage 40.1   | - Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor Vertrouwensfunctionarissen in het kader van een CRYPTO-functie | 128 |
| Bijlage 40.2   | - Benoeming Vertrouwensfunctionaris in het kader van een CRYPTO-functie                                                     | 129 |
| Bijlage 40.3   | - Verklaring van ontheffing uit een crypto functie                                                                          | 130 |
| Bijlage 41     | - Detailgegevens ABDO bedrijf                                                                                               | 131 |

## Algemeen

### 1. Te Beschermen Belangen

Onder alle omstandigheden moet men kunnen rekenen op de *Betrouwbaarheid (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid)* van personeel, *Informatie, Materieel, Goederen* en *Objecten*. Deze staan echter voortdurend bloot aan dreigingen zoals criminaliteit, extremisme, sabotage, terrorisme en spionage. Economische, strategische, militaire en technisch wetenschappelijke spionage vormen een actuele dreiging. Vitale sectoren zoals energie en telecommunicatie kunnen worden getroffen door (digitale) extremistische of terroristische aanslagen.

Beveiligingsmaatregelen dragen bij aan de weerstand tegen deze dreigingen. Het niveau van de maatregelen hangt af van de aard van de *Informatie*, het *Materieel*, de *Goederen* en de *Objecten* in relatie tot de specifieke dreiging. Het Ministerie van Defensie hanteert daartoe een *Rubricering*- en *Merking*-systeem. Defensie heeft alle te beschermen *Informatie, Materieel, Goederen* en *Objecten* ingedeeld in vier categorieën *Te Beschermen Belang (TBB)*, met *TBB 1* als strengst te *Beveiligen* categorie).

### 2. Risicomanagement ABDO

Het doel van risicomanagement is het identificeren van dreigingen jegens een *TBB*, het onderkennen van de daaraan verbonden risico's en deze risico's vervolgens door beveiligingsmaatregelen wegnemen of tot een aanvaardbaar restrisico reduceren.

Hierbij wordt risico gedefinieerd als het product van de kans dat een dreiging zich daadwerkelijk manifesteert en het effect daarvan op het voortzettingsvermogen van Defensie. Kortweg: risico = kans x effect.

Voor de vaststelling van het restrisico heeft Defensie alle *Informatie, Materieel, Goederen* en *Objecten* op basis van een risicoanalyse ingedeeld in *TBB*. Op basis van de door Defensie gestelde betrouwbaarheidseisen, de ingeschatte dreiging en een kosten/baten afweging is in de *ABDO 2017* per *TBB*-categorie een set beveiligingsmaatregelen opgenomen die moet voorkomen dat bedrijfsprocessen van Defensie stagneren en dat de Staat of zijn bondgenoten onaanvaardbare schade lijden.

Omdat omstandigheden en dreigingen voortdurend aan wijzigingen onderhevig zijn, is risicomanagement een cyclisch proces. Dergelijke wijzigingen kunnen aanleiding zijn het beveiligingsniveau bij te stellen. Afhankelijk van het bedrijf, de aard van opdracht en de locatie kunnen andere combinaties van maatregelen nodig zijn om aan hetzelfde niveau van beveiliging te voldoen. *BIV/MIVD* geeft per situatie aan welke eisen van toepassing zijn en welke maatregelen dienen te worden genomen.

### 3. Bijzondere informatie en informatie voorzien van een merking

*Informatie* die is voorzien van een *Rubricering* wordt *Bijzondere Informatie (BI)* genoemd. *BI* wordt onderscheiden in Staatsgeheime en niet-Staatsgeheime *BI*. Er is sprake van een *Staatsgeheim* als belangen van de Staat of zijn bondgenoten in het geding zijn en indien kennisname door niet-gerechtigden kan leiden tot schade aan deze belangen. Er is sprake van niet-Staatsgeheime *BI* indien kennisname door niet-gerechtigden kan leiden tot nadeel voor het belang van één of meer ministeries. Ook *BI* valt, afhankelijk van de hoogte van de *Rubricering*, in een *TBB*-categorie.

In de volgende tabel zijn de vier mogelijke *Rubriceringen* opgenomen met de overeenkomstige *TBB*-categorie. *Informatie* die van één van deze *Rubriceringen* is voorzien, wordt *BI* genoemd. Opgemerkt wordt dat, in tegenstelling tot *BI*, een *TBB* niet gerubriceerd hoeft te zijn. Een gerubriceerd document is altijd een *TBB*, maar een *TBB* is niet altijd gerubriceerd.<sup>1</sup>

| NL rubricering                  | TBB categorie | Betekenis                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stg. ZEER GEHEIM                | TBB 1         | Kennisname door niet-gerechtigden kan zeer ernstige schade toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten. |
| Stg. GEHEIM                     | TBB 2         | Kennisname door niet-gerechtigden kan ernstige schade toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten.      |
| Stg. CONFIDENTIEEL              | TBB 3         | Kennisname door niet-gerechtigden kan schade toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten.               |
| DEPARTEMENTAAL<br>VERTROUWELIJK | TBB 4         | Kennisname door niet-gerechtigden kan nadeel toebrengen aan het belang van één of meer ministeries.                    |

<sup>1</sup> Dit onderscheid is bijvoorbeeld van belang bij *veiligheidsonderzoeken*, omdat er voor een ongerubriceerd *TBB* geen *veiligheidsonderzoek* plaats mag vinden. Wel wordt in dat geval een *VOG* vereist.

*Informatie* kan ook zijn voorzien van een *Merking* (al dan niet in combinatie met een *Rubricering*). Een *Merking* heeft als doel de kring van tot kennisname gerechtigden te beperken tot een specifieke groep. Ook kan een *Merking* een specifieke behandeling en beveiliging tot doel hebben. Bijlage 1 bevat een tabel met de meest voorkomende *Merkingen* en hun betekenis, gekoppeld aan de TBB-categorie. Ongerubriceerde *Informatie* van Defensie die wel voorzien is van een *Merking* (zoals Intern Gebruik Defensie, Intern Beraad, NLD-Eyes-Only) dient als TBB 4 te worden beveiligd. Ongerubriceerde en ongemerkte *informatie* dient te worden behandeld op basis van “Need-to-Know”.

Een verzameling ter beschikking gestelde, personeelsgevoelige (bijvoorbeeld medische gegevens, of gegevens over operationele inzetbaarheid van personeel) *Informatie* dient minimaal als TBB 4 te worden beveiligd. Indien het gaat om een grote verzameling van gerubriceerde en/of gemerkte *Informatie*, kan hieraan een (hogere) TBB worden toegekend, en dus TBB 4 overstijgen. De schade die bij *Compromittatie* van de verzameling ontstaat, is immers groter dan bij *Compromittatie* van een enkelvoudig gegeven.

*Informatie*, *Materieel*, *Goederen* en *Objecten* kunnen ook een *Vitaal* karakter hebben. Op grond daarvan kan een TBB-categorie worden toegekend ook zonder dat sprake is van een *Rubricering* of *Merking*. Een niet correcte uitvoering van de in de ABDO 2019 gestelde eisen heeft nadelige invloed op de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie, Staat of zijn bondgenoten en veroorzaakt schade aan de veiligheid of overige gewichtige belangen van de Staat.

#### 4. Bijzondere opdrachten

Aan productie, behandeling, verwerking, opslag en vernietiging van een TBB worden specifieke beveiligingseisen gesteld. Indien het voor een goede uitvoering van een opdracht noodzakelijk is een dergelijk TBB vanuit Defensie (de *Opdrachtgever*) over te dragen aan een bedrijf (de *Opdrachtnemer*), of wanneer wordt voorzien dat de *Opdrachtnemer* zelf een TBB bezit of genereert, is sprake van een *Bijzondere Opdracht* (BO). Overdracht van een TBB kan op vele manieren plaatsvinden: mondeling, schriftelijk, digitaal of *Materieel*. Er dient te worden gewaarborgd dat bij de *Opdrachtnemer* het juiste beveiligingsregime wordt toegepast. Bij een BO wordt de *Opdrachtnemer* contractueel verplicht tot implementatie van beveiligingsmaatregelen als beschreven in deze ABDO 2019.

#### 5. Advies en controle

In de *Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017* (Wiv 2017) artikel 10 is de *Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst* (MIVD) aangewezen maatregelen te treffen ter bescherming van TBB van Defensie, waarvan de *Compromittatie* de krijgsmacht of zijn bondgenoten kan schaden. Bij de MIVD is het *Bureau Industrieveiligheid* (BIV) verantwoordelijk voor controle op de uitvoering van de vereiste beveiliging bevorderende maatregelen bij *Opdrachtnemers* in het kader van een BO. Hiertoe brengt BIV/MIVD op meerdere momenten een bezoek aan de *Opdrachtnemers*, die verplicht zijn medewerking te verlenen, met als doel:

- **inschakeling en autorisatie:** op verzoek van de inkoper van Defensie beoordeelt BIV/MIVD of een potentiële *Opdrachtnemer* bereid en in staat is te voldoen aan ABDO 2019. Bij voorgenomen gunning volgt controle op implementatie en toereikendheid van de beveiligingsmaatregelen. Bij positieve beoordeling wordt de inkoper geautoriseerd tot gunning van het contract. Het bedrijf is daarmee geautoriseerd om TBB op te slaan en te verwerken. Deze *autorisatie* wordt per contract verleend en is derhalve geen algemene en/of permanente *autorisatie*<sup>2</sup>. Een uitgebreide beschrijving van het inkoopproces is opgenomen in de leidraad “procedure ABDO”, zie hiervoor bijlage 0;
- **advies:** BIV/MIVD adviseert over de maatregelen die moeten worden getroffen om te voldoen aan de minimale beveiligingseisen van de ABDO 2019;
- **controle:** BIV/MIVD bezoekt de *Opdrachtnemer*, al dan niet aangekondigd, voor een tussentijdse beoordeling van de implementatie van de beveiligingsmaatregelen en beoordeelt of aan de gestelde normen is voldaan;
- **audit:** BIV/MIVD voert vooraf aangekondigd een formele integrale audit uit op de implementatie en toereikendheid van de beveiligingsmaatregelen. De resultaten worden vastgelegd in een auditrapport dat wordt vastgesteld door de Directeur MIVD;
- **onderzoek:** na melding van een (mogelijk) *Beveiligingsincident* verricht BIV/MIVD onderzoek naar mogelijke *Compromittatie* van een TBB en de gevolgen daarvan met als doel de schade te beperken en herhaling te voorkomen.

In het kader van een BO van NAVO of EU voeren ook deze organisaties reguliere inspecties uit. Een *Opdrachtnemer* is verplicht ook daaraan medewerking te verlenen.

<sup>2</sup> De algemene en/of permanente *Autorisatie* bestaat niet. Een *Facility Security Clearance Certificate* (FSCC) is geen algemene of permanente ABDO *Autorisatie*. De toelichting hierover is opgenomen in de leidraad “procedure ABDO”.

## 6. Access to site

Het is mogelijk dat aan medewerkers van een *Opdrachtnemer*, hoewel niet geplaatst op een *Vertrouwensfunctie*, frequent toegang moet worden verleend tot locaties, compartiment of systemen waar zich al dan niet gerubriceerde *TBB* bevinden. Het Ministerie van Defensie kan in zulke gevallen toch de *ABDO 2019* bedingen en tot *Screening* van de betrokken medewerkers overgaan.

## 7. Verboden plaats

Grote concentraties *Staatsgeheimen* op één locatie kunnen aanleiding zijn om die locatie bij Koninklijk Besluit te benoemen tot een Verboden Plaats. Een Verboden Plaats wordt op *TBB 1-niveau* beveiligd. Personeel dat toegang moet hebben (*Need-to-be*), dient te beschikken over een *Veiligheidsmachtigingsniveau* dat overeenkomt met de hoogst aanwezige *Rubricering*.

## 8. Buitenlandse opdrachten

Bedrijven kunnen ook in aanmerking komen voor een *BO* van *NAVO*, *EU* of een buitenlandse overheid. Naast nationale *TBB* kan derhalve sprake zijn van *NAVO*-, *EU*- of buitenlandse *TBB*. Bij aan Defensie gerelateerde opdrachten treedt *BIV/MIVD* naar het betrokken bedrijf op als de aangewezen beveiligingsautoriteit namens die organisaties en landen. Bij civiele opdrachten vervult de *AIVD* die rol. Vaak is daarbij de voorwaarde dat daarover afspraken zijn vastgelegd in een *Beveiligingsverdrag* of een zogeheten *Memorandum of Understanding (MoU)*. *BIV/MIVD* vervult dan de rol van Designated Security Authority (DSA).

## 9. Internationale rubriceringen

In de tabel in bijlage 2 zijn de met de nationale *Rubricering* overeenkomstige *NAVO*- en *EU-Rubriceringen* opgenomen, alsmede de meest voorkomende buitenlandse, nationale *Rubriceringen*. Voor internationaal gebruik kan de Nederlandse *Rubricering* eventueel worden uitgebreid met de internationaal meer bekende Engelstalige rubriceringsaanduiding, zoals *NLD CONFIDENTIAL* in aanvulling op *Stg. CONFIDENTIEEL*. Zie hiervoor bijlage 2.

## 10. Export controle

Indien bij een opdracht *Informatie*, *Materieel* en/of *Goederen* zijn betrokken die onderworpen zijn aan exportcontrolebeleid van het land van herkomst, kunnen separaat of aanvullend beveiligingseisen worden gesteld. Zo worden in het kader van een opdracht waarbij *Informatie*, *Materieel* en/of *Goederen* zijn betrokken die vallen onder de Amerikaanse wet- en regelgeving voor exportcontrole zoals de *International Traffic of Arms Regulations (ITAR)*, separaat beveiligingseisen gesteld. Dergelijke *Informatie*, *Materieel* en/of *Goederen* vallen doorgaans in de categorie *Controlled Unclassified Information /Item (CUI)*. Veelal worden hier door het betrokken bedrijf rechtstreeks afspraken gemaakt met de (buitenlandse) *Opdrachtgever* in een *Technical Assistance Agreement*. De *ABDO 2019* zijn hierop feitelijk niet van toepassing maar kunnen wel een handvat bieden voor het beoogde beveiligingsregime. Als de opdracht wordt verstrekt door Defensie is de *ABDO 2019* wel van toepassing op minimaal *TBB 4* niveau.

## 11. Octrooien

Indien uit een *BO* een vinding voortvloeit waarop naar mening van de *Opdrachtnemer* octrooi moet worden aangevraagd, dient hij, alvorens daartoe over te gaan, de *Opdrachtgever* en *BIV/MIVD* hiervan in kennis te stellen. Mogelijk wordt aan de octrooiaanvraag, gezien het militaire karakter, een *Rubricering* toegekend (conform Hoofdstuk 2, paragraaf 3, artikel 40 - 46 van de *Rijksoctrooiwet 1995*). Alle aan de octrooiaanvraag gerelateerde *BI* dient conform de *ABDO 2019* te worden beveiligd. Ook het octrooigemachtigde bureau waar de gerubriceerde octrooiaanvraag wordt ingediend, dient aan de *ABDO 2019* te voldoen.

Het is ook mogelijk dat Defensie het octrooi aanvraagt, bijvoorbeeld als het intellectueel eigendom van de vinding bij Defensie berust.

## 12. Escrow

Als *BI* wordt gedeponeerd bij een door Defensie aangewezen *Escrow Agent* dient ook deze aan de *ABDO 2019* te voldoen.

### 13. Verantwoording

De ABDO 2019 is mede gebaseerd op nationale en internationale wet- en regelgeving, zoals de voorschriften van de NAVO en de EU voor de beveiliging van gerubriceerde Informatie, Defensiebeveiligingsbeleid (DBB), de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, de Wet veiligheidsonderzoeken, de Wet bescherming staatsgeheimen en de Archiefwet 1995.

### 14. Tussentijdse wijziging van de eisen

Omstandigheden en dreigingen zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Dergelijke wijzigingen kunnen aanleiding zijn het beveiligingsniveau tijdens de uitvoering van het contract bij te stellen en nadere eisen te stellen. Over de eventuele gevolgen daarvan (kosten, termijnen) dient nader overleg plaats te vinden tussen *Opdrachtgever* en *Opdrachtnemer*.

### 15. Sancties

De ABDO 2019 vormen een integraal onderdeel van het contract tussen *Opdrachtgever* en *Opdrachtnemer*. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen wordt derhalve als contractbreuk beschouwd. Dit kan leiden tot opschorting of intrekking van de verleende *Autorisatie* tot verwerken en opslaan van TBB, hetgeen beëindiging van het contract tot gevolg kan hebben. Indien het niet naleven valt terug te voeren op een bepaald persoon kan intrekking van diens *Verklaring van Geen Bezwaar* (VGB) het gevolg zijn. Bij beëindiging van het contract dient het TBB te worden ingeleverd of vernietigd. Het moedwillig achterhouden of verstrekken of ter beschikking stellen van een TBB aan een niet-gerechtigde, is een strafbaar feit conform het gestelde in het *Wetboek van strafrecht* (artikel 98, 98a, 98b, 98c, 272 en 273).

### 16. Overgangsregeling (ABDO 2017 naar ABDO 2019)

Met het in werking treden van deze ABDO 2019 worden de ABDO 2017 geheel vervangen. Dat betekent dat voor nieuwe contracten, sub-contracten, projecten, deelprojecten, opdrachten onder raamcontract etc. waarop de ABDO van toepassing zijn, onder ABDO de ABDO 2019 dient te worden verstaan. Op bestaande contracten blijven echter wel de ABDO 2006 of de ABDO 2017 van toepassing.

### 17. ABDO 2019 versus ABDO 2017

De ABDO 2019 is een update van de ABDO 2017. In ABDO 2019 is rekening gehouden met de nummering van de eisen, waarbij voorgaande dubbele nummeringen of nieuwe eisen die moeilijk inpasbaar waren met de bestaande nummering genummerd zijn met .1 en verder.

### 18. Aanhaling van de ABDO 2019

Deze beveiligingseisen kunnen worden aangehaald als *Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2019*, afgekort ABDO 2019.

### 19. Leeswijzer

Deze ABDO 2019 bevat de eisen voor de beveiliging van een TBB waaraan voldaan moet zijn. Op basis van risico inschatting kunnen de eisen proportioneel worden toegepast. Dit kan betekenen dat er een andere, bijvoorbeeld minder stringente invulling aan een eis wordt gegeven dan letterlijk voorgeschreven. BIV/MIVD besluit hierover.

De eisen hebben betrekking op vier deelgebieden: bestuur en organisatie, personeel, fysiek en *cyber*. In de volgende hoofdstukken zijn de eisen per deelgebied in een kader verwoord. Waar nodig zijn eisen nader toegelicht of uitgewerkt in een bijlage. Bij tegenstrijdigheid tussen de eis in de tabel en de tekst in inleiding of bijlage prevaleert de eis in de tabel.

De van toepassing zijnde eisen worden aangegeven door een gesloten bolletje (●) in de kolom onder de van toepassing zijnde (hoogste) *Rubricering* of TBB-categorie. Als zich in deze kolom een open bolletje (○) bevindt, dient in overleg met BIV/MIVD te worden bepaald of, en zo ja respectievelijk in welke mate, aan de eis moet worden voldaan.

## 1. Bestuur en Organisatie

### Inleiding

Bescherming van een *Te Beschermen Belang* (TBB) begint met een breed gedragen en structureel gehandhaafd beveiligingsbeleid, bekrachtigd door het hoogste bestuursorgaan. Het vervolgens opgestelde *beveiligingsplan* en de implementatie van adequate beveiligingsmaatregelen vormen de basis voor succesvolle beveiliging. Daarbij is beveiligingsbewustzijn van groot belang. Pas als de gehele organisatie, van hoog tot laag, is doordrongen van de waarde van een TBB, kan een bedrijfscultuur ontstaan waarin een TBB ook daadwerkelijk door alle medewerkers als zodanig wordt behandeld. Daarbij moet zijn inbegrepen het besef dat *Disclosure* aan derden of publicatie van een TBB niet is toegestaan.

Veel aandacht is er in dit hoofdstuk voor bedrijfsstructuur, eigendom en *Zeggenschap* omdat hierdoor ongewenste invloed op het bedrijf en daarmee op de behandeling van een TBB mogelijk is. Een dergelijke invloed kan ook ontstaan als *Bijzondere Informatie* (BI) toegankelijk is voor personen met uitsluitend een andere dan de Nederlandse nationaliteit.

Voorts is het van belang dat in het kader van een *Bijzondere Opdracht* (BO) de gehele logistieke keten, inclusief (*Toe*)*Leveranciers* inzichtelijk is. Ook via levering van op zich onschuldige componenten of onderdelen is immers invloed op de te leveren dienst of het te leveren product mogelijk.

Tenslotte besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de afhandeling van *Beveiligingsincidenten*.

Ook met betrekking tot bestuur en organisatie moet worden voldaan aan een aantal beveiligingseisen. Deze eisen zijn in het kader vanaf de volgende pagina verwoord. Waar nodig zijn eisen nader toegelicht of uitgewerkt in een bijlage. Bij tegenstrijdigheid tussen de eis in de tabel en de tekst in inleiding of bijlage prevaleert de eis in de tabel.

Deze ABDO 2019 bevat de eisen voor de beveiliging van een TBB waaraan voldaan moet zijn. Op basis van risico inschatting kunnen de eisen proportioneel worden toegepast. Dit kan betekenen dat er een andere, bijvoorbeeld minder stringente invulling aan een eis wordt gegeven dan letterlijk voorgeschreven. BIV/MIVD besluit hierover.

De van toepassing zijnde eisen worden aangegeven door een gesloten bolletje (●) in de kolom onder de van toepassing zijnde (hoogste) *Rubricering* of TBB-categorie. Als zich in deze kolom een open bolletje (○) bevindt, dient in overleg met BIV/MIVD te worden bepaald of, en zo ja respectievelijk in welke mate, aan de eis moet worden voldaan.

| ABDO 2019 eisen                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                    |         |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 1 BESTUUR EN ORGANISATIE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                   | Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtnemer voldoet aan de eisen van de ABDO 2019 aangaande de gerelateerde Gerubriceerde Opdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Procedure ABDO | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                                                                                                                                                                                                     | Bij beëindiging van het contract vervallen alle bijbehorende autorisaties, de LvV en de VGB. Hieraan voorafgaand dient de Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte TBB te retourneren tenzij Opdrachtgever, eventueel in overleg met BIV/MIVD, schriftelijk toestemming heeft verleend de TBB te vernietigen of te behouden.                                                                                       | Procedure ABDO | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                   | Inrichten van de beveiligingsorganisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtnemer beschikt over een integraal beveiligingsbeleid, waarin ook de organisatorische-, personele-, (waar nodig) fysieke- en informatiebeveiligingsaspecten in relatie tot het TBB zijn beschreven en is tevens bekrachtigd door het hoogste bestuursorgaan van de Opdrachtnemer.                                                                                                                                 | Bijlage 3      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtnemer beschikt over een beveiligingsplan, opgesteld door de BF, goedgekeurd door BIV/MIVD en ondertekend door het hoogste bestuursorgaan van de Opdrachtnemer, waarin een actuele beschrijving van de beveiligingssituatie (op basis van zelfinspectie) is opgenomen en de beveiligingseisen uit de ABDO zijn uitgewerkt in duidelijke, hanteerbare maatregelen en procedures.                                   | Bijlage 3      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtnemer heeft de in het beveiligingsplan beschreven maatregelen en procedures eenduidig geïmplementeerd in de organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 3      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                   | Opdrachtnemer heeft maatregelen getroffen om binnen 48 uur op verzoek van BIV/MIVD de registratie van bedrijfsmiddelen op te leveren conform bijlage.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijlage 27     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtnemer heeft, met voorafgaande schriftelijke instemming van BIV/MIVD, een beveiligingsfunctionaris (BF) benoemd en zonodig één of meerdere sub-BF'n, afhankelijk van de omvang van de BO, het aantal betrokken locaties en specialismen.                                                                                                                                                                          | Bijlage 3      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 5                                                                                                                                                                                                                     | De BF beschikt ten minste over:<br>- de Nederlandse nationaliteit en is in dienst van het desbetreffende bedrijf;<br>- voldoende autonomie, bevoegdheden, slagkracht en senioriteit;<br>- een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) op het hoogst geldende rubriceringsniveau van de BO;<br>- rechtstreekse en onafhankelijke toegang tot alle bestuursorganen binnen de organisatie. | Bijlage 4      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 6                                                                                                                                                                                                                     | Alle beveiligingsmaatregelen zijn volgens een schillenstructuur opgebouwd met toepassing van het "Need-to-Be" principe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 17/18  | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 7                                                                                                                                                                                                                     | Bij het samenstellen van alle maatregelen worden de "Need-to-Be" en "Need-to-Know" principes toegepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                   | De beveiligingsfunctionaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | De BF is belast met de dagelijkse zorg voor de beveiliging, oefent toezicht uit en voert periodiek, doch minstens eenmaal per jaar een zelfinspectie uit. De resultaten zijn schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan het bestuur van de Opdrachtnemer.                                                                                                                                                              | Bijlage 4      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                                                                                                                                                                                                     | De BF toetst periodiek, doch minimaal eenmaal per jaar, het beveiligingsplan aan de praktijk. De resultaten hiervan zijn schriftelijk vastgelegd en aan het bestuur, in afschrift aan BIV/MIVD, gerapporteerd. Zonodig wordt het beveiligingsplan geactualiseerd.                                                                                                                                                        | Bijlage 3/37   | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | (Beleids)wijzigingen die impact hebben op het security beleid van het bedrijf zijn aan BIV/MIVD ter beoordeling verstrekt en zijn verwerkt in het beveiligingsplan.                                                                                                                                                                                                                                                      | Bijlage 4      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | Noodzakelijke wijzigingen n.a.v. een verhoogd dreigingsbeeld of een Beveiligingsincident, zijn vastgelegd in het beveiligingsplan binnen de door BIV/MIVD gestelde termijn.                                                                                                                                                                                                                                              | Bijlage 3/4    | ○                  | ○       | ○       | ○        |
| 5                                                                                                                                                                                                                     | De BF draagt zorg voor volledige medewerking bij controles, audits en onderzoeken bij Opdrachtnemer door BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 4      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 6                                                                                                                                                                                                                     | De BF stelt zich door middel van het onderhouden van contacten met de gemeente, omliggende bedrijven en de politie op de hoogte van zaken die de lokale beveiliging aangaan.                                                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 4      | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 7                                                                                                                                                                                                                     | De BF voert voorts de taken uit als beschreven in bijlage 4: Taken en verantwoordelijkheden BF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bijlage 4      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                   | Zeggenschap en bedrijfsstructuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| <b>Een melding van een Opdrachtnemer ten aanzien van de eisen van 1.4 kan aanleiding geven dit formeel schriftelijk aan de Directeur MIVD ter besluitvorming voor te leggen. Dit is ter beoordeling van BIV/MIVD.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                    |         |         |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtnemer heeft ten behoeve van de Autorisatie een Verklaring van Eigendom, Zeggenschap en bedrijfsstructuur opgesteld en ter beschikking gesteld aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                                      | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtnemer meldt elke voorgenomen wijziging in eigendom/aandeelhouderschap van het bedrijf terstond schriftelijk aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |         |         |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 1 BESTUUR EN ORGANISATIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 3                                  | <i>Opdrachtnemer</i> meldt voorgenomen wijzigingen in <i>Zeggenschap</i> , eigendom en aandeelhouderschap waarbij deze grotendeels of geheel in handen komt van één natuurlijke of rechtspersoon, of van één of meerdere buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen, terstond schriftelijk aan BIV/MIVD.                                                                                     | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4                                  | <i>Opdrachtnemer</i> meldt voorgenomen benoemingen van bestuurders die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, terstond schriftelijk aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 5                                  | <i>Opdrachtnemer</i> meldt voorgenomen samenwerking met buitenlandse bedrijven of overheden, terstond schriftelijk aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 6                                  | <i>Opdrachtnemer</i> meldt voorgenomen splitsing, strategische samenwerking of fusie, dreigende gedeeltelijke dan wel volledige overname, bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling of faillissement terstond schriftelijk aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                   | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 7                                  | <i>Opdrachtnemer</i> meldt voorgenomen wijziging van bedrijfsactiviteiten, locaties, sourcing, fusies of gedeeltelijke dan wel volledige overname terstond schriftelijk aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 8                                  | <i>Opdrachtnemer</i> verschaft duidelijkheid bij welk (onderdeel van het) bedrijf en op welke locatie de BO wordt belegd en streeft maximaal naar onderbrenging van alle BO bij één duidelijk herkenbaar en juridisch en organisatorisch af te schermen (onderdeel van het) bedrijf.                                                                                                         | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 9                                  | <i>Opdrachtnemer</i> is een Nederlands Rechtspersoon in geval van een BO waarbij een grote hoeveelheid (te bepalen door BIV/MIVD in overleg met <i>Opdrachtgever</i> ) <i>Bijzondere Informatie (BI)</i> is overgedragen.                                                                                                                                                                    | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 10                                 | <i>Opdrachtnemer</i> garandeert dat een grote hoeveelheid <i>BI</i> (te bepalen door BIV/MIVD in overleg met <i>Opdrachtgever</i> ) slechts op Nederlands grondgebied wordt gegenereerd, bewerkt en opgeslagen.                                                                                                                                                                              | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 11                                 | <i>Opdrachtnemer</i> plaatst slechts medewerkers met de Nederlandse nationaliteit op <i>Vertrouwensfuncties</i> waarbij toegang tot een grote hoeveelheid <i>BI</i> (te bepalen door BIV/MIVD in overleg met <i>Opdrachtgever</i> ) is vereist.                                                                                                                                              | Bijlage 5      | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 1.5                                | <b>Beveiligingsbewustzijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                                  | <i>Opdrachtnemer</i> voert een programma uit ter bevordering van het beveiligingsbewustzijn waarbij deelname verplicht en meetbaar is.                                                                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 6      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                  | De BF geeft voorlichting aan medewerkers die werken aan een BO, aangaande ABDO 2019 procedures en de bijbehorende verantwoordelijkheden, bij aanstelling op een <i>Vertrouwensfunctie</i> , bij de start van een nieuwe BO en vervolgens periodiek, doch tenminste eenmaal per jaar.                                                                                                         | Bijlage 6      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                  | De BF geeft waar nodig individueel advies en begeleiding aan medewerkers, die werken aan een BO, buitenlandse contacten hebben of op reis gaan naar risicolanden.                                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 6/16   | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 1.6                                | <b>RAL/PSI/SAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                                  | Een door de <i>Opdrachtgever</i> ingevulde <i>Rubriceringsaanduidingslijst (RAL)</i> is per BO aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bijlage 7      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                  | Een <i>Project Security Instruction (PSI)</i> of <i>Security Aspect Letter (SAL)</i> is aanwezig indien een (buitenlandse) BO specifieke aanvullende beveiligingseisen stelt.                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 7      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                  | EU en/of NAVO TBB wordt alleen vrijgegeven aan landen, organisaties of personeel die tot de EU en/of NAVO programma's behoren, behoudens vooraf vastgelegde uitzonderingen.                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 7      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 1.7                                | <b>Subcontractor(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                                  | <i>Opdrachtnemer</i> meldt voorgenomen uitbesteding van werkzaamheden in het kader van een BO aan binnen- of buitenlandse <i>Subcontractor(s)</i> vooraf aan BIV/MIVD. BIV/MIVD neemt hier een besluit over en verleent waar mogelijk toestemming.                                                                                                                                           | Bijlage 8      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                  | Na toestemming van BIV/MIVD tot uitbesteding heeft <i>Opdrachtnemer</i> in het contract met <i>Subcontractor(s)</i> die in aanraking komen met een TBB, de ABDO 2019 bedongen. Een ingevulde RAL is hierbij verstrekt aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                          | Bijlage 8      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                  | Na toestemming van BIV/MIVD (op basis van een door de buitenlandse <i>Partner</i> verstrekt <i>Facility Security Clearance</i> ) tot uitbesteding heeft <i>Opdrachtnemer</i> in het contract met buitenlandse <i>Subcontractor(s)</i> die in aanraking komen met een TBB, de in het betrokken land geldende beveiligingseisen bedongen. Een ingevulde RAL is hierbij verstrekt aan BIV/MIVD. | Procedure ABDO | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4                                  | Op (toe)leveranties van systeemonderdelen die op grond van hun kritische/vitale functie een zekere mate van bescherming verdienen, heeft <i>Opdrachtnemer</i> de ABDO 2019 bedongen.                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 8      | ○                  | ○       | ○       | ○        |
| 5                                  | Wanneer binnen een samenwerkingsverband met andere bedrijven wordt gewerkt aan een BO zijn de werkzaamheden aan een TBB zoveel mogelijk gecentraliseerd. ( <i>Opdrachtnemer</i> draagt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eisen van ABDO 2019 de bedrijven die hij als <i>Subcontractor(s)</i> onder zijn hoede neemt).                                                         | Bijlage 8      | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 6                                  | <i>Opdrachtnemer</i> meldt het voornemen (een) buitenlandse <i>Subcontractor(s)</i> in te schakelen voor een BO vooraf aan BIV/MIVD voor toestemming. Voor inschakeling van een buitenlands bedrijf is toestemming van <i>Opdrachtgever</i> en <i>Autorisatie</i> door BIV/MIVD vereist.                                                                                                     | Bijlage 8      | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| HOOFDSTUK 1 BESTUUR EN ORGANISATIE |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | BEVEILIGINGSREGIME |           |           |           |
| 1.8                                | Pers, internet, sociale media, publicatie, opnamen, etc.                                                                                                                                                                                                        | Verwijzing  | TBB 1/ZG           | TBB 2/G   | TBB 3/C   | TBB 4/DV  |
| 1                                  | Opdrachtnemer en zijn medewerkers maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van <i>Opdrachtgever</i> en BIV/ MIVD op geen enkele wijze publiekelijk bekend welke BO zij voor de Nederlandse overheid, buitenlandse overheid en/of NAVO/EU uitvoeren. | Bijlage 3/6 | ●                  | ●         | ●         | ●         |
| 2                                  | Het maken van opnamen van een TBB, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de BO, is ongeacht het middel, niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de <i>Opdrachtgever</i> in overleg met BIV/MIVD.                             | Bijlage 6   | ●                  | ●         | ●         | ●         |
| 3                                  | Opdrachtnemer en zijn medewerkers maken contactgegevens en afspraken met de MIVD op geen enkele wijze publiekelijk bekend.                                                                                                                                      | Bijlage 6   | ●                  | ●         | ●         | ●         |
| 1.9                                | Beveiligingsincidenten                                                                                                                                                                                                                                          | Verwijzing  | TBB 1/ZG           | TBB 2/G   | TBB 3/C   | TBB 4/DV  |
| 1                                  | Er is een <i>Incident Response Procedure (IRP)</i> opgesteld voor het behandelen van <i>Beveiligingsincidenten</i> . Deze is bekend bij allen die werken aan of toegang hebben tot een TBB.                                                                     | Bijlage 9   | ●                  | ●         | ●         | ●         |
| 2                                  | <i>Beveiligingsincidenten</i> dienen binnen de normstelling genoemd in tabel "Classificatie" met behulp van de IRP aan BIV/MIVD te zijn bekend gesteld.                                                                                                         | Bijlage 9   | ●                  | ●         | ●         | ●         |
| 3                                  | Gegevens t.a.v. toegang tot en inzicht in een TBB zijn vastgelegd en worden gedurende de aangegeven periode bewaard om achteraf onderzoek naar vermoede <i>Beveiligingsincidenten</i> mogelijk te maken.                                                        | Bijlage 9   | 6 maanden          | 6 maanden | 3 maanden | 3 maanden |
| 4                                  | Informatie aangaande vastgestelde <i>Beveiligingsincidenten</i> wordt gedurende de aangegeven periode door de BF bewaard.                                                                                                                                       | Bijlage 9   | 3 jaar             | 3 jaar    | 3 jaar    | 2 jaar    |
| 5                                  | Werknemers dienen zwakke plekken in de beveiliging binnen de aangegeven termijn aan de BF te rapporteren.                                                                                                                                                       | Bijlage 9   | direct             | direct    | werk-dag  | week      |
| 6                                  | Er is een evaluatiemechanisme gedefinieerd waarmee men specifieke lessen ( <i>lessons learned</i> ) identificeert en deze verwerkt in het beveiligingsbeleid.                                                                                                   | Bijlage 4/9 | ●                  | ●         | ●         | ●         |
| 7                                  | Er zijn disciplinaire maatregelen mogelijk tegen veroorzakers van <i>Beveiligingsincidenten</i> .                                                                                                                                                               |             | ●                  | ●         | ●         | ●         |

## 2. Personeel

### Inleiding

Personele beveiliging betreft maatregelen gericht op het verkrijgen van een bepaalde mate van zekerheid dat een persoon de belangen van Defensie niet schaadt. Hieronder wordt niet begrepen de fysieke beveiliging van personeel of persoonsbeveiliging. Er worden betrouwbaarheidseisen gesteld aan het personeel van Defensie, alsmede aan het personeel in dienst van bedrijven die *Bijzondere Opdrachten (BO)* uitvoeren.

Personele beveiliging in relatie tot het kennisnemen van, werken met, produceren van of in aanraking komen met een *TBB* richt zich met name op het *Veiligheidsonderzoek* dat wordt uitgevoerd ter verkrijging van een *VGB*. In een aantal gevallen kan worden volstaan met een *VOG*, af te geven door Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Daarnaast is het zaak aandacht te besteden aan het beveiligingsbewustzijn bij medewerkers, zodat zij zich bij voortduring bewust zijn van de risico's en zich nut en noodzaak realiseren van gedegen beveiligingsmaatregelen. Dit speelt ook een belangrijke rol bij reizen naar het buitenland.

De eisen met betrekking tot personele beveiliging zijn in het kader vanaf de volgende pagina verwoord. Waar nodig zijn de eisen nader toegelicht of uitgewerkt in een bijlage. Bij tegenstrijdigheid tussen de eis in de tabel en de tekst in inleiding of bijlage prevaleert de eis in de tabel.

Deze *ABDO 2019* bevat de eisen voor de beveiliging van een *TBB* waaraan voldaan moet zijn. Op basis van risico inschatting kunnen de eisen proportioneel worden toegepast. Dit kan betekenen dat er een andere, bijvoorbeeld minder stringente invulling aan een eis wordt gegeven dan letterlijk voorgeschreven. *BIV/MIVD* besluit hierover.

De van toepassing zijnde eisen worden aangegeven door een gesloten bolletje (●) in de kolom onder de van toepassing zijnde (hoogste) *Rubricering* of *TBB*-categorie. Als zich in deze kolom een open bolletje (○) bevindt, dient in overleg met *BIV/MIVD* te worden bepaald of, en zo ja respectievelijk in welke mate, aan de eis moet worden voldaan.

| ABDO 2019 eisen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |         |         |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 2 PERSONEEL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 2.1                   | Het Veiligheidsonderzoek, VGB en VOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verwijzing    | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                     | Er is een formele <i>Lijst van Vertrouwensfuncties</i> (LvV) vastgesteld door de MIVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bijlage 10    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 2                     | <i>Veiligheidsonderzoeken</i> worden aangevraagd op basis van een formeel vastgestelde LvV.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bijlage 10    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 3                     | Een geldige VGB voor het vervullen van een <i>Vertrouwensfunctie</i> op A-niveau is aanwezig voor alle betrokken medewerkers en deze is niet ouder dan 5 jaar.                                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 11    | ●                  |         |         |          |
| 4                     | Een geldige VGB voor het vervullen van een <i>Vertrouwensfunctie</i> op B-niveau is aanwezig voor alle betrokken medewerkers en deze is niet ouder dan 5 jaar.                                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 11    |                    | ●       |         |          |
| 5                     | Een geldige VGB voor het vervullen van een <i>Vertrouwensfunctie</i> op C-niveau is aanwezig voor alle betrokken medewerkers en deze is niet ouder dan 5 jaar.                                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 11    |                    |         | ●       |          |
| 6                     | Een geldige VOG voor vervullen van een functie op DV-niveau is aanwezig voor alle betrokken medewerkers en deze is niet ouder dan 4 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 11    |                    |         |         | ●        |
| 7                     | Beheerders, in het bijzonder beheerders van de digitale omgeving, zijn in het bezit van een VGB op A-niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 11    | ●                  | ●       |         |          |
| 8                     | Beheerders, in het bijzonder beheerders van de digitale omgeving, zijn in het bezit van een VGB op minimaal B-niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijlage 11    |                    |         | ●       | ●        |
| 9                     | De BF van de <i>Opdrachtnemer</i> vraagt tenminste drie maanden voor het verstrijken van de periode van vijf jaar na de afgifte van de meest recente VGB een hernieuwd <i>Veiligheidsonderzoek</i> aan.                                                                                                                                                                                  | Bijlage 11    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 10                    | Bij tussentijdse aanleiding, bijvoorbeeld bij wijziging persoonlijke omstandigheden, vraagt de BF een hernieuwd <i>Veiligheidsonderzoek</i> aan.                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 14    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 11                    | Plaatsing op een <i>Vertrouwensfunctie</i> van een medewerker die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit, is voorafgaande aan de aanvraag van het <i>Veiligheidsonderzoek</i> goedgekeurd door BIV/MIVD.                                                                                                                                                                        | Bijlage 13    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 12                    | <i>Opdrachtnemer</i> plaatst slechts medewerkers met de Nederlandse nationaliteit op <i>Vertrouwensfuncties</i> waarbij toegang tot een grote hoeveelheid BI (te bepalen door BIV/MIVD in overleg met <i>Opdrachtgever</i> ) is vereist.                                                                                                                                                 | Bijlage 13    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 13                    | Een overzicht van alle de VGB, de VOG en verklaringen van bekendheid met de geheimhoudingsplicht is bij de BF aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 4     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2.2                   | Geheimhoudingsverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwijzing    | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                     | De BF heeft de (Vertrouwens) functionaris gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit het bekleden van een (Vertrouwens) functie.                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 10/12 | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                     | Een door een <i>Vertrouwensfunctionaris</i> getekende 'Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor (Vertrouwens) functionarissen' is aanwezig en niet ouder dan vijf jaar.                                                                                                                                                                                                | Bijlage 12    | ●                  | ●       | ●       |          |
| 3                     | Een door een functionaris getekende 'Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor (Vertrouwens)functionarissen' is aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                               | Bijlage 12    |                    |         |         | ●        |
| 4                     | Een door een <i>Vertrouwensfunctionaris</i> , die kennis moet nemen van crypto, crypto-security of CCI-gemerkte <i>Informatie</i> of materiaal, getekende 'Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor <i>Vertrouwensfunctionarissen</i> in het kader van een <i>Cryptofunctie</i> ' is aanwezig en niet ouder dan vijf jaar.                                             | Bijlage 12    | ●                  | ●       | ●       |          |
| 2.3                   | Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwijzing    | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                     | De BF meldt ontheffing uit een <i>vertrouwensfunctie</i> aan BIV/MIVD bij:<br>- functiewijziging van een <i>vertrouwensfunctionaris</i> ;<br>- ontslag van een <i>vertrouwensfunctionaris</i> ;<br>- overtreding van beveiligingsregels door een <i>vertrouwensfunctionaris</i> .                                                                                                        | Bijlage 15    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 2                     | Een door de medewerker getekende ontheffingsverklaring bij ontheffing uit een <i>Vertrouwensfunctie</i> respectievelijk <i>Cryptofunctie</i> is aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 15    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 3                     | De BF heeft een toelichting gegeven op de ontheffingsverklaring, de (kopie) VGB ingenomen en zeker gesteld dat de medewerker geen TBB in bezit heeft.                                                                                                                                                                                                                                    | Bijlage 15    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 4                     | Indien de <i>vertrouwensfunctionaris</i> de beveiligingsregels van de <i>opdrachtnemer</i> bewust of onbewust negeert of overtreedt, dient de BF passende maatregelen te nemen en BIV/MIVD hierover te informeren.<br>Grove nalatigheid of bewuste <i>compromittatie</i> van <i>Staatsgeheime</i> of vitale informatie of materieel kan aanleiding zijn tot strafrechtelijke vervolging. | Bijlage 15    | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 5                     | Na het beëindigen van de overeenkomst zijn alle digitale TBB teruggegeven aan de <i>Opdrachtgever</i> . In het <i>Beveiligingsplan</i> is het proces hiervan beschreven.                                                                                                                                                                                                                 |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |            |            |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| HOOFDSTUK 2 PERSONEEL |                                                                                                                                                                                                                                   |            | BEVEILIGINGSREGIME |            |            |             |
| 2.4                   | Reizen naar het buitenland                                                                                                                                                                                                        | Verwijzing | TBB<br>1/ZG        | TBB<br>2/G | TBB<br>3/C | TBB<br>4/DV |
| 1                     | Een <i>Vertrouwensfunctionaris</i> heeft een voorgenomen reis naar het buitenland in het kader van een BO onverwijld gemeld aan de BF.                                                                                            | Bijlage 16 | ●                  | ●          | ●          | ○           |
| 2                     | Een <i>Vertrouwensfunctionaris</i> heeft een voorgenomen reis naar een risicoland onverwijld gemeld aan de BF.                                                                                                                    | Bijlage 16 | ●                  | ●          | ●          | ○           |
| 3                     | Indien bij een zakelijke reis een <i>Request for Visit (RfV)</i> benodigd is, dient de <i>Vertrouwensfunctionaris</i> , via de BF, een RfV ter goedkeuring in bij BIV/MIVD. Zonder goedgekeurd RfV kan de reis niet plaatsvinden. | Bijlage 16 | ●                  | ●          | ●          | ○           |
| 4                     | De BF brieft en debrieft <i>Vertrouwensfunctionarissen</i> die voorgenomen reizen naar risicolanden aan de BF hebben gemeld.                                                                                                      | Bijlage 16 | ●                  | ●          | ●          | ○           |
| 5                     | Een <i>Vertrouwensfunctionaris</i> heeft zakelijk of privéverblijf van een hemzelf/haarzelf of diens <i>Partner</i> in het buitenland langer dan zes aaneengesloten maanden onverwijld gemeld aan de BF.                          | Bijlage 16 | ●                  | ●          | ●          | ○           |
| 5.1                   | De BF meldt aan BIV/MIVD het zakelijk of privéverblijf van een <i>Vertrouwensfunctionaris</i> of diens <i>Partner</i> in het buitenland langer dan zes aaneengesloten maanden.                                                    | Bijlage 16 | ●                  | ●          | ●          | ○           |
| 6                     | De BF meldt, d.m.v. het formulier in bijlage 16, aan BIV/MIVD zakelijke reizen en/of privéverblijf van een <i>Vertrouwensfunctionaris</i> naar of in een risicoland.                                                              | Bijlage 16 | ●                  | ●          | ●          | ○           |

### 3. Fysiek

#### Inleiding

Als op de eigen locatie van de *Opdrachtnemer* sprake is van opslag, verwerking of transport van een *TBB*, al dan niet in een daartoe aangewezen compartiment op die locatie (bijvoorbeeld een fysieke ruimte in een gebouw), zal die locatie c.q. het compartiment fysiek beveiligd moeten worden. Ook is het mogelijk dat een compartiment beveiligd moet worden waar besprekingen en/of presentaties plaatsvinden op gerubriceerd niveau ondanks dat daar normaliter geen opslag of verwerking plaatsvindt.

Fysieke beveiligingsmaatregelen worden onderscheiden in maatregelen van Organisatorische (O), Bouwkundige (B), Elektronische (E) en Reactieve (R) (OBER) aard. Een afgewogen selectie uit deze OBER-maatregelen moet onrechtmatige toegang tot een *TBB* onmogelijk maken, of pogingen daartoe in elk geval tijdig signaleren. Organisatorische maatregelen zijn er voornamelijk om onrechtmatige toegang tot een *TBB* te voorkomen. Met elektronische maatregelen moet vooral tijdige signalering van (pogingen tot) onrechtmatige toegang worden bewerkstelligd. Voorts dienen bouwkundige maatregelen de *Uitsteltijd* zodanig te vergroten dat tijdige *Interventie* kan plaatsvinden door de gebruiker, een beveiligingsbedrijf, politie of, indien het *ABDO*-bedrijf beschikt over een Verboden Plaats of gevestigd is op een defensielocatie, door Defensie. *Uitsteltijd* wordt gerealiseerd met bouwkundige maatregelen zoals stevige wanden, vloeren en plafonds, geschikte deuren, ramen en dergelijke. Het is van belang om voor alle *TBB* een goede tijdpadanalyse te maken om zo vast te stellen wat het bewakingsrendement is. Voor een *TBB* 1 en een *TBB* 2 is de norm dat er sprake moet zijn van positief bewakingsrendement. Dat betekent dat te allen tijde *Interventie* plaatsvindt voordat de dader het *TBB* heeft kunnen compromitteren. De optelsom van de *Uitsteltijd* die door de OBER-beveiligingsschillen wordt opgebouwd moet dus worden vergeleken met de tijd die het een dader kost om het *TBB* te compromitteren.

Deze *ABDO* 2019 bevat de eisen voor de beveiliging van een *TBB* waaraan voldaan moet zijn. Op basis van risico inschatting kunnen de eisen proportioneel worden toegepast. Dit kan betekenen dat er een andere, bijvoorbeeld minder stringente invulling aan een eis wordt gegeven dan letterlijk voorgeschreven. *BIV/MIVD* besluit hierover. Een *Opdrachtnemer* conformeert zich aan de eisen uit hoofdstuk Fysiek wanneer er sprake is van opslag van *TBB* op eigen locatie.

De eisen met betrekking tot fysieke beveiliging zijn in het kader vanaf de volgende pagina verwoord. Waar nodig zijn eisen nader toegelicht of uitgewerkt in een bijlage. Bij tegenstrijdigheid tussen de eis in de tabel en de tekst in inleiding of bijlage prevaleert de eis in de tabel.

De van toepassing zijnde eisen worden aangegeven door een gesloten bolletje (●) in de kolom onder de van toepassing zijnde (hoogste) *Rubricering* of *TBB*-categorie. Als zich in deze kolom een open bolletje (○) bevindt, dient in overleg met *BIV/MIVD* te worden bepaald of, en zo ja respectievelijk in welke mate, aan de eis moet worden voldaan.

| ABDO 2019 eisen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |         |         |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 3 FYSIEK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 3.1                | Organisatorische maatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| 1                  | De fysieke beveiligingsmaatregelen zijn volgens een schillenstructuur opgebouwd met toepassing van het "Need-to-Be" principe.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 17/18  | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                  | Bij het samenstellen van de fysieke maatregelen worden de "Need-to-Be" en "Need-to-Know" principes toegepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                  | TBB moet worden beveiligd zodat enerzijds <i>Compromittatie</i> wordt voorkomen en anderzijds <i>Compromittatie</i> wordt gedetecteerd/gesignaleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 19/21  | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4                  | Fysieke toegang tot het compartiment met een TBB is tot op individueel niveau controleerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 19     | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 5                  | Toegang tot het TBB of compartiment is alleen door middel van <i>Two-factor Authenticatie</i> verleend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 19     | ●                  | ●       | ○       |          |
| 6                  | Alleen een Geautoriseerd persoon kan zelfstandig toegang krijgen tot een TBB of tot een compartiment waarin zich een TBB bevindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 7                  | De BF zorgt voor <i>Autorisatie</i> van het personeel betreffende de toegang tot een TBB en de daarbij behorende infrastructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 8                  | Periodiek, doch minimaal 1x per jaar, wordt het betrokken personeel en bewakingspersoneel getraind in het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 9                  | Toegang van personen zonder <i>Autorisatie</i> (zoals bezoekers) is vooraf gemeld aan de BF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 10                 | Personen met een <i>Autorisatie</i> zijn binnen het compartiment herkenbaar door middel van een zichtbaar gedragen pas. Op de pas staan tenminste de naam van de persoon en een pasfoto.                                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 11                 | Personen zonder <i>Autorisatie</i> (zoals bezoekers) zijn binnen het compartiment herkenbaar door middel van een zichtbaar gedragen pas. Op de pas staat voor een ieder goed zichtbaar "bezoeker" vermeld.                                                                                                                                                                                                          | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 12                 | Bij toegang van personen zonder <i>Autorisatie</i> is het personeel in een compartiment waar gewerkt wordt met of aan een TBB vooraf geïnformeerd. Het personeel neemt hierop maatregelen om <i>Compromittatie</i> te voorkomen.                                                                                                                                                                                    | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 13                 | In alle compartimenten met een TBB wordt personeel zonder <i>Autorisatie</i> (zoals bezoekers) begeleid door personeel met een <i>Autorisatie</i> . Van personen zonder <i>Autorisatie</i> is vooraf de identiteit vastgesteld en geregistreerd. De registratie hiervan wordt minimaal een jaar bewaard en op aanvraag aan BIV/MIVD verstrekt.                                                                      | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 14                 | Toegang tot een compartiment met een TBB door bezoekers zonder <i>Autorisatie</i> die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit is minimaal vijf werkdagen voor het bezoek gemeld via de BF aan BIV/MIVD. Zonder toestemming van BIV/MIVD kan het bezoek niet plaatsvinden.                                                                                                                                 | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 15                 | Er vindt toegangscontrole plaats bij elke beveiligingsschil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 17     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 16                 | Aan de buitenzijde van het compartiment met een TBB zijn algemene beveiligingsinstructies bevestigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 3/4/18 | ●                  | ●       | ●       |          |
| 17                 | De uitgifte van sleutels voor toegang tot compartimenten en opbergmiddelen met een TBB is geregistreerd. Bij de uitgifte van sleutels is gecontroleerd of men over een <i>Autorisatie</i> beschikt. De registratie hiervan wordt minimaal een jaar bewaard. Sleutels zijn voor zo min mogelijk personen toegankelijk.                                                                                               | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 18                 | Er zijn uitsluitend gecertificeerde sleutels gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bijlage 19     | ●                  | ●       | ○       |          |
| 19                 | De BF beheert certificaten, cijfercombinaties en reservesleutels van opbergmiddelen en compartimenten. Deze dienen opgeborgen/beveiligd te worden overeenkomstig het beveiligingsniveau van het desbetreffende TBB.                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 4/18   | ●                  | ●       | ○       |          |
| 20                 | Cijfercombinaties van sloten worden, zonder dat een eerder gebruikte combinatie wordt gekozen, veranderd:<br>- indien een nieuw opbergmiddel of slot in gebruik wordt genomen;<br>- indien een medewerker die de combinatie kent, wordt overgeplaatst;<br>- indien wordt vermoed of vaststaat dat <i>compromittatie</i> heeft plaatsgevonden;<br>- uiterlijk zes maanden na de laatste wijziging van de combinatie. | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 21                 | Alvorens een TBB buiten het reguliere, in het <i>beveiligingsplan</i> beschreven, proces te plaatsen, is hier toestemming voor verkregen van BIV/MIVD. De beveiliging van het TBB wordt hierbij op hetzelfde niveau gehouden.                                                                                                                                                                                       | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 22                 | Het "Clear Desk principe" en "clear screen principe" is toegepast in alle compartimenten waar zich een TBB bevindt of kan bevinden. Een TBB wordt niet onbeveiligd achter gelaten.                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 23                 | Beheer- en instandhoudingsmaatregelen zijn getroffen om beveiligingsmaatregelen blijvend te laten functioneren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 24                 | Het verlies van een authenticatiemiddel, zoals (elektronische) sleutel, dient behandeld te worden als een <i>Beveiligingsincident</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 18     | ●                  | ●       | ●       | ○        |
| 25                 | Er zijn niet meer compartimenten dan strikt noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 18/19  | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                |                |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| HOOFDSTUK 3 FYSIEK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | BEVEILIGINGSREGIME |                |                |                 |
| 26                 | Wanneer binnen een samenwerkingsverband met andere bedrijven wordt gewerkt aan een opdracht worden de compartimenten zoveel mogelijk gecentraliseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 18/19     | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 27                 | Het compartiment met een TBB bevindt zich in een zone die met toegangscontrole is afgeschermd van de openbare ruimte of van ruimten die niet onder controle staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 18/19     | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 28                 | Beveiligingspersoneel heeft de beschikking over alarmeringsmiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bijlage 20        | ●                  | ●              | ●              | ○               |
| 29                 | Bij het verlaten van een compartiment met een TBB is een sluitronde gemaakt, waarbij de deur van het opbergmiddel, het compartiment en zo mogelijk het gebouw is afgesloten. Ramen en deuren zijn afgesloten en het <i>Indringer Detectie- en Signaleringssysteem (IDSS)</i> is geactiveerd. Tevens is een controle op insluiping en de verzegeling van nooddeuren uitgevoerd.                                                                                                                | Bijlage 18/20     | ●                  | ●              | ●              | ○               |
| 30                 | Bij afwezigheid van geautoriseerd personeel blijft positief bewakingsrendement gewaarborgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bijlage 18        | ●                  | ●              |                |                 |
| 31                 | Een verboden plaats moet voldoen aan de TBB 1 normering op alle beveiligingsgebieden (organisatorisch, personeel, fysiek en cybersecurity).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | ●                  |                |                |                 |
| <b>3.2</b>         | <b>Bouwkundige maatregelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verwijzing</b> | <b>TBB 1/ZG</b>    | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| 1                  | Compartimenten met een TBB zijn afsluitbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 2                  | In het <i>beveiligingsplan</i> is een sluit- en sleutelplan opgenomen. Ramen, deuren en opbergmiddelen zijn afgesloten bij afwezigheid van geautoriseerd personeel. Sleutels worden op hetzelfde niveau beveiligd als het TBB waar de sleutel toegang toe geeft. De sleutel is opgeborgen in een sleutelkast met een EN 1300 gecertificeerd slot. Indien het opbergmiddel en/of sleutelkast onder detectie staat/staan, kan de norm van het slot van de sleutelkast (i.c. EN 1300) vervallen. | Bijlage 18/19     | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 3                  | Een compartiment waarin een TBB is opgeborgen is afgesloten met een slot voorzien van een gecertificeerde cilinder en sleutels. Wanneer een slot met een cilinder niet kan worden toegepast, wordt een gelijkwaardig gecertificeerd of getest mechanisme gebruikt, waardoor onbevoegd betreden niet mogelijk is zonder sporen van braak.                                                                                                                                                      | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ○              |                 |
| 4                  | Toegangsdeuren met een <i>Elektronisch Toegangsbeheer Systeem (ETS)</i> zijn voorzien van een deurdrukker en een (elektronisch en akoestisch) alarm tegen te lang openstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 19/20     | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 5                  | Nooddeuren in het compartiment zijn alleen naar buiten toe te openen en te verzegelen. Bij openen klinkt een elektronisch of akoestisch signaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 6                  | Het gebouw waarin zich een TBB bevindt, is tegen opklimmen beveiligd. Losse opklimmogelijkheden zijn verwijderd zoals (afval) containers en ladders. Hemelwaterafvoeren, lage muren e.d. zijn van opklimbeveiliging conform NEN1887 voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 7                  | Gevelopeningen groter dan 15 cm moeten zijn beveiligd conform NEN-EN 5096 en NEN-EN-1627 die geldt voor het compartiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 8                  | Kelderramen en dergelijke zijn afgeschermd met traliwerk of strekmetaal conform NEN-EN 5096 en NEN-EN-1627 die geldt voor het compartiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              | ○               |
| 9                  | Lichtkoepels, indien niet slagvast, zijn voorzien van traliwerk of strekmetaal conform NEN-EN 5096 en NEN-EN-1627 die geldt voor het compartiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              | ○               |
| 10                 | Het compartiment met een TBB of een opbergmiddel met een TBB, zijn op alle vlakken (drie dimensionaal) van inbraakwerende maatregelen voorzien conform de normen uit de tabel in bijlage 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              | ○               |
| 11                 | Voor een compartiment, met een TBB of een opbergmiddel met een TBB grenzend aan een buitengevel, gelden voor de braakwerendheid van deze buitengevel de eisen overeenkomstig het beveiligingsniveau van het desbetreffende TBB.                                                                                                                                                                                                                                                               | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 12                 | Ramen en gevel zijn voorzien van braakwerende maatregelen overeenkomstig met het beveiligingsniveau van het desbetreffende TBB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 13                 | Opbergmiddelen tot 1000 kilogram zijn chemisch verankerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bijlage 19        | ●                  | ●              |                |                 |
| 13.1               | Opbergmiddelen tot 1000 kilogram zijn verankerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bijlage 19        |                    |                | ●              |                 |
| 14                 | Bevestigingspunten van opbergmiddelen die van buitenaf bereikbaar zijn, zijn voorzien van beveiligde schroeven, bouten of moeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 15                 | Opbergmiddelen zijn voorzien van <i>Two-factor Authenticatie</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 16                 | Opbergmiddelen zijn dusdanig afsluitbaar dat braak achteraf kan worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 17                 | Opbergmiddelen voldoen aan de normering NEN-1143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 18                 | Rondom het gebouw of terrein met een TBB staat een terreinafscheiding met toegangscontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bijlage 17/19     | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 19                 | Er is beveiligingsverlichting toegepast rondom het gebouw met een TBB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 17/19     | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 20                 | Bij de aanleg van cultuurtechnische infrastructuur is rekening gehouden met inbraakpreventie doormiddel van het creëren van een overzichtelijk geheel, zodat de indringer niet ongezien te werk kan gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bijlage 19        | ●                  | ●              | ●              |                 |

| ABDO 2019 eisen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                |                |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| HOOFDSTUK 3 FYSIEK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | BEVEILIGINGSREGIME |                |                |                 |
| 21                 | De ramen en glazen wanden in een compartiment met een TBB zijn voorzien van inijk beperkende maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                          | Bijlage 19          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 22                 | Er zijn voorzieningen getroffen om elektronische apparatuur die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de compartimenten te houden.                                                                                                                                                                             | Bijlage 19          | ●                  | ●              | ○              |                 |
| <b>3.3</b>         | <b>Elektronische maatregelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verwijzing</b>   | <b>TBB 1/ZG</b>    | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| 1                  | Het compartiment waarin een opbergmiddel met een TBB is geplaatst, is voorzien van een IDSS.                                                                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 2                  | De aanliggende compartimenten van het compartiment met een TBB zijn voorzien van IDSS of een opbergmiddel met een TBB is zelf voorzien van IDSS.                                                                                                                                                                                                   | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 3                  | Het activeren en deactiveren van een IDSS kan alleen door middel van een <i>Two-factor Authenticatie</i> .                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 4                  | Het IDSS functioneert 24 uur per dag en 7 dagen per week, tenzij Geautoriseerd personeel aanwezig is in het compartiment.                                                                                                                                                                                                                          | Bijlage 18/20       | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 5                  | IDSS-onderdelen zijn zodanig geplaatst dat <i>Compromittatie</i> van een TBB of pogingen daartoe worden ontdekt en een alarm genereren.                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 6                  | De ruimte met een TBB is binnen het IDSS als aparte <i>zone</i> opgenomen. Deze <i>zone</i> is actief wanneer er geen Geautoriseerd personeel is in de ruimte.                                                                                                                                                                                     | Bijlage 18/20       | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 7                  | Doormelding van een IDSS voldoet aan de kwaliteit zoals gesteld in bijlage 19.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bijlage 19          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 8                  | Een alarm van een IDSS leidt tot een alarmopvolging binnen de in bijlage 21 gestelde <i>Interventie</i> tijd.                                                                                                                                                                                                                                      | Bijlage 21          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 9                  | Het IDSS signaleert en registreert uitval van de stroomvoorziening van de IDSS.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 10                 | Het IDSS beschikt over een gegarandeerde stroomvoorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 11                 | Het IDSS is niet onopgemerkt te saboteren c.q. een <i>Compromittatie</i> wordt opgemerkt. Pogingen hiertoe zijn als een werkelijk alarm te presenteren.                                                                                                                                                                                            | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 12                 | Detectie vindt onder alle (klimatologische) omstandigheden plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 13                 | Bewegingsmelders beschikken over anti-masking maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 14                 | Alleen elektronische apparatuur die essentieel is voor het uitvoeren van de opdracht is toegestaan binnen de ruimten van het TBB. De keuze voor apparatuur geschiedt op basis van een risico-analyse. Een lijst van de apparatuur en de bijbehorende risico-analyse is vooraf afgestemd met BIV MIVD en opgenomen in het <i>beveiligingsplan</i> . | Bijlage 18/19/20/36 | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 15                 | In een ruimte met een TBB zijn geen camera's, smartdevices, microfoons of andere apparatuur met een opnamefunctionaliteit aanwezig.                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 16                 | Beveiligingssysteem zijn geïnstalleerd en periodiek onderhouden door een gecertificeerd bedrijf conform NEN-EN 50130. Daarbij zijn de beveiligingssysteem periodiek, doch minimaal 1x per jaar, gecontroleerd.                                                                                                                                     | Bijlage 19          | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 17                 | Een beveiligingscamera met zicht op de toegang van een compartiment is buiten het compartiment aangebracht.                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ○              |                 |
| 18                 | De bewaartijd voor camerabeelden is 3 maanden. Camerabeelden met incidentdata dienen 1 jaar bewaard te zijn.                                                                                                                                                                                                                                       |                     | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 19                 | Er is een ETS voor gecontroleerde toegang tot het compartiment geïnstalleerd en in werking.                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 20          | ●                  | ●              | ○              |                 |
| 20                 | Als gebruik is gemaakt van elektronische sloten, zijn maatregelen getroffen om te detecteren dat toegang "onder dwang" is verleend.                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 18          | ●                  | ●              |                |                 |
| 21                 | Een ETS is uitgerust met een Anti Pass Back (APB) systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 20          | ●                  | ●              |                |                 |
| 22                 | Een ETS is voorzien van <i>Logging</i> , waarbij de logs tenminste een jaar worden bewaard.                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 20          | ●                  | ●              |                |                 |
| 23                 | Een ETS is zodanig uitgevoerd dat, wanneer het systeem uitschakelt of uitvalt, alle toegangen tot het compartiment mechanisch worden afgesloten of elektronisch afgesloten blijven.                                                                                                                                                                | Bijlage 20          | ●                  | ●              |                |                 |
| 24                 | Een ETS is dusdanig uitgevoerd dat een noodknopbediening of mechanische paniekontgrendeling binnen het compartiment op zodanige wijze is aangebracht dat bij calamiteiten het Object snel in het kader van veiligheid kan worden verlaten.                                                                                                         | Bijlage 20          | ●                  | ●              |                |                 |
| 25                 | De noodknopbediening of mechanische paniekontgrendeling is van buitenaf niet bereikbaar. Na gebruik van de noodknopbediening of mechanische paniekontgrendeling dienen adequate veiligheidsmaatregelen te worden getroffen ter bescherming van het TBB.                                                                                            | Bijlage 20          | ●                  | ●              |                |                 |
| 26                 | Wanneer een beveiligingssysteem (ETS of IDSS) gekoppeld is aan een gebouwbeheersysteem, gelden de beveiligingsmaatregelen van het beveiligingssysteem ook voor het gebouwbeheersysteem.                                                                                                                                                            | Bijlage 20          | ●                  | ●              |                |                 |

| ABDO 2019 eisen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |                |                |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| HOOFDSTUK 3 FYSIEK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | BEVEILIGINGSREGIME |                |                |                 |
| 27                 | Voorafgaand aan de ingebruikname van een compartiment en bij toevoeging of wijziging van middelen in het compartiment dient er, in overleg met BIV/MIVD, een elektronisch veiligheidsonderzoek (EVO), geluidsdempingsmeting en zoneringsmeting uitgevoerd te zijn. Eventuele maatregelen zijn afgestemd met BIV/MIVD. |                   | ●                  | ●              |                |                 |
| <b>3.4</b>         | <b>Reactieve maatregelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verwijzing</b> | <b>TBB 1/ZG</b>    | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| 1                  | Meldingen uit het IDSS en het ETS moeten leiden tot tijdige <i>Interventie</i> .                                                                                                                                                                                                                                      | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 2                  | <i>Interventie</i> vindt plaats door daartoe aangewezen en opgeleid personeel binnen de gestelde <i>Interventietijd</i> .                                                                                                                                                                                             | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 3                  | Als alleen een alarm afgaat in een compartiment en niet bij de daaromheen liggende beveiligingsschillen is te handelen alsof de omliggende alarmen ook zijn afgegaan.                                                                                                                                                 | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 4                  | Beveiligingspersoneel informeert bij een geconstateerde <i>Compromittatie</i> van een TBB terstond de BF.                                                                                                                                                                                                             | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 5                  | Reactie op (technische) storingen moet leiden tot het herstellen van het gewenste beveiligingsrendement.                                                                                                                                                                                                              | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 6                  | Na een alarm vindt controle van het compartiment met een TBB plaats door de BF of diens gemandateerde.                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              | ○               |
| 7                  | Alarmverificatie vindt aan de buitenzijde van het compartiment met een TBB plaats. Hierbij zijn alle toegangen, gevelopeningen, daken e.d. gecontroleerd.                                                                                                                                                             | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 8                  | Personeel dat alarmverificatie uitvoert, heeft ten tijde van de alarmverificatie niet de beschikking over sleutels of codes die toegang geven tot het TBB.                                                                                                                                                            | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 9                  | Een Particuliere Alarm Centrale beschikt over een justitiële erkenning en voldoet aan de NEN-EN 50518 norm.                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 21        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| <b>3.5</b>         | <b>Transport en verzenden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verwijzing</b> | <b>TBB 1/ZG</b>    | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| 1                  | Een TBB wordt uitsluitend buiten het compartiment gebracht als dit voor de voortgang van de werkzaamheden absoluut noodzakelijk is.                                                                                                                                                                                   | Bijlage 22        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 2                  | De BF stelt conform bijlage 22 voorschriften op voor het transporteren en verzenden van een TBB en houdt hier toezicht op.                                                                                                                                                                                            | Bijlage 22        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 3                  | Een TBB mag nooit mee naar huis worden genomen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 22        | ●                  | ●              | ●              | ○               |
| 4                  | Transport van TBB is vooraf gemeld aan BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bijlage 22        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| <b>3.6</b>         | <b>Transport en verzenden binnenland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verwijzing</b> | <b>TBB 1/ZG</b>    | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| 1                  | Transport van een TBB geschiedt uitsluitend door tussenkomst van BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 22        | ●                  |                |                |                 |
| 2                  | Een TBB is uitsluitend mee te nemen in een door BIV/MIVD goedgekeurd afsluitbaar transportmiddel.                                                                                                                                                                                                                     | Bijlage 22        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 3                  | Transport van een TBB vindt plaats:<br>- handcarried, al dan niet met eigen vervoer, door 1 geautoriseerde medewerker, of<br>- met inschakeling van een door BIV/MIVD goedgekeurd transport-/koeriersbedrijf.                                                                                                         | Bijlage 22        |                    | ●              | ●              |                 |
| 4                  | Een TBB is uitsluitend mee te nemen in een afsluitbaar transportmiddel.                                                                                                                                                                                                                                               | Bijlage 22        |                    |                |                | ●               |
| 5                  | Transport van een TBB vindt plaats:<br>- handcarried, al dan niet met eigen vervoer, door een geautoriseerde medewerker, of<br>- met inschakeling van een door BIV/MIVD goedgekeurd transport-/koeriersbedrijf, of<br>- met inschakeling van een transport-/koeriersbedrijf                                           | Bijlage 22        |                    |                |                | ●               |
| 6                  | Het transport-/koeriersbedrijf waaraan het TBB zonder toezicht of begeleiding door een vertrouwensfunctionaris wordt toevertrouwd, is als <i>Subcontractor</i> aangemeld bij BIV/MIVD.                                                                                                                                | Bijlage 22        |                    | ●              | ●              | ○               |
| 7                  | Transport van een TBB gaat via de kortst mogelijke weg zonder onderbrekingen. Het TBB blijft onder toezicht, voertuigen worden niet onbeheerd gestald.                                                                                                                                                                | Bijlage 22        |                    | ●              | ●              |                 |
| 8                  | Verzenden van BI per post is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage 22        | ●                  |                |                |                 |
| 9                  | Verzending van BI per post is uitsluitend toegestaan binnen Nederland wanneer dit aangetekend met een track en trace nummer wordt verstuurd in dubbele verpakking volgens bijlage 22 met een onmiddellijke ontvangstbevestiging                                                                                       | Bijlage 22        |                    | ●              | ●              |                 |
| 10                 | Verzending van BI per post is uitsluitend binnen Nederland toegestaan wanneer dit in dubbele verpakking volgens bijlage 22 wordt verstuurd.                                                                                                                                                                           | Bijlage 22        |                    |                |                | ●               |
| <b>3.7</b>         | <b>Transport en verzenden buitenland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verwijzing</b> | <b>TBB 1/ZG</b>    | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| 1                  | Transport van een TBB geschiedt uitsluitend door tussenkomst van BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                                            | Bijlage 22        | ●                  |                |                |                 |
| 2                  | Een TBB mag zonder toestemming van BIV/MIVD niet worden meegenomen naar het buitenland.                                                                                                                                                                                                                               | Bijlage 22        |                    | ●              | ●              | ●               |
| 3                  | Internationaal transport van een TBB vindt plaats na goedkeuring van het transportplan door BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 22        |                    | ●              | ●              | ●               |

| ABDO 2019 eisen    |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                |                |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| HOOFDSTUK 3 FYSIEK |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | BEVEILIGINGSREGIME |                |                |                 |
| 4                  | Voor transport van BI naar het buitenland kan worden teruggevallen op BIV/MIVD ("Government-to-Government"-procedure).                                                                                                          | Bijlage 22        |                    | ●              | ●              | ●               |
| 5                  | Verzenden van BI per post is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                   | Bijlage 22        | ●                  | ●              | ○              |                 |
| 6                  | Verzenden van BI per post is toegestaan, met gebruikmaking van aangetekende post met track en trace nummer, in dubbele verpakking en met onmiddellijke ontvangstbevestiging.                                                    | Bijlage 22        |                    |                | ○              | ●               |
| <b>3.8</b>         | <b>Fysieke opslag, verwerking en ontwikkeling</b>                                                                                                                                                                               | <b>Verwijzing</b> | <b>TBB 1/ZG</b>    | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| 1                  | De BF of een daartoe aangewezen en geautoriseerd persoon dient een actueel overzicht te hebben van alle BO binnen het bedrijf.                                                                                                  | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 2                  | Geregistreerd is wie BI onder zijn berusting heeft.                                                                                                                                                                             | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 3                  | Geregistreerd is wie werkzaamheden aan BI heeft uitgevoerd of BI heeft ingezien.                                                                                                                                                | Bijlage 23        | ●                  | ●              |                |                 |
| 4                  | Informatie geproduceerd door het bedrijf, waarbij de steller vermoedt dat bij <i>Compromittatie</i> voor de Staat schade kan ontstaan, is Gerubriceerd. De <i>Rubricering</i> is door de (sub-)BF vastgesteld en geregistreerd. | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 5                  | BI is geregistreerd en van een kenmerk (labeling) voorzien.                                                                                                                                                                     | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 6                  | BI is geregistreerd en van een uniek exemplaarnummer voorzien.                                                                                                                                                                  | Bijlage 23        | ●                  | ●              |                |                 |
| 7                  | <i>Rubriceringen</i> en <i>Merkingen</i> zijn conform bijlage 23 aangebracht.                                                                                                                                                   | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 8                  | De reproductie van <i>Informatie</i> geschiedt alleen met toestemming van degene die de <i>Rubricering</i> heeft vastgesteld.                                                                                                   | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 9                  | Gemaakte reproducties zijn geregistreerd.                                                                                                                                                                                       | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 10                 | Het maken van reproducties is voorbehouden aan daartoe aangewezen geautoriseerd personeel dat ook zorgdraagt voor de registratie hiervan.                                                                                       | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 11                 | Reproducties kennen dezelfde <i>Rubricering</i> als het origineel, ook als slechts delen van het origineel is gebruikt.                                                                                                         | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 12                 | Er zijn niet meer reproducties gemaakt dan strikt noodzakelijk is.                                                                                                                                                              | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 13                 | Reproducties maken, is alleen toegestaan met door BIV/MIVD toegestane middelen.                                                                                                                                                 | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 14                 | Reproductiemiddelen worden beschouwd als een <i>Informatiesysteem</i> en worden minimaal op hetzelfde niveau beveiligd als de verwerkte informatie.                                                                             | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              | ●               |
| 15                 | In geval van vernietiging wordt door de BF of een aangewezen medewerker met de juiste <i>Autorisatie</i> een proces-verbaal van vernietiging opgemaakt.                                                                         | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              |                 |
| 16                 | Vernietigen van Informatie geschiedt conform bijlage 23.                                                                                                                                                                        | Bijlage 23        | ●                  | ●              | ●              | ●               |

## 4. Cyber

### Inleiding

Periodiek wordt in nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen het Nationaal Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) opgemaakt. Eén van de kernbevindingen in het CSBN is dat staten en cybercriminelen een grote dreiging vormen voor Nederland. Dit uit zich in een groeiend aantal digitale aanvallen op Defensie, de defensie-industrie en bondgenootschappelijke netwerken. De aanvallen worden steeds complexer en zijn agressief van aard. De verwachting is dat deze tendens zich de komende jaren zal voortzetten. Actuele en strengere maatregelen zijn vereist om de digitale weerbaarheid te waarborgen.

Vanaf het ABDO 2017 worden de maatregelen in het digitale domein Cybermaatregelen genoemd. De term *Cyber* omvat naast de IT-infrastructuur ook het stelsel van activiteiten (o.a. bedrijfsvoering) wat met de infrastructuur mogelijk wordt gemaakt. Het zijn juist die activiteiten die beschermd moeten worden. Een gedegen *Beveiliging* van informatie vormt daarbij de basis van Cybersecurity. In dit ABDO worden informatiebeveiligingseisen aangevuld met eisen ten aanzien van de Cyberbeveiligingsorganisatie, incidentmanagement, *Logging* en *Monitoring* om snel te kunnen reageren op dreigingen tegen de Cyberactiviteiten.

Het ABDO 2019 vereist dat de organisatie een functionaris aanstelt die de rol van *Cyber-Beveiligingsfunctionaris (Cyber-BF)* vervult. De *Cyber-BF* heeft het overzicht van de Cyberactiviteiten die binnen de organisatie worden uitgevoerd ten behoeve van het Ministerie van Defensie en de maatregelen om deze te beschermen. De *Cyber-BF* is de contactpersoon voor BIV/MIVD waar het gaat om het Cyberdomein.

Niet alleen de toenemende dreiging vereist nieuwe eisen, maar ook de innovaties in het digitale domein die nieuwe functionaliteiten bieden. Dit hoofdstuk stelt ook eisen ten aanzien van *Cloudcomputing* en het gebruik daarvan, *bring/choose your own device (BYOD/ CYOD)* en *Virtualisatie*.

Deze ABDO 2019 bevat de eisen voor de *Beveiliging* van een TBB waaraan voldaan moet zijn. Op basis van risico inschatting kunnen de eisen proportioneel worden toegepast. Dit kan betekenen dat er een andere, bijvoorbeeld minder stringente invulling aan een eis wordt gegeven dan letterlijk voorgeschreven. BIV/MIVD besluit hierover.

De eisen met betrekking tot Cybersecurity zijn in de volgende tabel uiteengezet. Waar nodig zijn eisen nader toegelicht of uitgewerkt in een bijlage. De tabel met eisen kent globaal dezelfde structuur als de ISO27000-serie en is inhoudelijk afgestemd op het *Defensie beveiligingsbeleid*. Bij tegenstrijdigheid tussen de eis in de tabel en de tekst in inleiding of bijlage prevaleert de eis in de tabel.

De van toepassing zijnde eisen worden aangegeven door een gesloten bolletje (●) in de kolom onder de van toepassing zijnde (hoogste) *Rubricering* of TBB-categorie. Als zich in deze kolom een open bolletje (○) bevindt, dient in overleg met BIV/MIVD te worden bepaald of, en zo ja respectievelijk in welke mate, aan de eis moet worden voldaan.

| ABDO 2019 eisen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |         |         |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 4.1                                             | Informatiebeveiligingsbeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verwijzing    | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| <b>Beleidsregels voor Informatiebeveiliging</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |         |         |          |
| 1                                               | Er is beleid ten aanzien van cybersecurity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ○                  | ○       | ○       | ○        |
| 4.2                                             | Organiseren van Informatiebeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwijzing    | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| <b>Interne organisatie</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |         |         |          |
| 1                                               | Er is een <i>Cyber Beveiligingsfunctionaris (Cyber-BF)</i> aangesteld. De <i>Cyber-BF</i> heeft, net als de <i>BF</i> , rechtstreeks toegang tot de Directie van de organisatie. De <i>Cyber-BF</i> kan de taken door derden binnen de organisatie laten uitvoeren.                                                                                                  | Bijlage 24    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                               | De <i>Cyber-BF</i> is namens de directie bevoegd tot het (laten) nemen van gepaste beveiligingsmaatregelen op het gebied van <i>Cyber-security</i> .                                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 24    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                               | De <i>Cyber-BF</i> houdt, namens de directie, toezicht op een veilige inrichting van de digitale infrastructuur binnen de organisatie.                                                                                                                                                                                                                               | Bijlage 24    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4                                               | De <i>Cyber-BF</i> verstrekt, jaarlijks en op verzoek van BIV/MIVD, de aan de organisatie toebehorende externe <i>IP adressen</i> , haar <i>Internet Service Provider(s)</i> , domeinnamen en de door de organisatie, ten behoeve van de <i>gerubriceerde opdracht</i> , gebruikte hard-/software aan BIV/MIVD.                                                      | Bijlage 41    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 5                                               | De <i>Cyber-BF</i> houdt door middel van een registratie toezicht op de locatie, uitgifte, inname en herkomst van alle door de organisatie in ontvangst of beheer genomen digitale TBB.                                                                                                                                                                              | Bijlage 24    | ●                  | ●       | ●       |          |
| 6                                               | De <i>Cyber-BF</i> heeft te allen tijde inzicht in de gebruikte digitale TBB.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 24    |                    |         |         | ●        |
| 7                                               | De <i>Cyber-BF</i> voert voorts de taken uit als beschreven in de bijlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 24    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 8                                               | De <i>Cyber-BF</i> draagt zorg voor volledige medewerking bij controles van, audits op en onderzoeken aan de IT infrastructuur van de <i>Opdrachtnemer</i> door BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                            | Bijlage 24    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Scheiding van taken</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |         |         |          |
| 9                                               | De rechten van een gebruiker omvatten niet een gehele cyclus van handelingen in een kritisch <i>Informatiesysteem</i> .                                                                                                                                                                                                                                              | Bijlage 31    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 10                                              | Er is een scheiding tussen IT-beheertaken en gebruikerstaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 31    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 11                                              | Voordat de verwerking van configuratiegegevens die de <i>Integriteit</i> van informatiesystemen kunnen aantasten zijn deze gegevens door een tweede persoon geïnspecteerd en geaccepteerd. Van de acceptatie is een log bijgehouden.                                                                                                                                 | Bijlage 31    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 12                                              | Implementeer Role-Based Access Control (RBAC) voor IT-beheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 31    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Mobiele apparatuur en telewerken</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |         |         |          |
| 13                                              | Een TBB dat is opgeslagen op mobiele apparatuur is alleen toegestaan met toepassing van door BIV/MIVD goedgekeurde procedures en middelen:<br>- een goedgekeurde <i>Vercijfering</i> ;<br>- heeft alleen de hoogst noodzakelijke hoeveelheid informatie in opslag;<br>- mag niet gebruikt worden in publieke ruimten.                                                | Bijlage 22/25 | ●                  | ●       | ●       |          |
| 14                                              | Een TBB dat is opgeslagen op mobiele apparatuur is alleen toegestaan met toepassing van door BIV/MIVD goedgekeurde procedures en middelen:<br>- een goedgekeurde <i>Vercijfering</i> ;<br>- heeft alleen de hoogst noodzakelijke hoeveelheid informatie in opslag;<br>- mag niet gebruikt worden in publieke ruimten;<br>- een door BIV/MIVD goedgekeurde koppeling. | Bijlage 22/25 |                    |         |         | ●        |
| 15                                              | Voor het gebruik van mobiele apparatuur en telewerken zijn gebruikersinstructies opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |         |         | ●        |
| 16                                              | Een mobiel apparaat bevat geen kenmerken die direct herleidbaar zijn tot het Ministerie van Defensie.                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |         |         | ●        |
| 17                                              | Er zijn voorzieningen om de actualiteit van anti-Malware programmatuur op mobiele apparaten te garanderen.                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 18                                              | Na melding van verlies of diefstal is direct de communicatiemogelijkheid met de centrale applicaties afgesloten.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |         |         | ●        |
| 19                                              | Mobiele apparatuur in het kader van BYOD of CYOD zijn alleen na goedkeuring van BIV/MIVD toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 25/28 |                    |         |         | ●        |
| 20                                              | Opslag, verwerking en transport van data op BYOD/CYOD-apparatuur vindt plaats op basis van gelijke condities gesteld aan DV netwerken. Bij lokale opslag van data is door BIV/MIVD goedgekeurde <i>Vercijfering</i> toegepast.                                                                                                                                       | Bijlage 25/28 |                    |         |         | ●        |
| <b>Telewerken</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |         |         |          |
| 21                                              | Telewerken is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ●                  | ●       | ●       |          |
| 22                                              | Telewerkvoorzieningen op basis van een terminal server verbinding zijn zo ingericht dat op de werkplek geen bedrijfsinformatie is opgeslagen ("zero footprint") en mogelijke <i>Malware</i> vanaf de werkplek niet in het vertrouwde deel terecht kan komen.                                                                                                         |               |                    |         |         | ●        |

| ABDO 2019 eisen                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 23                                                                              | Indien toegang tot een TBB via een remote inlogvoorziening mogelijk is, is een procedure hiervoor in het <i>Beveiligingsplan</i> opgenomen.                                                                                                                                                                                  |               |                    |         |         | ●        |
| 24                                                                              | Voor remote toegang is gebruik gemaakt van de door BIV/MIVD goedgekeurde oplossing(en) en middelen.                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |         |         | ●        |
| 25                                                                              | Bij gebruik van telewerken moet al het verkeer van en naar de mobiele apparatuur gerouteerd worden over de goedgekeurde gecijferde verbinding met het DV netwerk.                                                                                                                                                            |               |                    |         |         | ●        |
| 26                                                                              | Bij mobiele apparatuur die zich buiten het compartiment bevindt, zijn inrijbeperkende maatregelen toegepast (bijv. screenfilters).                                                                                                                                                                                           |               |                    |         |         | ●        |
| 4.3                                                                             | <b>Veilig personeel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwijzing    | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| <b>Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van Informatiebeveiliging</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 1                                                                               | Het personeel dat betrokken is bij de behandeling van een TBB doorloopt jaarlijks een <i>Cyber security-awareness</i> training met goed gevolg. Zie bijlage 26 voor een overzicht met aandachtspunten.                                                                                                                       | Bijlage 26    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                                                               | De BF, <i>Cyber-BF</i> , IT-beheer en het overige personeel dat betrokken is bij de behandeling van een digitale TBB bezitten de benodigde ervaring, competenties en kennis door relevante opleiding en training.                                                                                                            |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Beëindiging of Wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 3                                                                               | Er is een procedure vastgesteld voor verandering/beëindiging van functie/dienstverband, contract/project of overeenkomst waarin minimaal aandacht besteed is aan het intrekken van toegangsrechten, innemen van <i>ICT-bedrijfsmiddelen</i> en welke verplichtingen ook na beëindiging van het dienstverband blijven gelden. |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4.4                                                                             | <b>Beheer van Bedrijfsmiddelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwijzing    | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| <b>Inventariseren van ICT-bedrijfsmiddelen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 1                                                                               | Er is een actuele registratie van <i>ICT-bedrijfsmiddelen</i> . Zie bijlage voor een overzicht van te registreren gegevens.                                                                                                                                                                                                  | Bijlage 27    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                                                               | Er is een actuele beschrijving van de <i>ICT</i> -infrastructuur beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                | Bijlage 27    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                                                               | Alle apparatuur en systemen zijn in een netwerk- of configuratietekening bijgehouden. Hierin is duidelijk aangegeven de locatie en de functie van de componenten.                                                                                                                                                            | Bijlage 27    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Eigendom van ICT-bedrijfsmiddelen</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 4                                                                               | Voor elk bedrijfsproces, applicatie, gegevensverzameling en overige <i>ICT-bedrijfsmiddelen</i> is een verantwoordelijke lijnmanager benoemd.                                                                                                                                                                                | Bijlage 27    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Aanvaardbaar gebruik van ICT-bedrijfsmiddelen</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 5                                                                               | Er zijn regels vastgesteld en gedocumenteerd voor gebruik van <i>ICT-bedrijfsmiddelen</i> en deze zijn ter kennis gesteld aan de gebruikers. De regels zijn als bijlage opgenomen in het <i>Beveiligingsplan</i> .                                                                                                           |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 6                                                                               | Alleen applicaties die door IT-Beheer op een systeem geplaatst zijn, zijn gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                          |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Classificatie van informatie</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 7                                                                               | De opsteller van de informatie doet een voorstel tot <i>Rubricering</i> en/of <i>Merking</i> en brengt deze aan op de informatie. De <i>Cyber-BF</i> stelt de <i>Rubricering</i> van de informatie vast.                                                                                                                     | Bijlage 23/30 | ●                  | ●       | ●       |          |
| 8                                                                               | De opsteller van de informatie bepaalt de <i>Rubricering</i> en/of <i>Merking</i> en brengt deze aan op de informatie.                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 23/30 |                    |         |         | ●        |
| <b>Informatie labelen</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 9                                                                               | De hoogste <i>Rubricering</i> en <i>Merking</i> van Informatie is vermeld op verwijderbare en mobiele gegevensdragers.                                                                                                                                                                                                       | Bijlage 23/30 | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Behandelen van ICT-bedrijfsmiddelen</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |         |         |          |
| 10                                                                              | Systeemdokumentatie, wanneer deze specifieke informatie bevat over beveiligingsmaatregelen van de TBB welke zich op het systeem bevinden, is op het zelfde niveau beveiligd als deze TBB.                                                                                                                                    |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 11                                                                              | Er is systeemdokumentatie aanwezig die een implementatie van een systeem beschrijft om beheer te kunnen uitvoeren.                                                                                                                                                                                                           | Bijlage 29    | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 12                                                                              | Er zijn procedures vastgesteld en in werking gesteld voor verwijderen van een TBB en de vernietiging hiervan.                                                                                                                                                                                                                |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 13                                                                              | Na beëindigen van de opdracht of bij het afvoeren zijn de gegevensdragers fysiek vernietigd. Een proces-verbaal van vernietiging is opgesteld.                                                                                                                                                                               | Bijlage 23    | ●                  | ●       | ●       |          |
| 14                                                                              | Het wissen van gegevensdragers is alleen toegestaan indien gebruik is gemaakt van door BIV/MIVD goedgekeurde middelen.                                                                                                                                                                                                       |               | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 14.1                                                                            | Alle digitale gegevensdragers in een compartiment waar BI op staat, zijn gecijferd. Voor ingebruikname is, in overleg met BIV/MIVD, goedkeuring verkregen over de voorgestelde oplossing.                                                                                                                                    |               | ●                  | ●       | ●       |          |

| ABDO 2019 eisen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |         |         |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| Beheer van Verwijderbare Gegevensdragers |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |         |         |          |
| 15                                       | Verwijderbare Gegevensdragers zijn niet onbeheerd achtergelaten.                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 16                                       | In het geval dat gegevensdragers een kortere verwachte levensduur hebben dan de gegevens die ze bevatten, zijn de gegevens gekopieerd wanneer 75% van de levensduur van de gegevensdrager is verstreken.                                                                                                         |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4.5                                      | Toegangsbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwijzing | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| Beleid voor toegangsbeveiliging          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |         |         |          |
| 1                                        | Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 31 | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                        | Het systeem voorkomt ongeautoriseerde toegang.                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                        | Toegang door derden uit hoofde van toezicht, inspectie en of audit is goedgekeurd door BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4                                        | In het Beveiligingsplan is beschreven op welke wijze gebruikers toegang hebben.                                                                                                                                                                                                                                  |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 5                                        | Er is één basisadministratie van authenticatiegegevens van gebruikers, op basis waarvan de gebruikers vooraf zijn geïdentificeerd en geautoriseerd.                                                                                                                                                              |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| Toegang tot netwerken en netwerkdiensten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |         |         |          |
| 6                                        | Beheer op afstand is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ●                  | ●       | ●       |          |
| 7                                        | Er is een procedure vastgesteld waarbij onderhoud op afstand alleen toegankelijk is als het strikt noodzakelijk is en een verbinding uitsluitend geactiveerd kan worden door een bevoegd functionaris (conform Beveiligingsplan).                                                                                |            |                    |         |         | ●        |
| 8                                        | De toegang voor onderhoud op afstand door een Leverancier is alleen opengesteld op basis een wijzigingsverzoek of storingsmelding.                                                                                                                                                                               |            |                    |         |         | ●        |
| 9                                        | Beheer op afstand van apparatuur is alleen toegestaan indien gebruik is gemaakt van door BIV/MIVD goedgekeurde middelen.                                                                                                                                                                                         | Bijlage 25 |                    |         |         | ●        |
| Registratie en afmelden van gebruikers   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |         |         |          |
| 10                                       | Op basis van een risicoafweging is bepaald waar en op welke wijze functiescheiding is toegepast en welke toegangsrechten zijn gegeven. De risicoafweging, resultaten en maatregelen zijn weergegeven in het Beveiligingsplan.                                                                                    |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 11                                       | Het accountmechanisme garandeert dat handelingen zijn herleid naar een natuurlijk persoon.                                                                                                                                                                                                                       |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 12                                       | Een account mag geen indicatie geven van het privilegieniveau of de naam van de gebruiker.                                                                                                                                                                                                                       |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 13                                       | Bij uitgifte van authenticatiemiddelen is de identiteit van de gebruiker vastgesteld evenals het feit dat de gebruiker recht heeft op het authenticatiemiddel.                                                                                                                                                   |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| Beheren van speciale toegangsrechten     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |         |         |          |
| 14                                       | Gebruikers hebben alleen bevoegdheden voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is ("Need-to-know", "need-to-use").                                                                                                                                                                           |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 15                                       | Gebruikers hebben alleen toegang tot een voor de functie noodzakelijk geachte set van applicaties en commando's.                                                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 16                                       | Systeemprocessen draaien onder een eigen gebruikersnaam, voor zover deze processen handelingen verrichten voor andere systemen of gebruikers.                                                                                                                                                                    |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 17                                       | Autorisaties en gebruikersrollen zijn per gebruiker verstrekt conform een vaste autorisatieprocedure.                                                                                                                                                                                                            |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 18                                       | Er is een noodprocedure zodat in noodgevallen een beheerdersaccount met bijbehorend wachtwoord toegankelijk is. Hierin moet beschreven zijn wie er toestemming geeft voor gebruik van dit account.                                                                                                               |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 19                                       | Op het wachtwoord voor een beheerdersaccount zijn de eisen van toepassing die één (1) rubriceringsniveau hoger liggen dan het systeem dat er mee beheerd wordt, met als hoogste rubriceringsniveau STG. ZEER GEHEIM.                                                                                             |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 20                                       | Er zijn maatregelen getroffen om het ongeautoriseerde gebruik van i/o-poorten (zoals de parallelle, seriële, USB en firewire poorten) op de werkplek(sessie) tegen te gaan.                                                                                                                                      |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 21                                       | Indien een gebruiker ingelogd is op een werkplek(sessie), dan vindt het overnemen van de werkplek(sessie) alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Er moet een mogelijkheid zijn om overname van de werkplek(sessie) zelf te beëindigen of er moet een melding komen dat de werkplek(sessie) is beëindigd. |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 22                                       | Administrator- of rootrechten zijn aan een beperkte groep IT-beheerders toegekend. Van deze IT-beheerders is een register bijgehouden.                                                                                                                                                                           |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 23                                       | De IT-beheerders administreren het gebruik van de beheerdersaccounts.                                                                                                                                                                                                                                            |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 24                                       | Het systeem geeft aan welke autorisaties zijn verleend aan personen en/of systemen.                                                                                                                                                                                                                              |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---|---|---|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BEVEILIGINGSREGIME |   |   |   |
| Beheer van geheime Authenticatie-informatie van gebruikers |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |   |   |   |
| 25                                                         | Ten aanzien van wachtwoorden geldt:<br>- wachtwoorden zijn op een veilige manier uitgegeven (controle identiteit van de gebruiker evenals het feit dat de gebruiker recht heeft op het authenticatiemiddel);<br>- tijdelijke wachtwoorden zijn bij eerste gebruik vervangen door een ander wachtwoord;<br>- wachtwoorden mogen niet tegelijkertijd met het gebruikersaccount zijn verstrekt;<br>- wachtwoorden die standaard in software zijn meegegeven, zijn bij installatie gewijzigd. |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 26                                                         | Op het wachtwoord voor een gebruikersaccount zijn de eisen van toepassing die gelijk zijn aan het rubriceringsniveau van het systeem waartoe toegang is verkregen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ●                  | ● | ● | ● |
| Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |   |   |   |
| 27                                                         | Toegangsrechten van gebruikers zijn periodiek, minimaal jaarlijks, geëvalueerd. Het interval is beschreven in het <i>Beveiligingsplan</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |   |   | ● |
| 28                                                         | Toegangsrechten van gebruikers zijn periodiek, minimaal driemaandelijks, geëvalueerd. Het interval is beschreven in het <i>Beveiligingsplan</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    | ● | ● |   |
| 29                                                         | Toegangsrechten van gebruikers zijn periodiek, minimaal maandelijks, geëvalueerd. Het interval is beschreven in het <i>Beveiligingsplan</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ●                  |   |   |   |
| 30                                                         | Accounts die meer dan 60 dagen niet zijn gebruikt, zijn geblokkeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 31                                                         | Een geblokkeerd account is vrijgegeven door tussenkomst van de Cyber-BF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ●                  | ● | ● |   |
| Geheime Authenticatie-informatie gebruiken                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |   |   |   |
| 32                                                         | Aan de gebruikers is een set gedragsregels aangereikt met daarin minimaal het volgende:<br>- wachtwoorden zijn niet opgeschreven;<br>- gebruikers delen hun wachtwoord nooit met anderen;<br>- een wachtwoord wordt onmiddellijk gewijzigd indien het vermoeden bestaat dat het bekend is geworden aan een derde;<br>- wachtwoorden zijn niet gebruikt in automatische inlogprocedures (bijv. opgeslagen onder een functietoets of in een macro).                                         |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 33                                                         | De minimale lengte van wachtwoorden is voor (TBB1:12, TBB2 en 3:10, TBB4:9) karakters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 34                                                         | Wachtwoorden zijn elke (TBB1:60, TBB2:90, TBB3:90, TBB4:90) dagen gewijzigd. Daarbij zijn de laatste 10 gebruikte wachtwoorden niet hergebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 35                                                         | Authenticatie van gebruikers is op basis van wachtwoorden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 36                                                         | Two-factor Authenticatie is gebruikt, waarbij één van de factoren een wachtwoord is en de andere factor iets hebben is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ●                  | ● | ● |   |
| 37                                                         | Two-factor Authenticatie, waarbij één van de factoren een wachtwoord is en de andere factor vrij te kiezen, is gebruikt bij het toepassen van externe toegang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |   |   | ● |
| 38                                                         | Applicaties mogen niet onnodig en niet langer dan noodzakelijk onder een systeemaccount draaien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 39                                                         | Indien tokens of biometrische toepassingen zijn gebruikt, is het niet mogelijk deze toepassingen eenvoudig buiten werking te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 40                                                         | Wachtwoorden bestaan uit tenminste drie van de volgende elementen: hoofd- en kleine letters, leestekens en cijfers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ●                  | ● | ● | ● |
| Beperking toegang tot informatie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |   |   |   |
| 41                                                         | Bij het toekennen van <i>autorisaties</i> is tenminste onderscheid gemaakt tussen lees- en schrijfbevoegdheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 42                                                         | Hardware van een TBB-systeem is fysiek vast toegewezen aan dat systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ●                  | ● | ● | ● |
| Beveiligde inlogprocedures                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |   |   |   |
| 43                                                         | Voorafgaand aan het aanmelden is aan de gebruiker een melding getoond dat alleen geautoriseerd gebruik is toegestaan voor expliciet door de organisatie vastgestelde doeleinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ●                  | ● | ● | ● |
| 44                                                         | Het aantal actieve sessies (werkplekken) per gebruiker is beperkt tot twee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |   |   | ● |
| 45                                                         | Het aantal actieve sessies (werkplekken) per gebruiker is beperkt tot één.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ●                  | ● | ● |   |
| 46                                                         | Nadat voor een gebruikersaccount vijf maal een foutief wachtwoord gegeven is, wordt het account minimaal 10 minuten geblokkeerd. Indien er geen lockoutperiode ingesteld kan worden, dan wordt het account geblokkeerd totdat de gebruiker verzoekt deze lockout op te heffen of het wachtwoord te resetten.                                                                                                                                                                              |  |                    |   |   | ● |
| 47                                                         | Nadat voor een gebruikersaccount drie maal een verkeerd wachtwoord gegeven is, wordt het account minimaal 10 minuten geblokkeerd. Indien er geen lockoutperiode ingesteld kan worden, dan wordt het account geblokkeerd totdat de gebruiker verzoekt deze lockout op te heffen of het wachtwoord te resetten. De Cyber-BF verleent daartoe toestemming.                                                                                                                                   |  |                    |   | ● |   |

| ABDO 2019 eisen                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |         |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 48                                                                      | Nadat voor een gebruikersaccount drie maal een verkeerd wachtwoord gegeven is, wordt het account geblokkeerd totdat de gebruiker verzoekt de lockout op te heffen of het wachtwoord te resetten. De Cyber-BF verleent daartoe toestemming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ●                  | ●       |         |          |
| 49                                                                      | Nadat voor een beheerdersaccount drie maal een verkeerd wachtwoord gegeven is, wordt het account geblokkeerd totdat de IT-beheerder verzoekt de lockout op te heffen of het wachtwoord te resetten. De Cyber-BF verleent daartoe toestemming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 50                                                                      | Het is niet toegestaan om gebruik te maken van groepsaccounts om gegevens te wijzigen in bedrijfskritieke applicaties die zelf geen <i>Identificatie</i> -, <i>Authenticatie</i> - en autorisatiemechanisme hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |         |         | ●        |
| 51                                                                      | Het is niet toegestaan om gebruik te maken van groepsaccounts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ●                  | ●       | ●       |          |
| 52                                                                      | Groepsaccounts zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:<br>- een groepsaccount is alleen in gebruik als er een grote operationele noodzaak is en het gebruik van persoonlijke accounts zeer ondoelmatig is;<br>- de Cyber-BF verleent toestemming voor het gebruik van een groepsaccount;<br>- het gebruik van een groepsaccount is te herleiden naar een natuurlijk persoon;<br>- het is niet toegestaan om via externe toegang gebruik te maken van een groepsaccount;<br>- het is niet toegestaan om toegang te hebben tot externe systemen (bijvoorbeeld het internet) met behulp van een groepsaccount;<br>- het is niet toegestaan om persoonlijke of niet-werkgerelateerde informatie te verwerken met behulp van een groepsaccount. |            |                    |         |         | ●        |
| 53                                                                      | Systeemaccounts zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:<br>- het is niet toegestaan om via externe toegang gebruik te maken van een systeemaccount;<br>- het is niet toegestaan om toegang te hebben tot externe systemen (bijvoorbeeld het internet) met behulp van een systeemaccount;<br>- het is niet toegestaan om persoonlijke of niet-werkgerelateerde informatie te verwerken met behulp van een systeemaccount.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Systeem voor wachtwoordbeheer</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |         |         |          |
| 54                                                                      | Er is automatisch gecontroleerd op het voldoen aan de wachtwoordpolicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 55                                                                      | Het wachtwoord wordt niet getoond op het scherm tijdens het ingeven. Er wordt geen informatie getoond die herleidbaar is tot de authenticatiegegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 56                                                                      | Wachtwoorden die gereset zijn en initiële wachtwoorden zijn uniek en niet hergebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ●                  | ●       | ●       |          |
| 57                                                                      | Gebruikers hebben de mogelijkheid hun eigen wachtwoord te kiezen en te wijzigen. Hierbij geldt het volgende:<br>- voordat een gebruiker zijn wachtwoord kan wijzigen, wordt de gebruiker opnieuw geauthenticeerd;<br>- ter voorkoming van typefouten in het nieuw gekozen wachtwoord is er een bevestigingsprocedure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 58                                                                      | Wachtwoorden zijn niet in originele vorm (plaintext) opgeslagen of verstuurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 59                                                                      | Bij een succesvol loginproces wordt de datum en tijd van de voorgaande login of loginpoging getoond. Deze informatie kan de gebruiker enige informatie verschaffen over de authenticiteit en/of misbruik van het besturingssysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ●                  | ●       | ●       |          |
| <b>Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |         |         |          |
| 60                                                                      | Poorten, diensten en soortgelijke voorzieningen op een netwerk of computer die niet vereist zijn voor de dienst, zijn afgesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 61                                                                      | Alle onnodige programmatuur, services, protocollen en accounts zijn uitgeschakeld, evenals alle onnodige functionaliteiten zoals scripts, drivers, bestandssystemen en systeemhulpmiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 62                                                                      | De door de fabrikant van de gebruikte apparatuur minimaal voorgeschreven en aangeraden beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd ( <i>Hardening</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| <b>Toegangsbeveiliging op programmabroncode</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |         |         |          |
| 63                                                                      | De toegang tot Broncode is beperkt om de code tegen onbedoelde wijzigingen te beschermen. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4.6                                                                     | <b>Cryptografie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwijzing | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| <b>Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |         |         |          |
| 1                                                                       | Voor de Beveiliging van TBB zijn door BIV/MIVD goedgekeurde cryptografische beveiligingsvoorzieningen, componenten en procedures gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                                                       | Er is een Cryptobeherder aangesteld. De Cryptobeherder voert voorts de taken uit als beschreven in de bijlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijlage 40 | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                                                       | Er is vastgesteld aan welke overeenkomsten, wetten en voorschriften de toepassing van cryptografische technieken moet voldoen. Dit is vastgelegd in het <i>Beveiligingsplan</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| Sleutelbeheer                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 4                                                 | In het sleutelbeheer is minimaal aandacht besteed aan het proces, de actoren en hun verantwoordelijkheden.                                                                                                                                             |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 5                                                 | De geldigheidsduur van cryptografische sleutels is bepaald aan de hand van de beoogde toepassing en is vastgelegd in het cryptografisch beleid als onderdeel van het Beveiligingsplan.                                                                 |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 6                                                 | De <i>Vertrouwelijkheid</i> van cryptografische sleutels is gewaarborgd tijdens generatie, gebruik, transport en opslag van de sleutels.                                                                                                               |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 7                                                 | Er is een procedure vastgesteld waarin is bepaald hoe wordt omgegaan met gecompromitteerde sleutels.                                                                                                                                                   |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4.7                                               | Fysieke Beveiliging en Beveiliging van de omgeving                                                                                                                                                                                                     | Verwijzing     | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| Beveiligde gebieden                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 1                                                 | Systemen waarop zich een grote concentratie van ongerubriceerde of gemerkte TBB bevindt, zijn geplaatst in een ruimte die op TBB 4 niveau is beveiligd.                                                                                                | Bijlage 32     |                    |         |         | ●        |
| 2                                                 | Systemen waarop zich een grote concentratie van TBB van <i>Departementaal Vertrouwelijk</i> bevindt, zijn geplaatst in een ruimte die op TBB 3 niveau is beveiligd.                                                                                    | Bijlage 32     |                    |         |         | ●        |
| 3                                                 | Systemen waarop zich een grote concentratie van TBB van STG Confidentieel bevindt, zijn geplaatst in een ruimte die op TBB 2 niveau is beveiligd.                                                                                                      | Bijlage 32     |                    |         | ●       |          |
| 4                                                 | Systemen waarop zich een grote concentratie van TBB van STG Geheim bevindt, zijn geplaatst in een ruimte die op TBB 1 niveau is beveiligd.                                                                                                             | Bijlage 32     |                    | ●       |         |          |
| Plaatsing en bescherming van apparatuur           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 5                                                 | Apparatuur en bekabeling is zo geplaatst en beschermd dat risico's van schade en storing van buitenaf is geminimaliseerd.                                                                                                                              |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 6                                                 | Ter voorkoming van compromitterende emissies zijn TEMPEST maatregelen genomen. De maatregelen zijn vooraf afgestemd met BIV/MIVD.                                                                                                                      | Bijlage 36     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 6.1                                               | Ter voorkoming van emissie dienen niet gebruikte spannings-/databekabeling of losse metaalgeleiders te worden verwijderd.                                                                                                                              | Bijlage 36     | ●                  | ●       | ●       |          |
| 6.2                                               | Alle apparatuur gerelateerd aan het opslaan, verwerken en transporteren van de TBB is uitgerust met een voedingsfilter.                                                                                                                                |                | ●                  | ●       |         |          |
| Onderhoud van apparatuur                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 7                                                 | Apparatuur, software en gegevensdragers is geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant voor zover dit past binnen het gebruik en onderhoudsplan van de organisatie.                                               |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 8                                                 | Onderhoud vindt op locatie plaats en zijn uitsluitend toegestaan met toepassing van door BIV/MIVD goedgekeurde procedures.                                                                                                                             |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| Verwijdering van Bedrijfsmiddelen                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 9                                                 | Apparatuur, informatie en programmatuur van de organisatie is niet zonder toestemming vooraf van de locatie meegenomen. Bij TBB 1, TBB 2 en TBB 3 systemen geeft de Cyber-BF toestemming. Bij TBB 4 systemen de lijnmanager.                           |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 10                                                | Hergebruik van <i>ICT-bedrijfsmiddelen</i> is toegestaan mits het dezelfde TBB betreft en is gewist door gebruik te maken van de door BIV/MIVD goedgekeurde middelen. Een proces-verbaal van vernietiging (wissen) is opgesteld.                       | Bijlage 23.2.2 | ●                  | ●       | ●       |          |
| Onbeheerde gebruikersapparatuur                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 11                                                | Bij het verlaten van de werkplek vergrendelt de gebruiker de werkplek (clear screen).                                                                                                                                                                  |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| “Clear Desk”-beleid                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |         |         |          |
| 12                                                | In het "clear-desk" beleid staat minimaal dat de gebruiker een TBB opbergt op de daartoe bestemde plaats indien men de Informatie niet gebruikt. Deze informatie is altijd opgeborgen in een afsluitbare opbergmogelijkheid van het juiste TBB niveau. |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 13                                                | Bij het afdrucken van een TBB op een printer in een andere ruimte dan het werkstation is gebruik gemaakt van de functie “beveiligd afdrucken” (bijvoorbeeld pincode verificatie).                                                                      |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 14                                                | Een werkplek (sessie) is voor (TBB1 en 2 na:5, TBB3 na:10,TBB4 na:15) minuten van inactiviteit automatisch geblokkeerd.                                                                                                                                |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 15                                                | Toegangsbeveiligingslock is automatisch geactiveerd bij het verwijderen van een token (indien aanwezig).                                                                                                                                               |                | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |         |         |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| 16                                                     | Voor het uitzetten/uitstellen van de schermbeveiliging op een bepaalde werkplek (sessie) gelden de volgende voorwaarden:<br>- de schermbeveiliging is alleen uitgezet of uitgesteld als er een grote operationele noodzaak is;<br>- voordat een schermbeveiliging wordt uitgezet of uitgesteld moet hiervoor toestemming verleend worden door de Cyber-BF;<br>- de Cyber-BF onderhoudt een registratie van werkplek (sessie) en de noodzaak waarom ontheffing is gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | •                  | •       | •       | •        |
| 4.8                                                    | Beveiliging bedrijfsvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwijzing | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| Gedocumenteerde bedieningsprocedures                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |         |         |          |
| 1                                                      | Bedieningsprocedures bevatten actuele en accurate informatie over opstarten, afsluiten, back-uppen en herstelacties, afhandelen van fouten, beheer van logs, contactpersonen, noodprocedures, speciale maatregelen voor Beveiliging en zijn beschikbaar gesteld aan alle gebruikers die deze nodig hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | •                  | •       | •       | •        |
| 2                                                      | Er zijn procedures voor de behandeling van gegevensdragers die ingaan op ontvangst, opslag, Rubricering, toegangsbeperkingen, verzending, hergebruik en vernietiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | •                  | •       | •       | •        |
| 3                                                      | Systeemcomponenten - zoals Firewall, router, switches, servers - zijn in de basis ingericht volgens een standaard configuratie. Deze configuratie is vastgelegd en regelmatig gecheckt op actualiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | •                  | •       | •       | •        |
| 4                                                      | De verantwoordelijkheden en procedures voor het adequaat beheer en juist gebruik van de IT-voorzieningen waarin gerubriceerde informatie wordt verwerkt, zijn vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | •                  | •       | •       | •        |
| Wijzigingsbeheer                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |         |         |          |
| 5                                                      | Voor TBB systemen is een proces van wijzigingenbeheer ingesteld. Dit proces behelst minimaal:<br>- het administreren van significante wijzigingen, activiteiten zijn tot de natuurlijke persoon te herleiden;<br>- impactanalyse van mogelijke gevolgen van de wijzigingen;<br>- goedkeuringsprocedure voor wijzigingen. De Cyber-BF is daarin opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | •                  | •       | •       | •        |
| 6                                                      | Instellingen van informatiebeveiligingsfuncties (b.v. securitysoftware) op het koppelveld tussen vertrouwde en onbetrouwbare netwerken, zijn automatisch op wijzigingen gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | •                  | •       | •       | •        |
| Capaciteitsbeheer                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |         |         |          |
| 7                                                      | Op basis van een risicoanalyse is bepaald wat de beschikbaarheidseis van een ICT-voorziening is en wat de impact bij uitval is. Afhankelijk daarvan zijn maatregelen bepaald zoals automatisch werkende mechanismen om uitval van (fysieke) ICT-voorzieningen, waaronder verbindingen, op te vangen. De ICT-voorzieningen voldoen aan het voor de diensten overeengekomen niveau van Beschikbaarheid. Er zijn voorzieningen geïmplementeerd om de Beschikbaarheid van componenten te bewaken (bijvoorbeeld de controle op aanwezigheid van een component en metingen die het gebruik van een component vaststellen). Op basis van voorspellingen van het gebruik is actie genomen om tijdig de benodigde uitbreiding van capaciteit te bewerkstelligen. |            | •                  | •       | •       | •        |
| 8                                                      | Er zijn beperkingen opgelegd aan gebruikers en systemen ten aanzien van het gebruik van gemeenschappelijke middelen, zodat een enkele gebruiker (of systeem) niet meer van deze middelen kan opeisen dan nodig is voor de uitvoering van zijn of haar taak en daarmee de Beschikbaarheid van systemen voor andere gebruikers (of systemen) in gevaar kan brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | •                  | •       | •       | •        |
| 9                                                      | In koppelpunten met externe of onbetrouwbare segmenten zijn maatregelen getroffen om onder andere DOS/DDOS ((Distributed) Denial of Service attacks) aanvallen te signaleren en hierop te reageren. Het gaat hier om aanvallen die erop gericht zijn de verwerkingscapaciteit zodanig te laten vollopen, dat onbereikbaarheid of uitval van computers het gevolg is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | •                  | •       | •       | •        |
| Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |         |         |          |
| 10                                                     | Er zijn gescheiden omgevingen voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie (OTAP). De systemen en applicaties in deze omgevingen beïnvloeden systemen en applicaties in andere omgevingen niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | •                  | •       | •       | •        |
| 11                                                     | Er is een fysieke scheiding aanwezig tussen de ontwikkel- en testomgeving (OT-omgeving) enerzijds en acceptatie- en de productieomgeving (AP-omgeving) anderzijds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | •                  | •       | •       | •        |
| 12                                                     | Gebruikers hebben gescheiden gebruiksprofielen voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productiesystemen om het risico van fouten te verminderen. Het moet duidelijk zichtbaar zijn in welk systeem gewerkt wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | •                  | •       | •       | •        |
| 13                                                     | Indien er een experimenteer- of laboratorium omgeving is, is deze fysiek gescheiden van de andere omgevingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | •                  | •       | •       | •        |
| 14                                                     | De scheiding tussen Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productiesystemen (OTAP-systemen) is ondersteund door formele overdrachtsprocedures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | •                  | •       | •       | •        |
| 15                                                     | Gegevens uit de productieomgeving zijn alleen in de Acceptatieomgeving in gebruik wanneer deze op dezelfde wijze beveiligd zijn als in de productieomgeving. Deze gegevens zijn niet in een Ontwikkel- of Testomgeving gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | •                  | •       | •       | •        |

| ABDO 2019 eisen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---|---|---|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | BEVEILIGINGSREGIME |   |   |   |
| Beheersmaatregelen tegen Malware          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |   |   |   |
| 16                                        | Bij het openen van bestanden zijn deze geautomatiseerd gecontroleerd op <i>Malware</i> . De update voor de detectiedefinities vindt frequent, minimaal één keer per dag, plaats.                                                                                                                                                              |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 17                                        | Inkomende en uitgaande e-mails zijn gecontroleerd op <i>Malware</i> . De update voor de detectiedefinities vindt frequent, minimaal één keer per dag, plaats.                                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 18                                        | Bestanden op een bestandssysteem, zowel server- als hostbased zijn automatisch gescand op <i>Malware</i> . Bij het aantreffen van <i>Malware</i> zijn deze in quarantaine geplaatst.                                                                                                                                                          |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 19                                        | In verschillende schakels van een keten binnen de infrastructuur van een organisatie is anti- <i>Malware</i> programmatuur van verschillende leveranciers toegepast.                                                                                                                                                                          |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 20                                        | Er zijn maatregelen getroffen om verspreiding van <i>Malware</i> tegen te gaan en daarmee schade te beperken (bijv. quarantaine en <i>Compartimentering</i> ).                                                                                                                                                                                |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 21                                        | Er zijn continuïteitsplannen voor herstel na aanvallen met <i>Malware</i> waarin minimaal maatregelen voor back-ups en herstel van gegevens en programmatuur zijn beschreven.                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 22                                        | Gebruikers controleren alle van externen verkregen of door externen gebruikte digitale gegevensdragers met speciaal voor dit doel ingerichte <i>Scrubber</i> -functionaliteiten.                                                                                                                                                              |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 23                                        | Afwijkingen van het normbeeld (anomalies) met betrekking tot sessies door perimeter devices zijn onderzocht op dreigingen zoals "covert channels". <i>Monitoring</i> op ongebruikelijke creaties, aanwezigheid en/of beëindiging van processen teneinde infiltratie te onderkennen, vindt continu plaats.                                     |            | ●                  | ● | ● | ● |
| Back-up van informatie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |   |   |   |
| 24                                        | Er zijn geteste procedures voor back-up en recovery van informatie voor herinrichting en fouterstel van verwerkingen.                                                                                                                                                                                                                         |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 25                                        | Back-upstrategieën zijn vastgesteld op basis van het soort gegevens (bestanden, databases, enz.), de maximaal toegestane periode waarover gegevens verloren mogen raken, en de maximaal toelaatbare back-up- en hersteltijd.                                                                                                                  |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 26                                        | Van back-upactiviteiten en de verblijfplaats van gegevensdragers is een registratie bijgehouden.                                                                                                                                                                                                                                              |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 27                                        | Back-ups zijn bewaard op een locatie die zodanig is gekozen dat een incident op de oorspronkelijke locatie niet leidt tot schade aan de back-up.                                                                                                                                                                                              |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 28                                        | De fysieke en logische toegang tot de back-ups, zowel van systeemschijven als van data, is zodanig geregeld dat alleen geautoriseerde personen zich toegang kunnen verschaffen tot deze back-ups.                                                                                                                                             |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 29                                        | Back-ups zijn beveiligd conform de hoogste <i>Rubricering</i> van de gegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 30                                        | Back-ups zijn minimaal één jaar en maximaal voor de duur van een project opgeslagen.                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ●                  | ● | ● | ● |
| Gebeurtenissen registreren                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |   |   |   |
| 31                                        | Per systeem zijn gebeurtenissen vastgelegd in de <i>Logging</i> . Zie bijlage voor de op te nemen gegevens. Op basis van risicoanalyse is vastgesteld welke aanvullende <i>Logging</i> noodzakelijk is. Deze <i>Logging</i> kan context-specifiek zijn. In het <i>Beveiligingsplan</i> zijn de resultaten van de analyse verwerkt/vastgelegd. | Bijlage 33 | ●                  | ● | ● | ● |
| 32                                        | Er is vastgelegd bij welke drempelwaarden meldingen en alarmoproepen zijn gegenereerd.                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 33 | ●                  | ● | ● | ● |
| 33                                        | Controle op opslag van <i>Logging</i> : het vollopen van het opslagmedium voor de logbestanden boven een bepaalde grens is gelogd en leidt tot automatische alarmering van IT-beheer. Dit geldt ook als het bewaren van loggegevens niet (meer) mogelijk is (bijv. een logserver die niet bereikbaar is).                                     |            | ●                  | ● | ● | ● |
| Beschermen van informatie in logbestanden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |   |   |   |
| 34                                        | Het (automatisch) overschrijven of verwijderen van logbestanden is gelogd in de nieuw aangelegde log.                                                                                                                                                                                                                                         |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 35                                        | Het raadplegen van logbestanden is voorbehouden aan IT-beheerders. Hierbij is de toegang beperkt tot leesrechten.                                                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 36                                        | Logbestanden zijn zodanig beschermd dat deze niet aangepast of gemanipuleerd kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 37                                        | De instellingen van logmechanismen zijn zodanig beschermd dat deze niet aangepast of gemanipuleerd kunnen worden. Indien de instellingen aangepast moeten worden is het vier-ogen principe toegepast.                                                                                                                                         |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 38                                        | De <i>Beschikbaarheid</i> van loginformatie is gewaarborgd binnen de termijn waarin loganalyse noodzakelijk wordt geacht, met een minimum van drie maanden.                                                                                                                                                                                   |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 39                                        | Loggegevens over een (vermoed) incident zijn gedurende vijf jaar bewaard.                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ●                  | ● | ● | ● |
| 40                                        | Loggegevens dragen minimaal de <i>Rubricering</i> van de informatie waarop zij betrekking hebben.                                                                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ● | ● | ● |

| ABDO 2019 eisen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |         |         |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|---------|----------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | BEVEILIGINGSREGIME |         |         |          |
| Kloksynchronisatie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |         |         |          |
| 41                                            | Systeemklokken zijn zodanig gesynchroniseerd dat altijd een betrouwbare analyse van logbestanden mogelijk is.                                                                                                                                                                              |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| Software installeren op operationele systemen |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |         |         |          |
| 42                                            | Alleen geautoriseerd IT-beheer kan functies en software installeren of activeren.                                                                                                                                                                                                          |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 43                                            | Programmatuur is pas geïnstalleerd op een productieomgeving nadat een formele test en acceptatie procedure is doorlopen.                                                                                                                                                                   |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 44                                            | Er is alleen door de <i>Leverancier</i> onderhouden (versies van) software gebruikt.                                                                                                                                                                                                       |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 45                                            | Er is een rollbackstrategie.                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 46                                            | Er is een <i>integriteit</i> controlemechanisme om ervoor te zorgen dat de <i>Integriteit</i> van programmatuur en systeembestanden behouden blijft.                                                                                                                                       |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 47                                            | Ongeautoriseerde programmatuur is gedetecteerd.                                                                                                                                                                                                                                            |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| Beheer van technische kwetsbaarheden          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |         |         |          |
| 48                                            | Er is een proces ingericht voor het onderkennen en <i>Mitigeren</i> van technische kwetsbaarheden; dit omvat minimaal <i>penetratietests</i> , risicoanalyses van kwetsbaarheden en patching.                                                                                              |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 49                                            | Van softwarematige voorzieningen van de <i>Technische Infrastructuur</i> is gecontroleerd of de laatste updates ( <i>patches</i> ) zijn doorgevoerd. Het doorvoeren van een update vindt niet geautomatiseerd plaats, tenzij hier speciale afspraken over zijn met de <i>Leverancier</i> . |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 50                                            | Kritische (security)updates en (security) <i>patches</i> zijn zo spoedig mogelijk doorgevoerd.                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 51                                            | Het is niet toegestaan om een TOR (The Onion Router)/ <i>Darknet</i> webbrowser te gebruiken                                                                                                                                                                                               |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 4.9                                           | Communicatiebeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwijzing | TBB 1/ZG           | TBB 2/G | TBB 3/C | TBB 4/DV |
| Beheersmaatregelen voor netwerken             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |         |         |          |
| 1                                             | Netwerken zijn voorzien van beheersmaatregelen voor routing gebaseerd op mechanismen ter verificatie van bron en bestemmingsadressen.                                                                                                                                                      |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 2                                             | Er zijn technische maatregelen getroffen om te voorkomen dat interne netwerkadressen naar buiten toe routeren.                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 3                                             | Het gebruik van draadloze communicatie is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                 |            | ●                  | ●       | ●       |          |
| 4                                             | Het gebruik van draadloze communicatie is toegestaan met toepassing van door BIV/MIVD goedgekeurde procedures en middelen.                                                                                                                                                                 |            |                    |         |         | ●        |
| 5                                             | In geval van een externe koppeling is een " <i>Demilitarized Zone</i> " (DMZ) toegepast. In de DMZ zijn <i>Monitoring</i> systems ingericht die tenminste <i>Packet Headers</i> informatie en bij voorkeur full packet header en payload van het data verkeer monitoren en loggen.         |            |                    |         |         | ●        |
| 6                                             | Alleen geïdentificeerde en geauthenticeerde apparatuur is aangesloten. De borging hiervan is beschreven in het <i>Beveiligingsplan</i> .                                                                                                                                                   |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 7                                             | Blokkeer al het TOR (The Onion Router)/ <i>Darknet</i> verkeer                                                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 8                                             | Beperk op basis van een risicoanalyse het interne en externe dataverkeer tot de noodzakelijke protocollen en sessies.                                                                                                                                                                      |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 9                                             | Het netwerk is gemonitord en beheerd zodat aanvallen, storingen of fouten ontdekt en hersteld kunnen worden en de <i>Betrouwbaarheid</i> van het netwerk niet onder het afgesproken minimum niveau komt.                                                                                   |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 10                                            | Netwerken zijn gecontroleerd op ongeautoriseerde koppelingen.                                                                                                                                                                                                                              |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| 11                                            | Op aanwijzing van BIV/MIVD is medewerking verleend aan:<br>- het plaatsen van monitoringboxen;<br>- het monitoren van netwerkverkeer en hosts door gebruik van monitoringboxen.                                                                                                            |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |
| Beveiliging van netwerkdiensten               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |         |         |          |
| 12                                            | In geval van een externe koppeling is netwerkbased IDS of IPS <i>Monitoring</i> toegepast.                                                                                                                                                                                                 |            |                    |         |         | ●        |
| 13                                            | Een netwerkbased IDS of IPS is voorzien van actuele <i>Signatures</i> .                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |         |         | ●        |
| 14                                            | Er is een filter geïnstalleerd voor uitgaand dataverkeer.                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |         |         | ●        |
| 15                                            | Voor in- en uitgaand dataverkeer van en naar een onbeveiligde omgeving, zowel intern als extern, is in een DMZ <i>Proxy</i> -server en/of sandbox toegepast.                                                                                                                               | Bijlage 35 |                    |         |         | ●        |
| Scheiding in netwerken                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |         |         |          |
| 16                                            | Een netwerk waarop TBB zijn opgeslagen, heeft geen verbinding met een ander netwerk, tenzij door BIV/MIVD goedgekeurde procedures en middelen zijn toegepast.                                                                                                                              |            | ●                  | ●       | ●       |          |
| 17                                            | De <i>Technische Infrastructuur</i> is ingedeeld in segmenten. Van systemen is bijgehouden in welk segment ze staan. Er is periodiek, minimaal één keer per jaar, geëvalueerd of het systeem nog steeds in het optimale segment zit of verplaatst moet worden.                             |            | ●                  | ●       | ●       | ●        |

| ABDO 2019 eisen                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                 |                |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | BEVEILIGINGSREGIME |                 |                |                |                 |
| 18                                                                       | Werkstations zijn zo ingericht dat routeren van verkeer tussen verschillende segmenten of netwerken niet mogelijk is.                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 19                                                                       | Informatie die wordt overgedragen tussen netwerken en systemen kan <i>Malware</i> bevatten en is potentieel onveilig. Maatregelen zijn genomen om besmetting te voorkomen.                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 20                                                                       | Elk segment heeft een gedefinieerd rubriceringsniveau. Bij overgang van segment vindt controle plaats op protocol, inhoud en richting van de communicatie.                                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 21                                                                       | Beheer en audit van segmenten vindt plaats vanuit een minimaal logisch gescheiden, separaat segment.                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 22                                                                       | Segmentering is ingericht met voorzieningen waarvan de functionaliteit is beperkt tot het strikt noodzakelijke.                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 23                                                                       | Het netwerk is gesegmenteerd ( <i>Compartimentering</i> ) op basis van "Need-to-be", "Need-to-know" en "least privilege" principes.                                                                                                                                                                                                                                    |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| <b>Beleid en procedures voor informatietransport</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                 |                |                |                 |
| 24                                                                       | Alle TBB die zich niet binnen het daarvoor bestemde fysieke compartiment bevindt is versleuteld. De toe te passen <i>Versleuteling</i> is goedgekeurd door BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                   |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 25                                                                       | Een TBB is alleen verzonden over een onbeveiligde verbinding wanneer door BIV/MIVD goedgekeurde <i>Versleuteling</i> is toegepast.                                                                                                                                                                                                                                     |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 26                                                                       | Binnenkomende programmatuur (zowel op fysieke media als gedownload) is gecontroleerd op ongeautoriseerde wijzigingen (integriteitscontrole) aan de hand van een door de <i>Leverancier</i> via een gescheiden kanaal geleverde checksum of certificaat.                                                                                                                |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 27                                                                       | Ontsluiting van TBB op een netwerk tussen verschillende bedrijfslocaties (WAN) is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ●                  |                 |                |                |                 |
| 28                                                                       | Ontsluiting van TBB op een netwerk tussen verschillende bedrijfslocaties (WAN) is alleen toegestaan indien de verbinding tussen de locaties van een door BIV/MIVD goedgekeurde <i>Versleuteling</i> is voorzien.                                                                                                                                                       |            |                    | ●               | ●              | ●              |                 |
| <b>Cloudcomputing</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                 |                |                |                 |
| 29                                                                       | Het gebruik van een public Cloud-dienst (computing, opslag, transport) is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 30                                                                       | Het gebruik van een <i>Private Cloud-dienst</i> (computing, opslag, transport) is toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                 |                |                | ○               |
| 31                                                                       | <i>Private Cloud-dienst</i> (computing, opslag, transport) vindt plaats op Nederlands grondgebied, bij een Nederlandse rechtspersoon en met gebruik van personeel met de Nederlandse nationaliteit.                                                                                                                                                                    |            |                    |                 |                |                | ○               |
| <b>Virtualisatie</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                 |                |                |                 |
| 32                                                                       | Bij toepassing van <i>Virtualisatie</i> is een risicoanalyse uitgevoerd. De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:<br>- securityfuncties draaien op fysiek gescheiden virtualisatieplatformen;<br>- er zijn alleen systeemcomponenten gecombineerd die hetzelfde rubriceringsniveau hebben;<br>- het ontwerp en implementatie is goedgekeurd door BIV/MIVD. | Bijlage 34 | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 33                                                                       | Het toepassen van VLAN's is alleen toegestaan in netwerken met een gelijk rubriceringsniveau. Het ontwerp en implementatie is goedgekeurd door BIV/MIVD.                                                                                                                                                                                                               | Bijlage 34 | ●                  | ●               | ●              | ○              |                 |
| <b>4.10 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | <b>Verwijzing</b>  | <b>TBB 1/ZG</b> | <b>TBB 2/G</b> | <b>TBB 3/C</b> | <b>TBB 4/DV</b> |
| <b>Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                 |                |                |                 |
| 1                                                                        | In projecten zijn beveiligingsrisicoanalyses en maatregelbepalingen opgenomen als onderdeel van het ontwerp. Ook bij wijzigingen in het ontwerp zijn de beveiligingsconsequenties meegenomen. Deze zijn bij <i>Wijziging</i> en jaarlijks gecontroleerd op actualiteit.                                                                                                |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 2                                                                        | De samenhang tussen de <i>ICT-bedrijfsmiddelen</i> is in kaart gebracht in een netwerktekening.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage 27 | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| <b>Principes voor engineering van beveiligde systemen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                 |                |                |                 |
| 3                                                                        | Er zijn controles uitgevoerd op de invoer van gegevens. Daarbij is minimaal gecontroleerd op grenswaarden, ongeldige tekens, onvolledige gegevens, gegevens die niet aan het juiste format voldoen en inconsistentie van gegevens.                                                                                                                                     |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 4                                                                        | Het <i>Informatiesysteem</i> bevat functies waarmee vastgesteld kan worden of gegevens correct verwerkt zijn. Hiermee wordt een geautomatiseerde controle bedoeld waarmee (duidelijke) transactie- en verwerkingsfouten kunnen worden gedetecteerd.                                                                                                                    |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 5                                                                        | De uitvoerfuncties van programma's maken het mogelijk om de volledigheid en juistheid van de gegevens te kunnen vaststellen.                                                                                                                                                                                                                                           |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| <b>Systeemacceptatietests</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                 |                |                |                 |
| 6                                                                        | Van acceptatietesten is een log bijgehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |
| 7                                                                        | Er zijn acceptatiecriteria vastgesteld voor het testen van de <i>Beveiliging</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ●                  | ●               | ●              | ●              |                 |

| ABDO 2019 eisen                                               |                                                                                                                                               |                   |                     |                    |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| HOOFDSTUK 4 CYBER                                             |                                                                                                                                               |                   | BEVEILIGINGSREGIME  |                    |                    |                     |
| 8                                                             | Voordat systemen en/of componenten in productie genomen zijn, zijn testgegevens en testaccounts verwijderd.                                   |                   | ●                   | ●                  | ●                  | ●                   |
| 9                                                             | Acceptatie van systemen/software vindt plaats nadat vastgesteld is dat de ABDO beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd.    |                   | ●                   | ●                  | ●                  | ●                   |
| <b>4.11</b>                                                   | <b>Leveranciersrelaties</b>                                                                                                                   | <b>Verwijzing</b> | <b>TBB<br/>1/ZG</b> | <b>TBB<br/>2/G</b> | <b>TBB<br/>3/C</b> | <b>TBB<br/>4/DV</b> |
| <b>Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties</b> |                                                                                                                                               |                   |                     |                    |                    |                     |
| 1                                                             | Indien een externe partij betrokken is bij het beheer van een TBB omgeving, is voor deze partij door BIV/MIVD een ABDO-Autorisatie afgegeven. | Bijlage 8         | ●                   | ●                  | ●                  | ●                   |
| 2                                                             | Indien dataopslag van een TBB door een externe partij is gefaciliteerd, is voor deze partij door BIV/MIVD een ABDO-Autorisatie afgegeven.     | Bijlage 8         | ●                   | ●                  | ●                  | ●                   |

## 5. Verklaring van gebruikte afkortingen en begrippen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABDO</b>                              | Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten. Voorschriften voor het adequaat Beveiligen van Te Beschermen Belangen, Bijzondere Informatie in het bijzonder, die aan een partij buiten de Rijksdienst zijn toevertrouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AIVD</b>                              | Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de zorg voor de staatsveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>APT</b>                               | Advanced Persistent Threat. Een langdurige, complexe en doelgerichte digitale aanval met spionage als doel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Authenticatie</b>                     | Het proces waarbij wordt nagegaan of een persoon, een (andere) computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autorisatie</b>                       | Het proces waarin aan een persoon, een (andere) computer of applicatie rechten worden toegekend tot het benaderen van een terrein, gebouw, systeem, gegevensbestand, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autorisatie met te nemen acties</b>   | De verklaring van BIV/MIVD aan de Opdrachtgever dat er vanuit beveiligingsoogpunt geen bezwaar bestaat tegen een bedrijf als kandidaat Opdrachtnemer. Hierbij wordt gespecificeerd welke acties het bedrijf moet uitvoeren om voor een autorisatie in aanmerking te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Baseline</b>                          | Een verzameling van technische beheersingsmaatregelen of instellingen voor de inrichting van een IT-middel, zonder rekening te houden met de eisen van een specifieke IT-dienst. Een baseline fungeert als uitgangspunt voor de beveiligingsstandaarden van specifieke IT-diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bedrijfsmiddel</b>                    | Elk middel waarin of waarmee bedrijfsgegevens kunnen worden opgeslagen en/of verwerkt en waarmee toegang tot gebouwen, ruimten en ICT-voorzieningen kan worden verkregen: een bedrijfsproces, een gedefinieerde groep activiteiten, een gebouw, een apparaat, een ICT-voorziening of een gedefinieerde groep gegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beheer op afstand</b>                 | Het extern uitvoeren van beheerwerkzaamheden op apparatuur intern de organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschikbaarheid</b>                   | De waarborg dat vanuit hun functie geautoriseerde gebruikers of systemen op de juiste momenten tijdig toegang hebben tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Betrouwbaarheid</b>                   | De mate waarin de organisatie zich kan verlaten op een informatiesysteem voor zijn informatievoorziening. (VIR 94)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beveiligen</b>                        | Het beschermen van een TBB, BI in het bijzonder, tegen toegang of kennisname door niet-gerechtigden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beveiliging</b>                       | Het brede begrip van informatiebeveiliging, d.w.z. inclusief fysieke beveiliging, Business Continuity Management (BCM), ofwel Beschikbaarheid van bedrijfsprocessen en persoonlijke veiligheid en integriteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beveiligingsfunctionaris</b>          | Beveiligingsfunctionaris (BF). De functionaris die is belast met de implementatie en uitvoering van de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beveiligingsincident</b>              | Een beveiligingsincident is een (vermeende) gebeurtenis die kan leiden of heeft geleid tot een verstoring van de normale gang van zaken aangaande de integrale beveiliging, als gevolg waarvan de belangen van de Staat c.q. van een of meer ministeries, en/of van medewerkers, externen en bezoekers in gevaar gebracht zijn of kunnen worden                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beveiligingsplan</b>                  | Beschrijving op welke wijze de beveiliging van BI en TBB'en wordt uitgevoerd met minimaal: een actuele beschrijving van de beveiligingssituatie is opgenomen en de beveiligingseisen uit de ABDO zijn uitgewerkt in duidelijke, hanteerbare maatregelen en procedures. Een overzicht van TBB'en inclusief hun locatie en een overzicht van gerealiseerde en (wellicht) nog te realiseren beveiligingsmaatregelen inclusief een daarbij behorende planning. Indien van toepassing bevat het beveiligingsplan ook een overzicht van geaccepteerde (rest)risico's en de hieraan gerelateerde risico-analyse. |
| <b>Beveiligingsstandaard</b>             | Een verzameling van technische beheersingsmaatregelen of instellingen voor de inrichting van een IT-middel gericht op een specifieke IT-dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beveiligingsverdrag</b>               | Een bilateraal verdrag dat de uitwisseling en wederzijdse bescherming van gerubriceerde informatie tussen twee landen faciliteert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bijzondere Informatie</b>             | Staatsgeheimen en overige bijzondere informatie waarvan kennisname door niet gerechtigden nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries. Bijzondere Informatie (BI) is informatie die voorzien is van een Rubricering en op grond daarvan moet worden beveiligd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>BO</b>                                | Bijzondere Opdracht. Een opdracht vanuit de overheid als Opdrachtgever aan een civiele partij als Opdrachtnemer waarbij een TBB betrokken is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Blacklist</b>                         | Een zwarte lijst met bijvoorbeeld domeinen of IP adressen waarmee geen digitale communicatie mag plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Broncode</b>                          | Een computerprogramma in leesbare vorm zoals die door de programmeur in een programmeertaal is geschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>BIV/MIVD</b>                          | Bureau Industrieveiligheid (BIV) van de MIVD dat namens Defensie toeziet op de Beveiliging van TBB bij Opdrachtnemers en de onderaannemers hiervan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BYOD/CYOD</b>                         | Bring Your Own Device. De mogelijkheid voor een medewerker eigen apparatuur te gebruiken voor zakelijke toepassing Choose Your Own Device. De mogelijkheid voor een medewerker te kiezen uit een aantal door het bedrijf aangeboden apparaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CA/RA</b>                             | Certificaat Autoriteit. De CA waarborgt de integriteit en authenticiteit van certificaten en garandeert de identiteit van de certificaatbezitter.<br>Registratie Autoriteit. De RA stelt vast aan wie een certificaat kan worden verstrekt en controleert de uitgifte ervan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CCTV</b>                              | Closed Circuit Television. Een gesloten systeem van camera's als hulpmiddel bij het voorkomen en verwerken van incidenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Clear Desk</b>                        | Anders dan Clean Desk, waarbij het bureau helemaal leeg is, betekent Clear Desk dat er geen vertrouwelijke informatie op het bureau ligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cloudcomputing</b>                    | Het via een netwerk, op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Code Security Review</b>              | Software die ondersteunt bij het vinden van fouten in de broncode van software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Command &amp; Control (C2) server</b> | Infrastructuur (servers en andere componenten), als doelwit gebruikt om Malware aan te verspreiden en/of deze aan te sturen, in het bijzonder botnets of APT's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compartimentering</b>                        | Het aanwijzen en Beveiligen van gewoonlijk afgescheiden fysieke dan wel digitale locaties waar een TBB mag worden verwerkt of opgeslagen, alsmede het aanwijzen van (groepen van) personen die toegang mogen hebben tot of kennis mogen nemen van een TBB.                                                                                                                                                                         |
| <b>Compromittatie</b>                           | De ongeautoriseerde toegang tot of kennisname van een TBB, meestal BI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Configuration Item (CI)</b>                  | IT-middel dat van belang is voor een te leveren IT-dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Configuration management database (CMDB)</b> | Een gestructureerde verzameling van gegevens (database) van relevante details van configuration items en gegevens over hun onderlinge relaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Controleerbaarheid</b>                       | De mate waarin de werkelijkheid of representaties daarvan toetsbaar zijn, dat wil zeggen te vergelijken met andere "werkelijkheden of representaties daarvan" zodat objectieve oordeelsvorming mogelijk wordt.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COTS</b>                                     | Commercial of the Shelf. Een term om commerciële goederen en diensten aan te duiden die direct op de markt beschikbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cryptofunctie</b>                            | Een vertrouwensfunctie waarin behandeling van of kennisname van CRYPTO, CRYPTO-SECURITY of CRYPTO CONTROLLED ITEM (CCI)-gemarkt materiaal noodzakelijk is.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CUI</b>                                      | Controlled Unclassified Information/Item. Een categorie informatie of goederen die in het kader van de Amerikaanse ITAR, hoewel ongerubriceerd, een zekere mate van Beveiliging vereist.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cyber</b>                                    | Omvat naast de IT-infrastructuur ook het stelsel van activiteiten (o.a. bedrijfsvoering) wat met de infrastructuur mogelijk wordt gemaakt. Het zijn juist die activiteiten die beschermd moeten worden. Vaak als voorvoegsel gebruikt voor nadere specificering van begrippen (zoals: cybercrime, cybersecurity, cyberdreiging).                                                                                                   |
| <b>Darknet</b>                                  | Deel van het World Wide Web waarvan de inhoud alleen met behulp van specifieke software (browser) en/of configuraties toegankelijk is.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DBB</b>                                      | Het Defensie Beveiligingsbeleid zoals omschreven in aanwijzing SG/003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Defensieopdracht</b>                         | Een overeenkomst tussen (de Staat der Nederlanden ten behoeve van) het Ministerie van Defensie of een buitenlandse defensie-instantie enerzijds en een natuurlijke of rechtspersoon anderzijds, waarbij overdracht of behandeling van Informatie, Materieel, Goederen of objecten plaatsvindt.                                                                                                                                     |
| <b>DMZ</b>                                      | Demilitarized zone. Een fysiek of logisch deel van het netwerk dat de extern, vanuit het Internet te benaderen services van een organisatie bevat, zonder dat de interne services en werkstations rechtstreeks te benaderen zijn (bijvoorbeeld mail- en webservers).                                                                                                                                                               |
| <b>DV</b>                                       | Departementaal Vertrouwelijke Informatie is Bijzondere Informatie met de laagst mogelijke rubricering. DV wordt niet als Staatsgeheim aangemerkt maar heeft wel een bepaald niveau van beveiliging.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitieve Autorisatie</b>                  | De verklaring van BIV/MIVD aan de Opdrachtgever dat vanuit beveiligingsoogpunt geen bezwaar bestaat tegen gunning van een BO aan de geselecteerde Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dienstverlener (service provider)</b>        | Een bedrijf dat diensten aanbiedt. De term service provider wordt vaak geassocieerd met internet- en telefoniediensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Disclosure</b>                               | De ontsluiting van een TBB waardoor dit ter beschikking of ter kennis wordt gesteld aan derden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DoS/DDoS</b>                                 | Denial of Service. Het onbruikbaar maken van een computer, computernetwerk of dienst door overbelasting van de bandbreedte, geheugen- of verwerkingscapaciteit. Distributed Denial of Service. De DoS aanval wordt vanaf meerdere computers tegelijkertijd uitgevoerd.                                                                                                                                                             |
| <b>Document(en)</b>                             | Al datgene waarin gegevens ter raadpleging zijn vastgelegd (zoals een brief, aantekening, rapport, memorandum, bericht, telegram, tekening, foto, film, kaart, tabel, aantekenboek, stencil, magnetische en optische gegevensdrager enz.).                                                                                                                                                                                         |
| <b>Elektronische Handtekening</b>               | Een elektronische handtekening is een methode voor het bevestigen van de juistheid van digitale informatie door middel van cryptografische technieken. De elektronische handtekening bestaat uit twee algoritmen: een om te bevestigen dat de informatie niet door derden veranderd is, de ander om de identiteit te bevestigen van degene die de informatie "ondertekent". De technieken worden toegepast met behulp van een PKI. |
| <b>Encryptie</b>                                | Zie Vercijfering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Escrow Agent</b>                             | Een betrouwbare derde partij waar sleutels of Broncode zijn opgeslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ETS</b>                                      | Elektronisch Toegangsbeheer Systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EU</b>                                       | Europese Unie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Firewall</b>                                 | Het geheel van software- en eventueel ook hardware voorzieningen dat voorkomt dat ongewenst verkeer van de ene netwerkzone terecht komt in de andere, teneinde de veiligheid in de laatstgenoemde te verhogen.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Facility Security Clearance</b>              | De verklaring van BIV/MIVD aan een (doorgaans buitenlandse) aanvrager dat een bedrijf vanuit beveiligingsoptiek in staat is een BO uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Facility Security Clearance Certificate</b>  | De verklaring van BIV/MIVD aan een (doorgaans buitenlandse) aanvrager dat een bedrijf om kan gaan met gerubriceerd materiaal binnen de bid-/offertefase om te komen tot een gerubriceerde offerte.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gerubriceerde Opdracht</b>                   | Een Defensieopdracht waarbij Bijzondere Informatie ter kennis van een externe organisatie moet worden gebracht of daarbij wordt gegenereerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Geheimhoudings-verklaring</b>                | De verklaring waarin men aangeeft bekend te zijn met voorschriften en verplichtingen aangaande het omgaan met een TBB, BI in het bijzonder.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Goederen</b>                                 | Alle materiële en immateriële zaken (producten en diensten) die kunnen worden gebruikt om in behoeften te voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hardening</b>                                | Het proces van systeembeveiliging door verkleining van de aanvalsmogelijkheden in een systeem. Dit wordt onder andere gerealiseerd door overbodige functies in besturingssystemen uit te schakelen en/of van het systeem verwijderen en zodanige waarden toekennen aan beveiligingsinstellingen dat een maximale beveiliging ontstaat.                                                                                             |
| <b>Honeypot of Honeynet</b>                     | Een computersysteem of -netwerk dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor (worm)virussen en andere aanvallen, zodat de aanvaller en/of zijn eigenschappen zichtbaar worden.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hypervisor</b>                               | Een opstelling (software) die ertoe dient om meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op een hostcomputer te laten draaien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificatie</b>               | Het kenbaar maken van de identiteit van een subject (een gebruiker of een proces).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IDS(S)</b>                      | Indringer Detectie en Signalering (Systeem).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Incident</b>                    | Onder incident wordt verstaan elke gebeurtenis, die niet tot de standaardoperatie van een IT-service behoort en die een interruptie in of een vermindering van de kwaliteit van die service kan veroorzaken. Onder incident worden niet verstaan: elk verzoek van de gebruiker om ondersteuning, levering van informatie, advies of documentatie (ook wel aangeduid als "Service Request")                                                                  |
| <b>Informatie</b>                  | Kennis die in welke vorm dan ook overdraagbaar is. Hieronder worden zowel Documenten verstaan als materieel waarin kennis opgeslagen kan worden c.q. waaruit kennis af te leiden valt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Informatiebeveiliging</b>       | Het proces van vaststellen van de vereiste Betrouwbaarheid van informatieverwerking in termen van vertrouwelijkheid, Beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Informatiesysteem</b>           | Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Integriteit</b>                 | Het waarborgen van de juistheid en volledigheid en tijdigheid van informatie en de verwerking ervan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interventie</b>                 | Interventie is de reactie op een alarmering (vermoeden van schending TBB) met als doel de alarmering te verifiëren en indien nodig de schending van het TBB te doen stoppen dan wel het TBB veilig te stellen. Het betreft daarom het geheel van maatregelen en/of activiteiten met als doel om aantasting van het beveiligingsniveau van een TBB te voorkomen of te herstellen.                                                                            |
| <b>Interventietijd</b>             | De tijd tussen detectie/verificatie van een poging tot inbraak en het ter plaatse ingrijpen door de bewaking, politie of defensiepersoneel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Introspectieve Capaciteit</b>   | Het vermogen van een IDS om de interne activiteiten van een systeem (netwerk) op legitimiteit te beoordelen en zonodig actie te ondernemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IP-adres</b>                    | Internet Protocol adres. Een numeriek label aangebracht op een apparaat (bv. computer, printer) dat deel uitmaakt van een netwerk dat het Internet Protocol gebruikt voor communicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IRP</b>                         | Incident Response Procedure. Een procedure waarin is opgenomen welke stappen in onderzoek en afhandeling moeten worden uitgevoerd als een Incident wordt gemeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ITAR</b>                        | International Traffic of Arms Regulations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ICT-Bedrijfsmiddelen</b>        | Een (fysiek of logisch) technisch middel (zoals hardware, software, applicatie of faciliteit) waarmee een IT-dienst, geheel of gedeeltelijk en direct of indirect, wordt gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leverancier</b>                 | Een bedrijf dat goederen of diensten levert in ruil voor geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Logging</b>                     | Het vastleggen van gegevens die betrekking hebben op (pogingen tot) de toegang (zowel fysiek als digitaal) tot een TBB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LvV</b>                         | Lijst van Vertrouwensfuncties. Het overzicht van aantallen Vertrouwensfuncties ingedeeld naar functiecategorie en Veiligheidsmachtigingsniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Malware</b>                     | Software met ongewenste/kwaadaardige functies, zoals virussen en trojans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WAN</b>                         | Wide Area Network. Een term voor de koppeling van Local Area Networks (LAN) over een stedelijk of groter geografisch gebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materieel</b>                   | De Legerbehoefte zoals wapens, munitie, voertuigen, etc., onverschillig of zij tot gebruik of tot verbruik bestemd zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Memorandum of Understanding</b> | Zie Security MoU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Merking</b>                     | Aanduiding op een TBB die een bepaalde wijze van behandeling en beperking van verspreiding inhoudt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MIVD</b>                        | Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die namens de minister van Defensie is belast met de zorg voor de staatsveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MISWG</b>                       | Multinational Industrial Security Working Group. Een informeel samenwerkingsverband op het gebied van Industrieveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mitigeren</b>                   | Het minimaliseren van het effect van een (digitale) Compromittatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Monitoring</b>                  | Het meten van datastromen ('flows') en activiteiten in een netwerk via digitale poorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NAT</b>                         | Netwerk Adres Translatie is een verzamelnaam voor technieken die gebruikt worden ter afscherming van private IP-adressen voor de buitenstaander voor wie dan alleen het enkele publiek bekende IP-adres zichtbaar is.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NAVO</b>                        | Noord Atlantische Verdrags Organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NBV</b>                         | Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging voorziet de Rijksoverheid van voornamelijk technische middelen (Cryptografie) voor de beveiliging van Bijzondere Informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Need-to-Be</b>                  | Een Vertrouwensfunctionaris heeft slechts fysieke toegang tot ruimten en locaties waar Vitale Informatie voorhanden is als dat nodig is om zijn werk te kunnen doen. Niet vertrouwensfunctionarissen hebben nooit toegang.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Need-to-Know</b>                | Een Vertrouwensfunctionaris mag slechts van Bijzondere Informatie kennismaken als dat nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden gerelateerd aan zijn vertrouwensfunctie. Bovendien mag hij deze kennis niet publiekelijk, noch met collega's delen als deze kennis voor hen niet noodzakelijk is en/of dit geen vertrouwensfunctionarissen zijn. Dit geldt ook voor ongerubriceerde en/of ongemerkte informatie in relatie tot deze werkzaamheden. |
| <b>Netwerk Perimeter Devices</b>   | Apparaten die op het grensvlak van het vertrouwde netwerk zorgdragen voor beveiliging, toegang, verzending of ontvangst van data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Netwerksegmentatie</b>          | Het opsplitsen van een netwerk in kleine coherente delen teneinde compromittatie van grotere delen van een netwerk in één actie te bemoeilijken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Object(en)</b>                  | Door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie of kunstwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderhoud op afstand</b>         | Het extern uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op apparatuur intern de organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opdrachtgever</b>                | (De Staat der Nederlanden ten behoeve van) de Rijksoverheid dan wel een natuurlijke of rechtspersoon of een buitenlandse instantie die een Bijzondere Opdracht (BO) verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opdrachtnemer</b>                | Een natuurlijke persoon of een juridische entiteit (een rechtspersoon als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een maatschap als bedoeld in boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, of een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap als bedoeld in boek 1, derde titel van het Wetboek van Koophandel) die bij een Defensieopdracht wordt betrokken dan wel een Defensieopdracht heeft ontvangen en aanvaard, alsmede derden nadat zij bij de uitvoering van een dergelijke opdracht zijn betrokken. |
| <b>OPG</b>                          | Opgave Persoonlijke Gegevens op basis waarvan een Veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Packet Headers</b>               | Data die aan het begin van een digitaal blok is geplaatst, benodigd voor interpretatie van de te transporteren data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Partner</b>                      | Onder partner wordt verstaan:<br>- echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van betrokkene;<br>- degene waarmee betrokkene een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste of tweede graad;<br>- degene ten aanzien van wie uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat deze een affectieve relatie met betrokkene onderhoudt, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste of tweede graad.                                                                                           |
| <b>Patch</b>                        | Onderdeel van software dat de leverancier van software uitgeeft om fouten aan door hem vervaardigde software te repareren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Penetratietest</b>               | Een toets op kwetsbaarheden van een of meerdere computersystemen met als doel de systemen beter te beveiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Phishing</b>                     | Het trachten Informatie te ontfutselen aan mensen door hen te lokken naar een valse website, die een kopie is van een bekende, bestaande website. De aanvaller doet zich hierbij voor als een vertrouwde instantie of persoon, veelal via een e-mail met besmette files.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Private Cloud-dienst</b>         | Een vorm van Cloud-computing waarbij, op specifiek toegewezen (geïsoleerde) hard- en software, gegevens beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Privileged Accounts</b>          | Een gebruikersaccount dat over aanvullende rechten beschikt zoals bijvoorbeeld;<br>- Beheerder accounts<br>- Service accounts<br>- Calamiteiten accounts<br>- Change accounts<br>- Groepsaccounts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proxy</b>                        | Een computersysteem dat of applicatie die als een intermediair functioneert tussen verzoeken van werkstations en resources van servers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PKI</b>                          | PKI (Public Key Infrastructure) ondersteunt uitgifte en beheer van digitale certificaten. PKI geeft gebruikers extra garanties over via netwerken uitgewisselde Informatie. De garanties die een PKI verstrekt, zijn een grotere zekerheid betreffende verzender en ontvanger van de uitgewisselde Informatie.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PSC(C)</b>                       | Personnel Security Clearance (Certificate). De verklaring dat een persoon is geautoriseerd tot toegang of kennisname van een TBB, BI in het bijzonder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PSI</b>                          | Project Security Instruction. Een Document waarin nadere beveiligingseisen zijn vastgelegd, doorgaans in het kader van een buitenlandse opdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rijksdienst</b>                  | De ministeries met hun directoraten-generaal, centrale en stafdirecties, buitendiensten en intern verzelfstandigde dienstonderdelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rijksoverheid</b>                | De Rijksoverheid, als onderdeel van de Nederlandse overheid, is de bestuurslaag op landelijk niveau en wordt gevormd door alle ministeries en de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een minister vallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rubricering</b>                  | Het vaststellen en aangeven dat een TBB Bijzondere Informatie is of bevat, alsmede het bepalen en aangeven van de mate van beveiliging daarvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RAL</b>                          | Rubriceringsaanduidingslijst. Een lijst die in het kader van een BO per onderwerp de rubricering van het daarop betrekking hebbende TBB aangeeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RFV</b>                          | Request for Visit. Het verzoek aan de betrokken veiligheidsautoriteiten om toestemming voor een bezoek aan een defensielocatie of een bedrijf in het buitenland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SAL</b>                          | Security Aspect Letter. Een Document waarin nadere beveiligingseisen zijn vastgelegd, doorgaans in het kader van kleinere buitenlandse projecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Screening</b>                    | Zie Veiligheidsonderzoek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scrubber</b>                     | Een standalone systeem dat informatiedragers controleert op de aanwezigheid van Malware en deze zonodig onschadelijk maakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Security MoU</b>                 | Memorandum of Understanding. Een bilaterale overeenkomst tussen partijen waarin wederzijdse beveiligingsafspraken zijn vastgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SG</b>                           | De Secretaris-generaal van het betrokken ministerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Signatures</b>                   | Eigenschappen van Malware op basis waarvan herkenning kan plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Social Engineering</b>           | Het onder valse voorwendselen verzamelen van informatie uit communicatie waarbij wordt gebruikgemaakt van de intrinsieke motivatie van een ander behulpzaam te zijn, met het oogmerk toegang tot een TBB, BI in het bijzonder, te verkrijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Staatsgeheim</b>                 | Bijzondere Informatie waarvan de geheimhouding vanwege het belang van de Staat of zijn bondgenoten is geboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Staat Van Inlichtingen (SVI)</b> | Staat van Inlichtingen op basis waarvan een Veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Dit is vervangen door OPG (Opgave Persoonlijke Gegevens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Subcontractor(s)</b>             | Een bedrijf of bedrijven waaraan de Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden aan een TBB uitbesteed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TBB</b>                                                  | Te Beschermen Belang. Alle Informatie, Materieel, Goederen en objecten die een zekere mate van bescherming behoeven zijn door Defensie ingedeeld in een viertal categorieën Te Beschermen Belang (TBB 1 tot en met TBB 4, waarbij TBB 1 de zwaarst te Beveiligen categorie is).                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Technische Infrastructuur</b>                            | Het geheel van ICT-voorzieningen voor generiek gebruik, zoals servers, firewalls, netwerkapparatuur, besturingssystemen voor netwerken en servers, database management systemen en beheer- en beveiligingstools, inclusief bijbehorende systeembestanden.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toeleverancier</b>                                       | Een bedrijf dat goederen levert aan een ander bedrijf dat die Goederen op zijn beurt verwerkt in een door de eindgebruiker gewenst product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPEST</b>                                              | Het tegengaan van mogelijk compromitterende emissie van elektronische systemen die kan leiden tot het onbevoegd opvangen, verwerken en reproduceren van data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Two-factor authenticatie</b>                             | Two-factor authenticatie vereist het gebruik van twee van de drie volgende authenticatiemethoden:<br>1. iets dat de gebruiker weet (b.v. password, PIN);<br>2. iets dat de gebruiker heeft (b.v. toegangspas, sleutel); en<br>3. iets dat de gebruiker is (b.v. biometrische eigenschap zoals een vingerafdruk).                                                                                                                                                                              |
| <b>Spanpoort</b>                                            | Een fysieke poort op een actieve component (router of switch) die het mogelijk maakt diagnose op een apparaat of netwerkverkeer te verrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uitsteltijd</b>                                          | De tijd tussen detectie/verificatie van een inbraak en Compromittatie van een TBB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>unPrivileged accounts</b>                                | Een gebruikersaccount dat over beperkt rechten beschikt, bijvoorbeeld:<br>- gebruiker accounts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Veiligheidsonderzoek</b>                                 | Het proces dat leidt tot afgifte, weigering, intrekking van een VGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vercijfering</b>                                         | Het door middel van een algoritme zodanig wijzigen van informatie dat deze onleesbaar en onbegrijpelijk is voor niet-gerechtigden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vertrouwd(e)</b>                                         | In overeenstemming met een door een bevoegde autoriteit vastgesteld beveiligingsniveau. Bijvoorbeeld vertrouwde zones of vertrouwde netwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vertrouwelijke Informatie</b>                            | Informatie die niet algemeen bekend mag worden (bron: van Dale).<br>In het kader van de BIR:2012 worden maatregelen beschreven die voldoen voor de behandeling van gerubriceerde informatie tot en met departementaal vertrouwelijk (volgens definitie uit VIRBI) en persoonsvertrouwelijke informatie van risicoklassen 1 en 2 zoals gedefinieerd de toelichting op de WBP: AV23.                                                                                                            |
| <b>Vertrouwelijkheid</b>                                    | Waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verwijderbare Gegevensdragers</b>                        | Opslagmiddelen die los van apparatuur kunnen worden verwijderd en meegenomen. Zoals CDROMs, USB sticks, verwijderbare schijven, tapes of gedrukte media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vertrouwensfunctie</b>                                   | Een functie die in beginsel de mogelijkheid biedt de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat te schaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vertrouwensfunctionaris</b>                              | Een persoon die op een vertrouwensfunctie geplaatst is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Veiligheidsbriefing</b>                                  | Een voorlichting met als doel het beveiligingsbewustzijn te vergroten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VGB</b>                                                  | Verklaring van Geen Bezwaar. De verklaring dat uit het oogpunt van de nationale veiligheid geen bezwaar bestaat tegen de vervulling van een bepaalde vertrouwensfunctie door een bepaald persoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VMN</b>                                                  | Veiligheidsmachtigingsniveau. Het voor de vertrouwensfunctie vereiste niveau waarop het veiligheidsonderzoek moet worden uitgevoerd (A, B dan wel C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Virtualisatie</b>                                        | Het op een virtuele wijze creëren van een computersysteem in plaats van een combinatie van hard- en software. Hierbij werken computers, operating systemen, dataopslag systemen en andere actieve componenten virtueel samen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vitaal</b>                                               | De term waarmee een opdracht wordt aangemerkt als deze betrekking heeft op TBB waarvan aantasting een nadelige invloed heeft op de bedrijfsvoering van de Staat, Defensie of zijn bondgenoten. Aan een Vitale Opdracht kan een Rubricering worden toegekend.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VOG</b>                                                  | Verklaring Omtrent Gedrag. Een verklaring van de Dienst Justis van het Ministerie van V&J benodigd voor toegang tot of kennisname van informatie op DV-niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VPN</b>                                                  | Virtual Private Network. Een gecijferde verbinding tussen twee systemen, waarbij de integriteit en de vertrouwelijkheid van de data gewaarborgd blijft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wateringholes</b>                                        | Een strategie waarbij een aanvalleur een website infecteert met malware na te hebben vastgesteld dat een bepaalde groep gebruikers die website regelmatig bezoekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)</b> | De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wet veiligheids- onderzoeken (Wvo)</b>                   | De Wet veiligheidsonderzoeken zoals gepubliceerd 1996 (zie stb. 1996, 525) en gewijzigd in 2015 (zie stb. 2015, 208).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wetboek van strafrecht (Wvs)</b>                         | Het Wetboek van strafrecht waarin ondergebracht de Nederlandse strafwet die toepasselijk is op een ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wijziging</b>                                            | Elke toevoeging, verandering of verwijdering in een IT-dienst of IT-middel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zeggenschap</b>                                          | Onder "Zeggenschap" wordt verstaan de mogelijkheid op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een invloed uit te oefenen op het beleid van een onderneming. Het hebben van relevante invloed op het beleid van een onderneming kan voortvloeien uit financiële, organisatorische en formele banden (benoemingsrechten, stemrechten op aandelen), directe dan wel indirecte banden (dochter- en zusterondernemingen), samenwerking in een groep of informele samenwerkingsverbanden. |
| <b>Zero-day</b>                                             | Een (onbedoelde) kwetsbaarheid in software die nog onbekend is bij de softwareontwikkelaar en anderen. Een Zero-day-exploit is software die misbruik maakt van een dergelijke kwetsbaarheid in de software.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zone</b>                                                 | De logische verzameling van ICT-voorzieningen met hetzelfde beveiligingsniveau, die via beveiligde koppellvlakken gegevens kunnen uitwisselen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 6. Inhoudsopgave bijlagen

- 0. Procedure *ABDO*
- 1. Tabel meest voorkomende *Merkingen* gekoppeld aan *TBB*-categorie
- 2. Tabel buitenlandse *Rubriceringen*
- 3. Inrichten beveiligingsorganisatie
- 3.1 Leidraad *beveiligingsplan*
- 4. Beveiligingsfunctionaris
- 4.1 Benoeming Beveiligingsfunctionaris
- 4.2 Benoeming sub-Beveiligingsfunctionaris
- 5. *Zeggenschap*, eigendom en bedrijfsstructuur
- 5.1 Verklaring (wijziging) van eigendom, *Zeggenschap* en bedrijfsstructuur
- 6. Beveiligingsbewustzijn
- 6.1 Beveiligingsbewustzijn: verschillende vormen van spionage
- 7. Rubriceringsaanduidingslijst
- 7.1 Formulier Rubriceringsaanduidingslijst ALGEMEEN
- 7.2 Formulier Rubriceringsaanduidingslijst
- 8. Logistieke keten
- 8.1 Formulier aanvraag *Subcontractors* en/of (Toe)leveranciers
- 9. Incident Handling procedure
- 9.1 Incident Handling plan
- 9.2 Meldingsformulier
- 9.3 Incident Response Stappenplan
- 9.4 Incident Handling Classificatie
- 10. Vertrouwensfuncties
- 10.1 Model Lijst van vertrouwensfuncties
- 11. *Veiligheidsonderzoek*, *VGB* en *VOG*
- 11.1 Aanvragen van een *Veiligheidsonderzoek* en/of Verklaring Omtrent het Gedrag
- 12. Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor Vertrouwensfunctionarissen
- 12.1 Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor (Vertrouwens)functionarissen
- 13. Toestemming tot plaatsing van een persoon die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit op een Vertrouwensfunctie
- 13.1 Verzoek toestemming tot plaatsing van een persoon die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit op een Vertrouwensfunctie
- 14. Wijziging persoonlijke omstandigheden
- 14.1 Mutatieformulier wijziging persoonlijke omstandigheden
- 15. Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie respectievelijk Crypto-functie
- 15.1 Verklaring bij ontheffing uit een vertrouwensfunctie
- 16. Reizen naar het buitenland
- 16.1 Formulier melding bezoek risicoland *ABDO*
- 17. Beveiligingsmaatregelen en schillenstructuur
- 17.1 Algemene situatie beveiligingsmaatregelen en schillenstructuur
- 18. Organisatorische maatregelen
- 18.1 Bezoeker Autorisatie formulier
- 19. Bouwkundige maatregelen
- 19.1 Overzicht normen braakwering
- 19.2 Normentabel inbraakwerende maatregelen
- 20. Elektronische maatregelen

- 21. Reactieve maatregelen
- 21.1 Proces alarmopvolging
- 22. Transport en verzenden van een fysieke TBB
- 22.1 Transportplan
- 22.2 Verzenden van een BI in het binnenland
- 22.3 Verzenden van een BI naar het buitenland
- 22.4 Verpakken van een BI
- 23. Fysieke opslag, verwerking, ontwikkeling en vernietiging
- 23.1 Labeling van een TBB
- 23.2 Vernietiging van een TBB
- 23.2.1 Bewijs van overdracht te vernietigen informatie
- 23.2.2 Proces-verbaal van vernietiging
- 24. De taken en verantwoordelijkheden van de (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris
- 24.1 Benoeming (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris
- 25. Goedkeuring gebruik van middelen
- 26. Cyber-security awareness training
- 27. Registratie van bedrijfsmiddelen
- 28. Mobiele apparatuur en BYOD/CYOD
- 29. Systeemdokumentatie
- 30. Labelen van gegevensdragers
- 31. Gebruikers, IT-beheerders en accounts
- 32. Grote concentratie TBB
- 33. *Logging en monitoring*
- 34. *Virtualisatie en VLAN*
- 35. Demilitarized Zone (DMZ)
- 36. TEMPEST
- 37. Zelfinspectierichtlijnen
- 38. *Identificatie van werkstations*
- 39. Daderprofiel (DV GERUBRICEERD)
- 40. Cryptofunctionaris
- 40.1 Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor Vertrouwensfunctionarissen in het kader van een CRYPTO-functie
- 40.2 Benoeming Vertrouwensfunctionaris in het kader van een CRYPTO-functie
- 40.3 Verklaring van ontheffing uit een crypto functie
- 41. Detailgegevens ABDO bedrijf

## Bijlage o

### Inschakeling van bedrijven voor een defensiecontract waarbij ABDO van toepassing is

BIV/MIVD neemt contact op met een potentiële *Opdrachtnemer* op verzoek van de volgende aanvragers:

1. de inkoper of projectleider van Defensie (bij voorkeur via de Beveiligingscoördinator) of;
2. een buitenlandse Defensieorganisatie (bilateraal, NAVO, EU) of;
3. een reeds gecontracteerde *Opdrachtnemer* die werkzaamheden of leveranties in het kader van een BO wil uitbesteden aan een *Subcontractor* (waaronder ook adviesbedrijven vallen). In deze situatie vervult de *Opdrachtnemer* de rol van *Opdrachtgever* en de *Subcontractor* de rol van *Opdrachtnemer*.

NB: BIV/MIVD neemt geen contact op met een potentiële *Opdrachtnemer* wanneer dit op verzoek van een bedrijf is dat een ABDO-autorisatie wil verkrijgen om zo voor een BO in aanmerking te komen. NAVO- of EU-inschrijvingsprocedures (tenders) waarin vooraf een *Facility Security Clearance (FSC)* wordt verlangd, vormen hierop een mogelijke uitzondering.

Een *Opdrachtnemer* waaraan een BO wordt gegund dient te voldoen aan de ABDO 2019. Deze ABDO 2019 is in het contract tussen Defensie en *Opdrachtnemer* als contractvoorwaarde bedongen. De verklaring dat een *Opdrachtnemer* aan de ABDO 2019 voldoet, wordt afgegeven aan de aanvrager in de vorm van een ABDO-autorisatie (al dan niet met te nemen acties) of *Facility Security Clearance Certificate (FSCC)*<sup>3</sup> per BO. Deze autorisatie is bij de *Opdrachtnemer* pas na gunning van de BO afgegeven, tenzij sprake is van een afgegeven autorisatie voor de onderhandelingsfase/offertefase (*autorisatie met te nemen acties* of FSCC). Indien één van deze laatste het geval is, dient er opnieuw sprake te zijn van een autorisatie die vervolgens bij de *Opdrachtnemer* na gunning van de BO is afgegeven<sup>4</sup>.

Voordat een TBB in enige vorm wordt verstrekt aan een *Opdrachtnemer*, heeft de aanvrager deze autorisatie of FSCC van BIV/MIVD ontvangen. De autorisatie wordt verstrekt per opdracht en heeft geen betrekking op het zaken doen met een bepaald bedrijf in zijn algemeenheid.

In het proces dat leidt tot gunning van BO door Defensie aan bedrijven, waarbij aan die bedrijven TBB worden toevertrouwd en/of bij die bedrijven in opdracht worden gegenereerd, worden drie fasen onderscheiden: de oriëntatiefase, de onderhandelingsfase/offertefase en de gunningsfase.

#### Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase dient zo vroeg mogelijk het bijzondere karakter van een opdracht te worden vastgesteld. Hiertoe wordt overleg gevoerd tussen de behoeftesteller, de inkoper (*Opdrachtgever*), de projectleider, de Beveiligingscoördinator (BC) en zo nodig de Beveiligingsautoriteit (BA). Daarbij wordt bepaald welke *merking*, TBB-categorie en/of rubriceringsniveau van toepassing is en daarmee welk beveiligingsniveau uit de ABDO 2019 moet worden opgenomen in het contract.

Vervolgens wordt een *Rubriceringsaanduidingslijst (RAL, bijlage 7)* opgesteld waarmee de aanvrager informatie over de aard van de te verstrekken opdracht verschaft en, waar van toepassing, per onderwerp de *merking*, de TBB-categorie en/of de hoogte van de *rubricering* vastlegt.

De aanvrager meldt, voordat contact wordt opgenomen met potentiële *Opdrachtnemers*, zijn voornemen tot oriëntatie bij zijn BC en geeft aan welke bedrijven mogelijk in aanmerking komen voor een oriënterende benadering door *Opdrachtgever*.

De BC kan deze lijst van bedrijven aanbieden aan BIV/MIVD voor een administratieve controle. BIV/MIVD heeft de mogelijkheid te adviseren om een bedrijf uit te sluiten van het verdere proces.

#### Onderhandelingsfase (offertefase)

Na de oriëntatiefase is het aantal bedrijven dat uitgenodigd wordt voor verdere onderhandeling of om een offerte uit te brengen, beperkt. Wanneer een aanvrager een potentiële *Opdrachtnemer* geselecteerd heeft om offerte uit te brengen voor een BO en deze dient tijdens de offertefase al over *Bijzondere Informatie (BI)* te beschikken en/of in te zien, dan meldt deze aanvrager dit vooraf met het formulier 'aanvraag voor autorisatie van natuurlijke of rechtspersonen voor gerubriceerde defensieopdrachten' bij BIV/MIVD. Deze bedrijven worden door BIV/MIVD bezocht om de stand van zaken m.b.t. de beveiliging te inspecteren. Met het bedrijf wordt aan de hand van de ABDO 2019 overlegd welke (aanvullende) beveiligingsmaatregelen op welk niveau noodzakelijk zijn om voor een mogelijke uiteindelijke gunning in aanmerking te komen.

<sup>3</sup> Een FSCC is geen permanente ABDO-autorisatie en kan te allen tijde worden opgeschort of ingetrokken indien daartoe uit beveiligingsoogpunt reden voor is.

<sup>4</sup> De aanvrager is verantwoordelijk dat de ABDO-autorisatie bekend wordt gesteld bij de *Opdrachtnemer*.

Het kan noodzakelijk zijn dat een potentiële *Opdrachtnemer* in de onderhandelingsfase reeds dient te beschikken over een *TBB*. Voordat een *TBB* in de onderhandelingsfase aan potentiële *Opdrachtnemers* wordt verstrekt, dient *BIV/MIVD* hiervoor een *autorisatie met te nemen acties* te hebben afgegeven aan de aanvrager en aan de potentiële *Opdrachtnemer*. Er kan in dit geval ook een *FSCC* worden uitgegeven. De *FSCC* is alleen bestemd om tijdens de bid-/offertefase van een mogelijke opdracht aan te kunnen tonen, dat de faciliteit/installatie/locatie voldoet aan de normering van de *ABDO 2019* tot op het gestelde rubriceringsniveau, zoals benoemd in de *FSCC*. Wanneer een *TBB* in deze fase alleen op een defensielocatie wordt ingezien en er geen *TBB* op de bedrijfslocatie aanwezig is, wordt de *autorisatie met te nemen acties* aan de aanvrager afgegeven nadat:

- *BIV/MIVD* een onderzoek heeft uitgevoerd aangaande de geselecteerde bedrijven;
- bij een *TBB* op het niveau van *Departementaal Vertrouwelijk* de desbetreffende medewerkers een *Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* hebben overlegd en een *geheimhoudingsverklaring* hebben ondertekend;
- bij een *TBB* op het niveau van *Stg. CONFIDENTIEEL* en hoger, *BIV/MIVD* een voorlopige *Lijst van Vertrouwensfuncties (LvV, zie hoofdstuk 5 Personeel)* heeft vastgesteld en de desbetreffende medewerkers van het bedrijf een *Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)* hebben ontvangen en een *geheimhoudingsverklaring* hebben ondertekend.

Aanvullend wordt, indien in deze fase een *TBB* op bedrijfslocatie benodigd is, door *BIV/MIVD* de locatie van het bedrijf nader onderzocht op:

- beveiligingsorganisatie en procedures;
- fysieke beveiliging;
- digitale beveiliging.

Indien het *ABDO*-onderzoek met positief resultaat is afgerond geeft *BIV/MIVD* een *autorisatie met te nemen acties* af aan de aanvrager, hetgeen toestemming inhoudt om met de desbetreffende potentiële *Opdrachtnemers* een *TBB* te delen. Indien uit het onderzoek naar de *Opdrachtnemer* naar voren komt dat er geen of niet voldoende (veiligheids)waarborgen te garanderen zijn, behoudt Bureau Industrieveiligheid zich het recht voor een negatief advies ten aanzien van voorgenomen *autorisatie* af te geven. Wanneer blijkt dat het bedrijf niet bereid of in staat is te voldoen aan de *ABDO 2019*, wordt er een weigering van de aangevraagde *autorisatie* naar de aanvrager verstuurd.

Indien de offerte niet tot een opdracht leidt, zal de aanvrager er zorg voor dragen dat er geen *TBB* op de locatie van het bedrijf achterblijft. De eventuele verstrekte *LvV* en *VGB* vervallen.

### Gunningsfase en uitvoering van de opdracht

Wanneer Defensie een *BO* aan een potentiële *Opdrachtnemer* wil verstrekken en deze dient pas na gunning over *BI* te beschikken en/of in te zien, dan meldt de aanvrager dit vooraf met het formulier 'aanvraag voor *autorisatie* van natuurlijke of rechtspersonen voor gerubriceerde defensieopdrachten' bij *BIV/MIVD*. De geselecteerde *Opdrachtnemer* wordt door *BIV/MIVD* onderworpen aan een integrale beveiligingsinspectie op de betrokken bedrijfslocatie en er wordt een definitieve *LvV* opgemaakt. Aan het bij de opdracht betrokken personeel wordt, na positieve afronding van het *Veiligheidsonderzoek*, een *VGB* verstrekt. Vervolgens wordt de *definitieve autorisatie* aan de aanvrager en aan de potentiële *Opdrachtnemer* afgegeven, waarmee *BIV/MIVD* verklaart dat er vanuit beveiligingsoogpunt geen bezwaar bestaat tegen gunning van de *BO* aan de geselecteerde *Opdrachtnemer*. Bij gunning dient de *ABDO 2019* bedongen te zijn in het contract waarbij het vereiste beveiligingsniveau is aangegeven. Deze *autorisatie* zal:

- de Staat niet verplichten tot een (volgend) contract;
- niet aan derden worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van *BIV/MIVD*;
- niet worden gebruikt voor promotiedoeleinden of advertenties zonder schriftelijke toestemming van *BIV/MIVD*.

*BIV/MIVD* onderhoudt ten aanzien van beveiligingsaspecten contact met de *Opdrachtnemer* gedurende de uitvoering van de opdracht en zo lang als nodig daarna.

### Beëindiging van het contract en faillissement *Opdrachtnemer*

Bij beëindiging van het contract vervallen alle bijbehorende *autorisaties*, de *LvV* en de *VGB*'s. Indien de *Opdrachtnemer* daarnaast nog andere *BO* uitvoert vindt aanpassing van de *LvV* plaats en blijven de daarop van toepassing zijnde *VGB* gehandhaafd.

Voorafgaand aan beëindiging van het contract of het faillissement dient de *Opdrachtnemer* de door *Opdrachtgever* verstrekte *TBB* te retourneren tenzij *Opdrachtgever*, eventueel in overleg met *BIV/MIVD*, schriftelijk toestemming heeft verleend de *TBB* te vernietigen of te behouden. Zo nodig kan op aangeven van de *Opdrachtgever*, *BIV/MIVD* controleren of alle betrokken *TBB* zijn geretourneerd, vernietigd dan wel met toestemming van de *Opdrachtgever* zijn achtergebleven bij de *Opdrachtnemer*. De *Opdrachtnemer* verstrekt hiervan een opgave aan *BIV/MIVD*. Door *Opdrachtnemer* gegenereerde *TBB*, die mede betrekking hebben op mogelijke andere nationale of internationale *BO* kunnen met toestemming van de *Opdrachtgever* achterblijven, mits aan de juiste beveiligingseisen voldaan kan blijven worden.

Bij een faillissement van *Opdrachtnemer* vervallen alle *vertrouwensfuncties* en bijbehorende *autorisaties*, de *LvV* en de *VGB's*.

Tot slot vindt er door de *Beveiligingsfunctionaris (BF)* van de *Opdrachtnemer* een debriefing plaats van de betrokken medewerkers. Hierin wordt gewezen op het voortduren van de geheimhoudingsplicht en andere mogelijk nog relevante beveiligingsaspecten.

### **Inschakeling buitenlands bedrijf**

Voor de inschakeling van een buitenlandse *Opdrachtnemer* is toestemming van *BIV/MIVD* vereist. Wanneer het voornemen bestaat om een buitenlands bedrijf in te schakelen voor een BO, of als *Subcontractor* van een reeds bestaand ABDO bedrijf, dient een autorisatieverzoek bij *BIV/MIVD* te worden ingediend. Indien het nationale belang zich hiertegen niet verzet neemt *BIV/MIVD* contact op met de bevoegde autoriteit op het gebied van industrieveiligheid in het desbetreffende land. Deze autoriteit verstrekt op verzoek van *BIV/MIVD* een "*Facility Security Clearance*" (*FSC*) van het betreffende bedrijf op basis van het in dat land vigerende stelsel van beveiligingseisen. Op basis van deze *FSC* verstrekt *BIV/MIVD* de *autorisatie* aan de aanvrager. In het contract met een buitenlandse *Opdrachtnemer* is het in beginsel niet mogelijk om bij een BO kortweg te verwijzen naar de ABDO 2019 in verband met nationale wetgeving. Wel kunnen alle noodzakelijke beveiligingseisen integraal in het te sluiten contract worden opgenomen. Ook kan in het contract worden verwezen naar het in het betrokken land vigerende, met de ABDO 2019 overeenkomende, nationale stelsel van beveiligingseisen. Hieronder begrepen de *screening* van de medewerkers van het buitenlandse bedrijf. Zonodig kunnen in het contract nog aanvullende beveiligingseisen worden opgenomen, bijvoorbeeld m.b.t. cybersecurity of buitenlandse invloed. *BIV/MIVD* treedt dan in overleg met de bevoegde autoriteit teneinde te bewerkstelligen dat op implementatie van de aanvullende eisen wordt gecontroleerd.

### **Inschakeling Nederlands bedrijf op verzoek van het buitenland**

Als het buitenland een Nederlands bedrijf wil inschakelen voor een BO ontvangt *BIV/MIVD* een verzoek om ten aanzien van dat bedrijf een *FSC* te verstrekken. In dat geval gaat *BIV/MIVD* tot verstrekking over als het bedrijf voldoet aan de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen, waarbij de hierboven beschreven procedure wordt doorlopen.

### **Bilaterale beveiligingsafspraken**

Voorwaarde voor de wederzijdse internationale inschakeling van bedrijven in het kader van een BO, is dat er tussen Nederland en het betreffende buitenland een *beveiligingsverdrag*, -overeenkomst of -*MoU* bestaat, waarin uitwisseling van *TBB* wordt gefaciliteerd en wederzijds de beveiliging van die uitgewisselde *TBB* is gegarandeerd. *BIV/MIVD* heeft met een groot aantal landen in multilateraal verband en met een beperkt aantal landen op bilaterale basis afspraken om de wederzijdse inschakeling op efficiënte wijze te faciliteren.

## Bijlage 1

Tabel meest voorkomende Merkingen gekoppeld aan TBB-categorie

| Nederlandse Merkingen                     | Toe te passen TBB categorie            | Betekenis                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NLD ONGERUBRICEERD                        | -                                      | Ongerubriceerde Informatie is niet zonder meer bedoeld voor brede kennisname ("Need-to-Know").                                                                                                                           |
| PERSONEELS-VERTROUWELIJK                  | TBB 4                                  | Aangebracht op Informatie met persoonsgegevens. Kennisname door niet-gerechtigden kan de belangen van een persoon schaden.                                                                                               |
| COMMERCEEL VERTROUWELIJK                  | TBB 4                                  | Aangebracht op Informatie met bedrijfs- en fabricagegegevens. Kennisname door niet-gerechtigden kunnen de belangen van het bedrijf of de Staat schaden.                                                                  |
| MEDISCH GEHEIM                            | TBB 4                                  | Aangebracht op Informatie over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een persoon. Kennisname door niet-gerechtigden kan de belangen van een persoon schaden.                                                    |
| NLD-EYES-ONLY                             | Afhankelijk van het rubriceringsniveau | Meestal in combinatie met een <i>Rubricering</i> aangebracht ter <i>Identificatie</i> van nationaal gevoelige Informatie. Kennisname door niet-Nederlanders kan de belangen van Defensie schaden.                        |
| RELEASABLE TO (land, missie, organisatie) | Afhankelijk van het rubriceringsniveau | Meestal in combinatie met een <i>Rubricering</i> aangebracht. Kennisname door personen die niet behoren tot de aangegeven categorie kan de belangen van de Staat, een bondgenoot, een missie of een organisatie schaden. |
| CRYPTO                                    | Afhankelijk van het rubriceringsniveau | Aangebracht op gerubriceerde Informatie die betrekking heeft op gerubriceerde sleutelmiddelen. Deze Informatie mag alleen worden behandeld door personen die als cryptodeelnemer zijn geregistreerd.                     |
| CRYPTO-SECURITY                           | Afhankelijk van het rubriceringsniveau | Aangebracht op <i>documenten</i> die crypto-Informatie bevatten. Kennisname door niet-gerechtigden kan bijdragen aan het ontcijferen van Vercijferde Informatie door niet-gerechtigden.                                  |
| COMSEC                                    | Afhankelijk van het rubriceringsniveau | Aangebracht ter <i>Identificatie</i> van middelen t.b.v. verbindingsbeveiliging, die niet als CRYPTO of CRYPTOSECURITY zijn gemerkt, maar waarvoor speciale regels gelden voor de behandeling.                           |
| EXPORT CONTROLLED                         | Afhankelijk van het rubriceringsniveau | Aangebracht op Informatie die op grond van exportregelgeving op een bepaalde wijze moet worden behandeld.                                                                                                                |

## Bijlage 2

Tabel buitenlandse Rubriceringen

| Nederland                                                 | Stg.<br>ZEER GEHEIM                      | Stg.<br>GEHEIM              | Stg.<br>CONFIDENTIEEL                  | Departementaal<br>VERTROUWELIJK               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Optioneel voor int. gebruik:<br>Rubricering aanvullen met | NLD TOP SECRET                           | NLD SECRET                  | NLD CONFIDENTIAL                       | NLD RESTRICTED                                |
| EU-Rubricering                                            | TRES SECRET UE/<br>EU TOP SECRET         | SECRET UE/<br>EU SECRET     | CONFIDENTIEL UE/<br>EU CONFIDENTIAL    | RESTREINT UE/<br>EU RESTRICTED                |
| NAVO-Rubricering                                          | COSMIC TOP SECRET<br>COSMIC TRÈS SECRET  | NATO SECRET<br>OTAN SECRET  | NATO CONFIDENTIAL<br>OTAN CONFIDENTIEL | NATO RESTRICTED<br>OTAN DIFFUSION RESTREINTE  |
| VN-Rubricering                                            |                                          | UN STRICTLY<br>CONFIDENTIAL | UN CONFIDENTIAL                        |                                               |
| Albanië                                                   | TEPËR SEKRET                             | SECKRET                     | KONFIDENCIAL                           | I KUFIZUAR                                    |
| België                                                    | TRÈS SECRET<br>ZEER GEHEIM               | SECRET<br>GEHEIM            | CONFIDENTIEL<br>VERTROUWELIJK          | DIFFUSION RESTREINTE<br>BEPERKTE VERSPREIDING |
| Bulgarije                                                 | СТОГО СЕКРЕТНО                           | СЕКРЕТНО                    | ПОВЕИТЕЛНО                             | ЗА СПУЖЕБНО ПОЛЗВЕНЕ                          |
| Canada <sup>5</sup>                                       | TOP SECRET<br>TRÈS SECRET                | SECRET<br>SECRET            | CONFIDENTIAL<br>CONFIDENTIEL           |                                               |
| Cyprus                                                    | ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ                           | ΑΠΟΡΡΗΤΟ                    | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ                           | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                          |
| Denemarken                                                | YDERST HEMMELIGT                         | HEMMELIGT                   | FORTROLIGT                             | TIL TJENESTEBRUG                              |
| Duitsland                                                 | STRENG GEHEIM                            | GEHEIM                      | VS-VERTRAULICH                         | VS-NUR FÜR DEN<br>DIENSTGEBRAUCH              |
| Estland                                                   | TÄIESTI SALAJANE                         | SALAJANE                    | KONFIDENTSIAALNE                       | PIIRATUD                                      |
| Finland                                                   | ERITTÄIN SALAINEN<br>YTTERST HEMMIG      | SALAINEN<br>HEMIG           | LUOTTAMUKSELLINEN<br>KONFIDENTIELL     | KÄYTTÖ RAJOITETTU<br>BEGRÄNSAD TILLGÅNG       |
| Frankrijk <sup>6</sup>                                    | TRÈS SECRET DÉFENSE                      | SECRET DÉFENSE              | CONFIDENTIEL DÉFENSE                   |                                               |
| Griekenland                                               | ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ                           | ΑΠΟΡΡΗΤΟ                    | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ                           | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                          |
| Hongarije                                                 | SZIGORÚAN TITKOS!                        | TITKOS!                     | BIZALMAS!                              | KORLÁTOZOTT TERJESZTTÉÜ!                      |
| Ierland                                                   | TOP SECRET                               | SECRET                      | CONFIDENTIAL                           | RESTRICTED                                    |
| IJsland                                                   | ALGERT LEYNDARMAL                        | LEYNDARMAL                  | TRUNADARMAL                            | THJONUSTJSKJAL                                |
| Italië                                                    | SEGRETISSIMO                             | SEGRETO                     | RISERVATISSIMO                         | RISERVATO                                     |
| Kroatië                                                   | VRLO TAJNO                               | TAJNO                       | POVJERLJIVO                            | OGRANIČENO                                    |
| Letland                                                   | SEVIŠĶI SLEPENI                          | SLEPENI                     | KONFIDENCIĀLI                          | DIENTA VAJADZĪBĀM                             |
| Litouwen                                                  | VISIŠKAI SLAPTAI                         | SLAPTAI                     | KONFIDENCIALIAI                        | RIBOTO NAUDJIMO                               |
| Luxemburg                                                 | TRÈS SECRET LUX                          | SECRET LUX                  | CONFIDENTIEL LUX                       | DIFFUSION RESTREINTE LUX                      |
| Malta                                                     | L-OGHLA SEGRETEZZA                       | SIGRIET                     | KUNFIDENZJALI                          | RISTRETT                                      |
| Nieuw Zeeland                                             | TOP SECRET                               | SECRET                      | CONFIDENTIAL                           |                                               |
| Noorwegen                                                 | STRENGT HEMMELIG                         | HEMMELIG                    | KONFIDENTSIELT                         | BEGRENSET                                     |
| Oostenrijk                                                | STRENG GEHEIM                            | GEHEIM                      | VERTRAULICH                            | EINGSCHRÄNKT                                  |
| Polen                                                     | ŚCIŚLE TAJNE                             | TAJNE                       | POUFNE                                 | ZASTRZEŻONE                                   |
| Portugal                                                  | MUITO SECRETO                            | SECRETO                     | CONFIDENCIAL                           | RESERVADO                                     |
| Roemenië                                                  | STRICT SECRET DE<br>IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ | STRICT SECRET               | SECRET                                 | SECRET DE SERVICIU                            |
| Spanje                                                    | SECRETO                                  | RESERVADO                   | CONFIDENCIAL                           | DIFUSIÓN LIMITADA                             |
| Slowakije                                                 | PRÍSNE TAJNÉ                             | TAJNÉ                       | DÖVERNÉ                                | VYHRADENÉ                                     |
| Slovenië                                                  | STROGO TAJNO                             | TAJNO                       | ZAUPNO                                 | INTERNO                                       |

<sup>5</sup> Canada gebruikt geen equivalente Rubricering. Canada behandelt en beveiligd deze Informatie conform de C-M(2002)49, supporting directives en het supporting document voor de beveiliging van NATO RESTRICTED Informatie.

<sup>6</sup> Frankrijk gebruikt geen equivalente Rubricering voor Departementaal Vertrouwelijk. Frankrijk behandelt en beveiligd deze informatie conform de C-M(2002)49, supporting directives en het supporting document voor de beveiliging van NATO RESTRICTED Informatie.

| Nederland                        | Stg.<br>ZEER GEHEIM          | Stg.<br>GEHEIM | Stg.<br>CONFIDENTIEEL            | Departementaal<br>VERTROUWELIJK  |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tsjechië                         | (TOP SECRET) PŘISNĚ<br>TAJNÉ | (SECRET) TAJNÉ | (CONFIDENTIAL)<br>DŮVĚRNÉ        | VYHRAZENÉ                        |
| Turkije                          | ÇOK GİZLİ                    | GİZLİ          | ÖZEL                             | HİZMETE ÖZEL                     |
| Verenigd Koninkrijk <sup>7</sup> | TOP SECRET                   | SECRET         | NO EQUIVALENT TO<br>CONFIDENTIAL | OFFICIAL-SENSITIVE               |
| Verenigde Staten <sup>8</sup>    | TOP SECRET                   | SECRET         | CONFIDENTIAL                     |                                  |
| Zweden                           | KVALIFICERAT HEMLIG          | HEMLIG         | HEMLIG                           | HEMLIG                           |
| Zwitserland                      |                              |                |                                  |                                  |
| - Franstalig                     | TRÈS SECRET DÉFENSE          | SECRET DÉFENSE | CONFIDENTIEL DÉFENSE             | DIFFUSION RESTREINTE             |
| - Duitstalig                     | STRENG GEHEIM                | GEHEIM         | VS-VERTRAULICH                   | VS-NUR FÜR DEN<br>DIENSTGEBRAUCH |
| - Italiaans/<br>Riservatotalig   | SEGRETISSIMO                 | SEGRETO        | RISERVATISSIMO                   |                                  |

<sup>7</sup> Het Verenigd Koninkrijk hanteert per 02 april 2014 alleen nog de rubriceringsniveaus TOP SECRET, SECRET en OFFICIAL. De Rubricering UK CONFIDENTIAL is vervallen en wordt behandeld conform UK SECRET. Informatie die voorheen als RESTRICTED werd aangeduid wordt voortaan aangemerkt als OFFICIAL-SENSITIVE.

<sup>8</sup> De VS gebruikt geen equivalente Rubricering. De VS behandelt en beveiligd deze Informatie conform de C-M(2002)49, supporting directives en het supporting document voor de beveiliging van NATO RESTRICTED Informatie.

## Bijlage 3

### Inrichten beveiligingsorganisatie

Elk bedrijf dat beschikt over gevoelige bedrijfseigen Informatie zou moeten beschikken over een adequaat **beveiligingsbeleid** en **beveiligingsplan** als noodzakelijke instrumenten om deze informatie tegen ongewenste toegang te beschermen. De beveiliging van informatie blijkt voor veel bedrijven echter nog een sluitpost. Helaas worden risico's vaak onderschat, vooral de risico's die sociale media, mobiliteit en de "Cloud" met zich meebrengen; voorzieningen waarmee vertrouwelijke bedrijfsgegevens buiten de veilige grenzen van de werkplek beschikbaar zijn en daarmee ook gemakkelijker toegankelijk voor derden. De verantwoordelijkheid voor beveiligingsbeleid, -plan en (de implementatie van) -maatregelen moet derhalve op het hoogste bestuurlijke niveau zijn belegd. Voor toezicht op de beveiliging wordt, met voorafgaande instemming van BIV/MIVD, een BF benoemd die over voldoende autonomie, bevoegdheden, slagkracht en senioriteit beschikt en rechtstreeks toegang heeft tot het hoogste bestuurlijke niveau.

Om de *vertrouwelijkheid* van de TBB te borgen dient de *Opdrachtnemer* het beheer van de aan hem verstrekte of door hem gegenereerde TBB zodanig in te richten dat te allen tijde inzichtelijk is waar en bij wie deze zich bevinden en in behandeling zijn, en wie er op welke momenten kennis van heeft genomen. Zorgvuldige registratie hiervan, inclusief (de pogingen tot) ongeautoriseerde kennisname en behandeling is derhalve essentieel. Dit vergt structuur in de organisatie alsmede duidelijke, eenduidige, in het *beveiligingsplan* vastgelegde procedures en werkwijzen voor de toegang tot en behandeling van TBB. Hierbij moet worden gedacht aan gestandaardiseerde procedures voor het registreren, overdragen, modifieren, kopiëren, distribueren, opslaan, communiceren en vernietigen van TBB, zowel in fysieke als in digitale vorm. Hieronder valt dus ook het systematisch beheren van (toegang tot) het *informatiesysteem* en de daarop aanwezige Informatie. Met zorgvuldig beheer kan ongeautoriseerde kennisname en behandeling, en daarmee *Compromittatie* van TBB mogelijk worden voorkomen.

#### Beveiligingsplan

De *Opdrachtnemer* dient over een *beveiligingsplan* te beschikken. In het *beveiligingsplan* staat kort en eenduidig beschreven op welke wijze de beveiliging van TBB wordt uitgevoerd. Het ontwikkelen van een *beveiligingsplan* start met een (dreigings-)analyse van de bestaande situatie, een inventarisatie van de reeds bestaande beveiligingsvoorzieningen en het vaststellen van noodzakelijke aanvullende maatregelen. Minimale aspecten die in dit *beveiligingsplan* dienen te worden opgenomen zijn derhalve een overzicht van TBB'en en hun locatie, een overzicht van gerealiseerde beveiligingsmaatregelen en maatregelen die nog gerealiseerd dienen te worden inclusief een daarbij behorende planning en indien van toepassing bevat het *beveiligingsplan* ook een overzicht van geaccepteerde (rest)risico's en de hieraan gerelateerde risico-analyse. Op basis van de beveiligingseisen als genoemd in hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 wordt het *beveiligingsplan* nader uitgewerkt. Vervolgens worden de noodzakelijke aanvullende maatregelen en procedures doorgevoerd waarna het *beveiligingsplan* definitief, met goedkeuring van BIV/MIVD, wordt vastgesteld en geïmplementeerd. Periodiek, doch minimaal eenmaal per jaar, dient een evaluatie plaats te vinden waaruit moet blijken of het *beveiligingsplan* nog voldoet dan wel moet worden bijgesteld.

Naast een planmatige controle of de maatregelen nog afdoende zijn, kan ook een incident of een veranderd dreigingsbeeld een reden zijn om het (kring)proces weer te doorlopen. Met deze systematiek wordt bewerkstelligd dat TBB worden beveiligd op basis van een actueel dreigingsbeeld met toepassing van adequate beveiligingsmaatregelen. Dit is van toepassing voor zowel de fysieke beveiliging van TBB als voor de digitale beveiliging van *Bijzondere Informatie* die wordt verwerkt in IT-systemen en -netwerken.

## Bijlage 3.1

### Leidraad beveiligingsplan

#### Beveiligingsplan ABDO

Beschrijving op welke wijze de beveiliging van TBB wordt uitgevoerd.

*Beveiligingsplan* bevat in ieder geval de volgende punten:

- korte beschrijving van de lopende *Bijzondere Opdrachten* en/of projecten inclusief hoogte van de *Rubricering*;
- bedrijf (adres, organogram, uittreksel Kamer van Koophandel, introductie bedrijf);
- contactgegevens *Beveiligingsfunctionaris* en zijn positie binnen het bedrijf;
- belegging verantwoordelijkheden directie aangaande *Bijzondere Opdrachten*;
- eenduidige beschrijving van het TBB op de bedrijfslocatie.

De volgende onderwerpen zijn, indien van toepassing, in dit *beveiligingsplan* uitgeschreven tot duidelijk en hanteerbare maatregelen en procedures conform de eisen in de ABDO 2019.

#### Bestuur en Organisatie

- Inrichten beveiligingsorganisatie
- De *Beveiligingsfunctionaris*
- Structuur, eigendom en *zeggschap* van de *Opdrachtnemer*
- Beveiligingsbewustzijn
- Rubriceringaanduidingslijst
- Subcontracting
- Pers, internet, sociale media, publicatie, fotografische opnamen, etc.
- Incident Handling

#### Personeel

- Beheer van aantal en de invulling van *Vertrouwensfuncties* en het juiste *Veiligheidsmachtigingsniveau* conform de *Bijzondere Opdracht(en)*
- Aanvragen *Veiligheidsonderzoek(en)*
- Actueel overzicht van geldige VGB('n) en VOG('n) in relatie tot de *Bijzondere Opdrachten*
- *Geheimhoudingsverklaring*
- Niet-Nederlander op een *Vertrouwensfunctie*
- Verplichtingen van de *Vertrouwensfunctionaris*
- Reizen naar het buitenland van een *Vertrouwensfunctionaris*

#### Fysiek

Schillenstructuur en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen op het gebied van:

- Organisatorische maatregelen:
  - Toegangscontrole
  - *Autorisaties*
  - *Logging*
- Bouwkundige maatregelen:
  - *Uitsteltijd*
  - *Compartimentering*
  - Bouwkundige schillen
  - Terrein en parkeervoorziening
  - Visueel en akoestisch beperkende maatregelen
- Elektronische maatregelen:
  - *IDSS*
  - *ETS*
  - *CCTV*
- Reactieve maatregelen:
  - Proces alarmopvolging
  - Alarmverificatie

- Transport en verzenden
- Safety
- Fysieke opslag, verwerking en ontwikkeling

## Cyber

- Informatiebeveiligingsbeleid
  - Beleidsregels voor *informatiebeveiliging*
- Organiseren van *informatiebeveiliging*
  - Interne organisatie
  - Scheiding van taken
  - Mobiele apparatuur en telewerken
  - Telewerken
- Veilig personeel
  - Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van *informatiebeveiliging*
  - Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband
- Beheer van bedrijfsmiddelen
  - Inventariseren van *ICT-bedrijfsmiddelen*
  - Eigendom van *ICT-bedrijfsmiddelen*
  - Aanvaardbaar gebruik van *ICT-bedrijfsmiddelen*
  - Classificatie van informatie
  - Informatie labels
  - Behandelen van *ICT-bedrijfsmiddelen*
  - Beheer van *verwijderbare gegevensdragers*
- Toegangsbeveiliging
  - Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging
  - Beleid voor toegangsbeveiliging
  - Toegang tot netwerken en netwerkdiensten
  - Registratie en afmelden van gebruikers
  - Beheren van speciale toegangsrechten
  - Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers
  - Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers
  - Geheime authenticatie-informatie gebruiken
  - Beperking toegang tot informatie
  - Beveiligde inlogprocedures
  - Systeem voor wachtwoordbeheer
  - Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken
  - Toegangsbeveiliging op programmabroncode
- Cryptografie
  - Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
  - Sleutelbeheer
- Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
  - Beveiligde gebieden
  - Plaatsing en bescherming van apparatuur
  - Beveiliging van bekabeling
  - Onderhoud van apparatuur
  - Verwijdering van bedrijfsmiddelen
  - Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur
  - Onbeheerde gebruikersapparatuur
  - 'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid

- Beveiliging bedrijfsvoering
  - Gedocumenteerde bedieningsprocedures
  - Wijzigingsbeheer
  - Capaciteitsbeheer
  - Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen
  - Beheersmaatregelen tegen *malware*
  - Back-up van informatie
  - Gebeurtenissen registreren
  - Beschermen van informatie in logbestanden
  - Kloksynchronisatie
  - Software installeren op operationele systemen
  - Beheer van technische kwetsbaarheden
- Communicatiebeveiliging
  - Beheersmaatregelen voor netwerken
  - Beveiliging van netwerkdiensten
  - Scheiding in netwerken
  - Beleid en procedures voor informatietransport
  - *Cloudcomputing*
  - *Virtualisatie*
- Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
  - Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
  - Principes voor engineering van beveiligde systemen
  - Systeemacceptatietests
- Leveranciersrelaties
  - Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties

## Bijlage 4

### Beveiligingsfunctionaris

#### Beveiligingsfunctionaris en sub-beveiligingsfunctionaris

De *Beveiligingsfunctionaris* (BF) is belast met de dagelijkse zorg voor de beveiliging en kan bij deze werkzaamheden terzijde worden gestaan door één of meer aangewezen sub-*Beveiligingsfunctionarissen*, bijvoorbeeld, als vervanger bij afwezigheid van de BF of één voor elke bedrijfslocatie. Ook kan een sub-BF worden aangewezen op grond van een specialisatie, zoals cyberdeskundigheid. Voor meer informatie over de rol van de *cyber BF* wordt verwezen naar bijlage 24. De directie draagt aan MIVD de kandidaat (sub-)BF voor die voldoet aan de eisen, taken en verantwoordelijkheden zoals gesteld in de ABDO 2019 (voor aanmelding BF en sub-BF zie formulieren in deze bijlage). De indiener van dit formulier is verplicht alle velden in te vullen.

#### Minimale eisen voor de aanwijzing van een (sub-) Beveiligingsfunctionaris

Als minimum eis dient een (sub-) *Beveiligingsfunctionaris*:

- de Nederlandse nationaliteit te hebben en in dienst te zijn van het desbetreffende bedrijf;
- over voldoende autonomie, bevoegdheden, slagkracht en senioriteit te beschikken;
- gescreend te zijn op het hoogst geldende niveau van de *Bijzondere Opdrachten* die het bedrijf uitvoert;
- rechtstreekse en onafhankelijke toegang te hebben tot de CEO, directie of Raad van Bestuur.

#### Taken en verantwoordelijkheden

In relatie tot een *ABDO Autorisatie* is de (sub-)BF verantwoordelijk voor:

- het vaste aanspreekpunt vanuit de *Opdrachtnemer* te zijn voor de MIVD en de AIVD en vertegenwoordigt hierbij de *Opdrachtnemer* voor wat betreft alle beveiligingsaspecten en is bevoegd tot het nemen van de vereiste maatregelen en beslissingen;
- de dagelijkse zorg voor de beveiliging;
- toezicht houden op de deugdelijkheid van de beveiliging van de TBB conform de beveiligingseisen zoals beschreven in de ABDO 2019. Wanneer nodig maatregelen treffen ter verbetering van het beveiligingsbeleid;
- het vastleggen van gegevens t.a.v. toegang tot en inzicht in een TBB en worden gedurende de aangegeven periode bewaard om achteraf onderzoek naar vermoede incidenten mogelijk te maken;
- het opstellen van een *beveiligingsplan* in relatie tot de *Bijzondere Opdrachten* en TBB conform de eisen van de ABDO 2019;
- implementatie van noodzakelijke wijzigingen n.a.v. een verhoogd dreigingsbeeld of een incident, in het *beveiligingsplan* binnen de gestelde termijn;
- het zorgdragen voor volledige medewerking bij controles, audits en onderzoeken bij *Opdrachtnemer* door BIV/MIVD;
- op basis van de voortgang van *Bijzondere Opdrachten* en het op locatie hebben van een TBB regelmatig actualiseren van het (door BIV/MIVD ingestemde) *beveiligingsplan*;
- periodiek toetsen van dit *beveiligingsplan* aan de praktijk en dit schriftelijk rapporteren aan de directie en BIV/MIVD. Voor een totaalbeoordeling van de beveiliging stelt de BF minstens eenmaal per jaar een rapport zelfinspectie op en stuurt dit aan het bestuur;
- het geven van volledige medewerking bij controles, audits en onderzoeken door BIV/MIVD;
- het melden, onderzoeken en treffen van maatregelen aangaande incidenten. Dit gebeurt volgens het Incident Handling proces (zie bijlage 9);
- het bijhouden van een actueel overzicht van alle *Bijzondere Opdrachten*, TBB en medewerkers waaraan een VGB of VOG en bijbehorende *geheimhoudingsverklaringen* zijn verstrekt;
- het beheren van het aantal en de invulling van *Vertrouwensfuncties* en draagt zorg voor een juist en geldig *Veiligheidsmachtigingsniveau*;
- het tijdig aanvragen van (hernieuwde) *Veiligheidsonderzoeken* voor medewerkers die geplaatst zijn op *Vertrouwensfuncties*;
- het beheer van de toegang tot een TBB en heeft hiervoor de *Autorisaties* vastgesteld;
- het inzichtelijk hebben waar en bij wie TBB zich bevinden en wie er op welk moment kennis van heeft;
- de BF coördineert en controleert de ontvangst en de verzending van *Bijzondere Informatie* en waar nodig, het gebruik van koerierspassen;
- de BF adviseert inzake de *Merking* en *Rubricering* van nieuwe Informatie;
- periodiek, doch minimaal eenmaal per jaar, het controleren op de aanwezigheid en compleetheid van geregistreerde TBB (en kopieën);
- waar nodig het rechtstreeks en onafhankelijk adviseren van de directie over beveiligingszaken;
- voorlichting, in het kader van Security Awareness, aan *vertrouwensfunctionarissen* bij de start van een nieuwe *Bijzondere Opdracht*, periodiek gedurende *Bijzondere Opdrachten* aangaande ABDO procedures en de bijbehorende verantwoordelijkheden;

- zo nodig individueel advies en begeleiding geven aan medewerkers, die werken aan *Bijzondere Opdrachten*, buitenlandse contacten hebben of op reis gaan naar zogenoemde risicolanden.
- bemiddelt in internationale bezoekaankondigingen in het kader van de 'International Visits'
- het aanvragen van een *Subcontractor* bij BIV/MIVD bij voorgenomen uitbesteding van werkzaamheden in het kader van een *Bijzondere Opdracht* (zie bijlage 8). De ABDO 2019 is bedongen in het contract met de *Subcontractor*;
- de BF houdt zich op de hoogte van de acquisitie van het bedrijf en informeert de MIVD dienaangaande bij voorgenomen export naar risicolanden. Hierbij in acht genomen dat de voorgenomen export direct of in-direct gerelateerd is aan defensietechnologie of dat de ontwikkeling initieel betaald is door defensie;
- op regelmatige wijze de sub-BF op de hoogte te stellen van procedures en incidenten zodat deze de taken kan uitvoeren bij afwezigheid van de BF.

## Bijlage 4.1

### Benoeming Beveiligingsfunctionaris

| Benoeming Beveiligingsfunctionaris en toekennen van verantwoordelijkheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Bureau Industrie Veiligheid</b><br/>           Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid<br/>           Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst<br/>           MPC 58B<br/>           Postbus 20701<br/>           2500 ES Den Haag         </div> <div style="text-align: right;">           T: +31-70-4419463<br/>           E: indussec@mindef.nl         </div> </div> |
| Benoeming Beveiligingsfunctionaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Ik, _____ van _____<br/> <small>(hoogst bestuursorgaan, directie en/of eigenaar)</small> <span style="margin-left: 100px;"><small>(Bedrijf/Organisatie)</small></span></p> <p>benoem, na instemming van BIV/MIVD, de hierna genoemde medewerker, als <i>beveiligingsfunctionaris</i> (BF) conform de in de ABDO 2019 gestelde eisen.</p> <p>_____</p> <p><small>(volledige naam van BF)</small></p> <p>Datum _____</p> <p>Handtekening _____<br/> <small>(handtekening van hoogste bestuursorgaan, directie en/of eigenaar)</small></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Ik, _____<br/> <small>(volledige naam van aangewezen BF)</small></p> <p>werknemer van bedrijf/organisatie _____</p> <p>in functie _____</p> <p>wordt <i>Beveiligingsfunctionaris</i> van (hoofd)vestiging _____</p> <p>KVK nummer (hoofd)vestiging _____</p> <p>begrijp en accepteer hierbij de taken en verantwoordelijkheden van de BF, zoals beschreven in bijlage 4 van de ABDO 2019 en zal mij hieraan houden.</p> <p>_____</p> <p><small>(handtekening van de BF)</small></p>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Details beveiligingsfunctionaris (verplicht in te vullen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanhef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Voornamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tussenvoegsel(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Achternaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BSN nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Telefoonnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-mailadres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Alleen in geval van afkeuring van de *beveiligingsfunctionaris* door BIV/MIVD zal de hierover separaat worden gecommuniceerd.

## Bijlage 4.2

### Benoeming sub-Beveiligingsfunctionaris

| Benoeming sub-Beveiligingsfunctionaris en toekennen van verantwoordelijkheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bureau Industrie Veiligheid</b><br>Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid<br>Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst<br>MPC 58B<br>Postbus 20701<br>2500 ES Den Haag |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T: +31-70-4419463<br>E: indussec@mindef.nl                                                                                                                                       |
| Benoeming sub-Beveiligingsfunctionaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| <p>Ik, _____ van _____<br/>           (hoogst bestuursorgaan, directie en/of eigenaar) (Bedrijf/Organisatie)</p> <p>benoem, na instemming van BIV/MIVD, de hierna genoemde medewerker, als sub-beveiligingsfunctionaris conform de in de ABDO 2019 gestelde eisen.</p> <p>_____</p> <p>(volledige naam van sub-BF)</p> <p>Datum _____</p> <p>Handtekening _____<br/>           (handtekening van hoogste bestuursorgaan, directie en/of eigenaar)</p>                       |                                                                                                                                                                                  |
| <p>Ik, _____<br/>           (volledige naam van aangewezen sub-BF)</p> <p>werknemer van bedrijf/organisatie _____</p> <p>in functie _____</p> <p>wordt sub-Beveiligingsfunctionaris van (hoofd)vestiging _____</p> <p>KVK nummer (hoofd)vestiging _____</p> <p>begrijp en accepteer hierbij de taken en verantwoordelijkheden van de sub-BF, zoals beschreven in bijlage 4 van de ABDO 2019 en zal mij hieraan houden.</p> <p>_____</p> <p>(handtekening van de sub-BF)</p> |                                                                                                                                                                                  |
| Details sub-beveiligingsfunctionaris (verplicht in te vullen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
| Aanhef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| Voornamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Tussenvoegsel(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| Achternaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| BSN nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| Telefoonnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
| E-mailadres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |

Alleen in geval van afkeuring van de sub-beveiligingsfunctionaris door BIV/MIVD zal de hierover separaat worden gecommuniceerd.

## Bijlage 5

### Zeggenschap, eigendom en bedrijfsstructuur

#### Initiële informatieverstrekking m.b.t. Zeggenschap, bedrijfsstructuur etc.

In beginsel heeft het bestuur van een *Opdrachtnemer* de dagelijkse leiding van een onderneming. Soms echter kunnen anderen dan het bestuur zodanige invloed uitoefenen op besluiten dat de bescherming van TBB in het geding kan komen. Het is derhalve noodzakelijk om altijd inzicht te hebben in wie of wat *Zeggenschap* heeft, of die *Zeggenschap* berust bij buitenlandse partijen, of er andere (buitenlandse) relaties, waaronder samenwerkingsverbanden, zijn, of er werkzaamheden worden verricht op buitenlandse locaties e.d.

Om de veiligheid van de Staat en zijn bondgenoten te beschermen dient de invloed te worden gecontroleerd van derden die belangen kunnen hebben die daarmee tegenstrijdig zijn. Teneinde te beoordelen of er sprake is van ongewenste (buitenlandse) invloed dient het bedrijf als onderdeel van de te volgen autorisatieprocedure alle gegevens aan BIV/MIVD te overleggen die volgens BIV/MIVD noodzakelijk zijn om dit te kunnen beoordelen, waaronder in elk geval wordt begrepen:

- verklaring van eigendom, informatie over *Zeggenschap*, aandeelhouders en bedrijfsstructuur;
- informatie over de bedrijfsactiviteiten, locaties en samenwerkingsverbanden;
- naam, geboortedatum en -plaats, adres en nationaliteit van de bestuurder(s), toezichthouders (bv. commissarissen), management en andere personen die een doorslaggevende invloed kunnen hebben op het beleid van de onderneming;
- een exemplaar van de statuten en het meest recente jaarverslag.

*Opdrachtnemer* is gehouden op eerste verzoek van BIV/MIVD aanvullende informatie te verstrekken.

#### Veranderingen in Zeggenschap etc. zoals opgegeven

Veranderingen in de hierboven genoemde informatie dienen te worden beoordeeld op mogelijk ongewenste invloed.

Derhalve dienen voorgenomen wijzigingen in de onder bijlage 5, punt 1 vermelde gegevens en informatie, alsmede voorgenomen bedrijfsbeëindiging, fusies, sourcing, splitsing, surseance van betaling of aanstaand faillissement onverwijld te worden gemeld aan BIV/MIVD.

De Directeur MIVD zal de *Opdrachtnemer* in voorkomend geval (een en ander ter beoordeling van BIV/MIVD) binnen vier weken schriftelijk mededelen of uit beveiligingsoverwegingen bezwaren bestaan tegen de voorgenomen wijziging in *Zeggenschap*, eigendom of aandeelhouderschap, voorgenomen fusie, samenwerking of aanstaand faillissement en wat daarvan de mogelijke consequenties zijn. Afhankelijk van de mogelijke veiligheidsrisico's kan de Directeur MIVD besluiten de verleende ABDO-autorisatie op te schorten of in te trekken.

#### Bedrijfslocaties

Een bedrijf kan gevestigd zijn op één of meerdere locaties (in binnen- en buitenland). De *Opdrachtnemer* dient te allen tijde inzicht te verschaffen in de locaties en aan te geven waar de TBB worden opgeslagen, bewerkt of gegenereerd. Daarbij dient eveneens te worden vermeld hoe de bedrijfsstructuur van de in het contract betrokken locaties is geregeld en wie verantwoordelijk is voor de beveiliging. *Wijzigingen* in bedrijfslocaties alsmede verantwoordelijkheden dienen te worden gemeld aan BIV/MIVD.

Indien een *Opdrachtnemer* werkzaamheden aan een TBB over zijn locaties verdeelt dient dit in een opdrachtspecifiek *beveiligingsplan* te worden verwerkt. Er dient te worden beschreven welke locatie wordt belast met werkzaamheden aan een TBB. Per locatie dient te worden voldaan aan de in de ABDO 2019 gestelde eisen rekening houdend met de voor die locatie van toepassing zijnde TBB-categorie.

#### Wijze van verstrekken informatie

Op de volgende pagina is het formulier: "Verklaring van eigendom, *Zeggenschap* en bedrijfsstructuur *Opdrachtnemer*" te vinden. Deze dient zowel bij een reguliere verklaring als bij een wijziging hieromtrent ingevuld en ondertekend verstuurd te worden naar BIV/MIVD. De indiener van dit formulier is verplicht alle velden in te vullen.

## Bijlage 5.1

### Formulier 'Verklaring (wijziging) van eigendom, Zeggenschap en bedrijfsstructuur'

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Naam Opdrachtnemer                  |  |
| KVK nummer                          |  |
| Correspondentieadres en postcode    |  |
| Primair vestigingsadres en postcode |  |
| Telefoonnummer                      |  |
| Faxnummer                           |  |
| E-mailadres                         |  |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Bedrijfsactiviteiten                             |  |
| Eventuele andere vestigingsadressen en postcodes |  |
| Locaties                                         |  |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Aandeelhouderschap <sup>a b</sup>         |  |
| Structuur binnen bedrijf                  |  |
| Zeggenschap binnen bedrijf <sup>c</sup>   |  |
| Aanstelling en ontslagbeleid <sup>d</sup> |  |

|                                                                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Volledige personalia (achternaam, voornamen, geboortedatum en -plaats, woonadres, huidige en eventuele vroegere nationaliteiten) | 1. De eigenaar(s)/aandeelhouders |
|                                                                                                                                  | 2. De vennoten                   |
|                                                                                                                                  | 3. Bestuurder(s)/directeur(en)   |
|                                                                                                                                  | 4. Commissaris(sen)              |

Bestaat er enige vorm van samenwerking met een buitenlandse of onder buitenlandse invloed staande Nederlandse organisatie onder zodanige voorwaarden dat die organisatie invloed heeft verkregen op het bedrijfsbeleid of verstrekking van bedrijfsgegevens c.q. het verlenen van inzage daarvan aan vertegenwoordigers of gemachtigden kan verlangen?  
(Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord dienen bijzonderheden vermeld te worden in een afzonderlijke bijlage)

Is de organisatie enige financiële verplichting aangegaan onder zodanige voorwaarden dat een vreemdeling, groep van vreemdelingen of een buitenlandse c.q. onder buitenlandse invloed staande Nederlandse organisatie, invloed heeft verkregen op het bedrijfsbeleid of verstrekking van bedrijfsgegevens c.q. het verlenen van inzage daarvan aan vertegenwoordigers of gemachtigden kan verlangen?  
(Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord dienen bijzonderheden te worden vermeld in een afzonderlijke bijlage)

**Voeg het meest recente jaarverslag van uw bedrijf toe aan deze verklaring.**

Ondergetekende \_\_\_\_\_

Functie \_\_\_\_\_

verklaart dat de vorenstaande gegevens overeenkomstig de waarheid zijn verstrekt \*)

Datum \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

\*) Het verstrekken van gegevens in strijd met de waarheid of het opzettelijk verzwigen van gegevens waarop de vorenstaande vragen betrekking hebben, kan leiden tot weigering, opschorting of intrekking van de ABDO-autorisatie.

- a. Beschrijving van de grootte van het aandelenkapitaal c.q. lidmaatschapsrechten, de samenstelling in soorten aandelen c.q. lidmaatschapsrecht en de verdeling over de aandeelhouders c.q. leden (met opgave van contractuele of statutaire rechten verbonden aan die aandelen c.q. lidmaatschapsrechten) van 1. De *Opdrachtnemer*; 2. Ieder die direct of indirect aandelen c.q. lidmaatschapsrecht in de *opdrachtnemer* houdt en 3. Ieder van de rechtspersonen en vennootschappen die tot het concern behoren, voor zover die leden van het concern aandelen (rechtstreeks of onmiddellijk) in de *Opdrachtnemer* houden.
- b. Schematisch overzicht van degenen die direct of indirect aandelen of lidmaatschapsrechten in de opdrachthouder houden alsmede van het concern waarvan de *Opdrachtnemer* deel uitmaakt, met opgave van iedere rechtspersoon en vennootschap behorende tot het concern, ieder lid van het bestuur en eventueel ieder van de leden van het op dat bestuur toezichthoudend orgaan van die rechtspersoon c.q. vennootschap, met hun nummer van inschrijving in het handelsregister of daar mee vergelijkbaar register.
- c. Voor zover van toepassing, beschrijving van (potentiële) directe of middellijke *zeggenschap* over aandelen of lidmaatschapsrechten in de *Opdrachtnemer*. En indien van toepassing beschrijving van *Zeggenschap* door een ander dan de houders van die aandelen c.q. lidmaatschapsrechten (bijvoorbeeld als gevolg van volmachten, pandrechten, vruchtgebruik, beheerovereenkomsten of stemafspraken).
- d. Voor zover van toepassing, beschrijving hoe de benoeming en het ontslag plaatsvindt van de leden van het bestuur en/of het toezichthoudend orgaan daarop.

## Bijlage 6

### Beveiligingsbewustzijn

Hoe verstrekkend de genomen beveiligingsmaatregelen ook zijn, uiteindelijk is de mens de belangrijkste schakel. De kwetsbaarheid en kans op *Compromittatie* van een *TBB* worden vergroot wanneer een *Opdrachtnemer* en zijn medewerkers zich niet bewust zijn van de waarde van deze belangen en het risico dat deze in verkeerde handen kunnen vallen. Medewerkers dienen zich bij voortdurend te realiseren hoe en waar deze *TBB* te verwerken en op te slaan, en met wie zij deze mogen uitwisselen. Medewerkers die op de hoogte zijn van gevoelige Informatie of beschikken over sleutels of wachtwoorden die toegang geven tot bijzondere (digitale) bestanden, dienen zich te realiseren dat zij beschikken over of toegang hebben tot interessante Informatie, daardoor zelf interessant zijn en mogelijk een risico vormen.

De ervaring leert dat een werknemer en/of de *Opdrachtnemer* zich lang niet altijd realiseert dat hij over gevoelige, voor derden interessante Informatie beschikt. Dit hoeft niet alleen een *TBB* te zijn, ook de eigen bedrijfsgevoelige informatie valt hieronder. Buitenlandse inlichtingendiensten, maar ook concurrerende bedrijven kunnen grote interesse hebben in deze Informatie.

Medewerkers kunnen onbewust belangrijke Informatie prijsgeven wanneer zij geen juiste inschatting kunnen maken van de waarde ervan. Pas als de waarde van Informatie, in de gehele organisatie van de *Opdrachtnemer*, van hoog tot laag is doordrongen, kan een bedrijfscultuur ontstaan waarin de *TBB* ook daadwerkelijk als zodanig worden behandeld door alle medewerkers.

Het is van belang dat het beveiligingsbewustzijn nadrukkelijk wordt uitgedragen door bestuurders op het hoogste niveau. De *Opdrachtnemer* is derhalve verplicht alle medewerkers te onderwerpen aan voorlichting ter verhoging van het beveiligingsbewustzijn. In deze voorlichting worden relevante delen van de *ABDO 2019* behandeld en wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van dreiging en beveiligingsmaatregelen. Het programma ter bevordering van het beveiligingsbewustzijn moet garanderen dat het vereiste niveau van beveiligingsbewustzijn op elk moment is gewaarborgd. Vorm en inhoud kunnen zo nodig met *BIV/MIVD* worden afgestemd.

Een dergelijke voorlichting bewerkstelligt dat iedere medewerker in de organisatie het belang en de mate van beveiliging begrijpt, zijn eigen individuele verantwoordelijkheid hierin ziet en daar ook naar handelt. Naast structurele groepsvoorlichting kan er aanleiding zijn voor individuele gesprekken, zoals bij reizen naar het buitenland of het ontvangen van (buitenlands) bezoek.

Tot slot dient een medewerker voorafgaand aan diens werkzaamheden aan een *BO* een degelijke *veiligheidsbriefing* te ontvangen waarin gewezen wordt op het belang van beveiliging van de toevertrouwde *TBB* bij transport en opslag. Daarbij dient nut en vooral noodzaak van een veiligheidsregime uitvoerig te worden toegelicht. Ook dienen de verplichtingen die voortvloeien uit het bekleden van een (Vertrouwens)functie binnen een *BO* te worden uitgelegd (bijlage 10). Eenmaal geplaatst op een (Vertrouwens)functie binnen een *BO* wordt de betrokken medewerker met enige regelmaat onderworpen aan beveiligingsbegeleiding. Met regelmaat dienen door de zorg van de *BF* beveiligingsinstructies of trainingen te worden gegeven (zie ook de eisen in hoofdstuk 1 van het *ABDO 2019*).

## Bijlage 6.1

### Beveiligingsbewustzijn: verschillende vormen van spionage

Spionage kan op verschillende manieren tot uiting komen. Onderstaande links laten toelichtingen zien van de verschillende vormen van spionage:

- [www.aivd.nl](http://www.aivd.nl) – tabblad ‘onderwerpen’ (o.a. cyberdreiging & economische spionage)
- [www.ncsc.nl](http://www.ncsc.nl) – securitybeeld Nederland
- [www.alertonline.nl](http://www.alertonline.nl) – beveiligingsbewustzijn, ransomware, beveiliging persoonsgegevens
- [www.veiliginternetten.nl](http://www.veiliginternetten.nl) – phishing en cybercrime
- [www.fraudehelpdesk.nl](http://www.fraudehelpdesk.nl) – phishing en actiepatronen
- [www.csacademy.nl](http://www.csacademy.nl) – informatie, ontwikkelingen & begrippenlijst (rechter kolom)
- [www.veiligbankieren.nl](http://www.veiligbankieren.nl) – fraude (o.a. Phishing en Social Engineering)

**Brochures/algemene informatie (ten tijde van schrijven, middels onderstaande URL opvraagbaar)**

Algemene informatie omtrent spionage:

<https://www.aivd.nl/onderwerpen/spionage>

Op reis naar het buitenland/Handleiding kwetsbaarheidsonderzoek spionage/Spionage in Nederland:

<https://www.aivd.nl/onderwerpen/spionage/aivd-publicaties-over-spionage>

Langdurig verblijf in het buitenland:

<https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek/langdurig-verblijf-in-het-buitenland>

## Bijlage 7

### Rubriceringsaanduidingslijst

In een zo vroeg mogelijk stadium moet de bijzondere aard van de opdracht door de *Opdrachtgever* worden vastgelegd. De *Opdrachtgever* verstrekt aan de hand van een *Rubriceringsaanduidingslijst (RAL)* informatie over de aard van de te verstrekken opdracht, het TBB die aan het bedrijf wordt overgedragen of aldaar wordt gegenereerd en de hoogte van het beveiligingsniveau hiervan. Aan de hand van deze RAL kan de *Opdrachtnemer* beveiligingsmaatregelen gaan toepassen om het TBB op de juiste manier te beschermen.

Een RAL die de *Opdrachtgever* heeft opgesteld geeft de *Opdrachtnemer* inzicht in welke deelgebieden van toepassing zijn voor de specifieke *Bijzondere Opdracht*.

#### Buitenlands equivalent RAL

Bedrijven kunnen ook in aanmerking komen voor een defensie gerelateerde *Bijzondere Opdracht* van NAVO, EU of een buitenlandse Defensieorganisatie. Naast nationale TBB kan derhalve sprake zijn van NAVO- of EU- of buitenlandse TBB. BIV/MIVD treedt naar het betrokken bedrijf op als de aangewezen beveiligingsautoriteit namens die organisaties en landen. Vaak is daarbij de voorwaarde dat daarover afspraken zijn vastgelegd in een veiligheidsverdrag of een zogenaamd *Memorandum of Understanding (MoU)*. BIV/MIVD vervult dan de rol van Designated Security Authority (DSA).

NAVO- en EU-regelgeving en vaak ook internationale verdragen schrijven voor dat in de contracten met NAVO, EU en buitenlandse organisaties voor de beveiligingseisen van grote projecten een specifieke “*Project Security Instruction (PSI)*” wordt opgenomen. Voor kleinere projecten wordt in dit verband vaak een “*Security Aspect Letter (SAL)*” gebruikt. Inhoudelijk vertonen een PSI en SAL veel overeenkomsten met de ABDO 2019. Zo kent de PSI een “*Security Classification Guide*”, en de SAL een “*Security Classification Checklist*”, het equivalent van de RAL uit de ABDO 2019. Bedrijven die dergelijke opdrachten krijgen, worden gecontroleerd op basis van de ABDO 2019 omdat de daarin opgenomen beveiligingseisen van tenminste hetzelfde niveau zijn als de eisen die NAVO en EU voor soortgelijke gevallen stellen.

## Bijlage 7.1

### Formulier Rubriceringsaanduidingslijst

#### Algemeen

|    | OMSCHRIJVING                                                                                                    | ZG/<br>TBB 1 | G/<br>TBB 2 | C/<br>TBB 3 | DV/<br>TBB 4 | Geen | Opmerkingen |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 1  | Contract                                                                                                        |              |             |             |              |      |             |
| 2  | Stafeisen                                                                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 3  | Omschrijving van de hoofdsamenstelling                                                                          |              |             |             |              |      |             |
| 4  | Hoofdsamenstelling                                                                                              |              |             |             |              |      |             |
| 5  | Sub samenstelling                                                                                               |              |             |             |              |      |             |
| 6  | Projectbeschrijving                                                                                             |              |             |             |              |      |             |
| 7  | Eindproduct (compleet)                                                                                          |              |             |             |              |      |             |
| 8  | Uiterlijke vorm/aanzicht                                                                                        |              |             |             |              |      |             |
| 9  | Correspondentie betreffende de opdracht                                                                         |              |             |             |              |      |             |
| 10 | TMT eisen                                                                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 11 | Tekeningen, calques, eisenbladen, modellen, foto's enz.<br>Berekeningen en rapporten betreffende de constructie |              |             |             |              |      |             |
| 12 | Ontwikkelingsplanning                                                                                           |              |             |             |              |      |             |
| 13 | Productieplanning                                                                                               |              |             |             |              |      |             |
| 14 | Technische specificaties                                                                                        |              |             |             |              |      |             |
| 15 | Analyse                                                                                                         |              |             |             |              |      |             |
| 16 | Operationele en technische resultaten                                                                           |              |             |             |              |      |             |
| 17 | Test- en meetgegevens                                                                                           |              |             |             |              |      |             |
| 18 | Prijscalculaties                                                                                                |              |             |             |              |      |             |
| 19 | Onderdelen                                                                                                      |              |             |             |              |      |             |
| 20 | Prototypen                                                                                                      |              |             |             |              |      |             |
| 21 | Behoefte                                                                                                        |              |             |             |              |      |             |
| 22 | Aantallen te leveren/geleverd                                                                                   |              |             |             |              |      |             |
| 23 | Lijst van reservedelen                                                                                          |              |             |             |              |      |             |
| 24 | Verpakking en verzendinstructies                                                                                |              |             |             |              |      |             |
| 25 | Gebruiksaanwijzing/handboeken                                                                                   |              |             |             |              |      |             |
| 26 | Documentatie (algemeen)                                                                                         |              |             |             |              |      |             |
| 27 | Keurings-/afleveringsdocumentatie                                                                               |              |             |             |              |      |             |
| 28 | Fabrieksdocumentatie                                                                                            |              |             |             |              |      |             |
| 29 | Software                                                                                                        |              |             |             |              |      |             |
| 30 | ECM/ECCM                                                                                                        |              |             |             |              |      |             |
| 31 | Crypto apparatuur en handboeken                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 32 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 33 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 34 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 35 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 36 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 37 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 38 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 39 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 40 |                                                                                                                 |              |             |             |              |      |             |

GETEKEND DOOR: \_\_\_\_\_

ONDERDEEL: \_\_\_\_\_

DATUM: \_\_\_\_\_

## Bijlage 7.2

### Formulier Rubriceringsaanduidingslijst

#### Infrastructuur/gebouwen

|    | OMSCHRIJVING                                                                            | ZG/<br>TBB 1 | G/<br>TBB 2 | C/<br>TBB 3 | DV/<br>TBB 4 | Geen | Opmerkingen |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 1  | Correspondentie                                                                         |              |             |             |              |      |             |
| 2  | Schetsontwerp                                                                           |              |             |             |              |      |             |
| 3  | Definitief ontwerp                                                                      |              |             |             |              |      |             |
| 4  | Tekeningen, calques, modellen, foto's e.d.                                              |              |             |             |              |      |             |
| 5  | Project beschrijving                                                                    |              |             |             |              |      |             |
| 6  | Prijscalculaties                                                                        |              |             |             |              |      |             |
| 7  | Bestemming/functie van het gebouw                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 8  | Bestemming/functie ruimten (specificatie)                                               |              |             |             |              |      |             |
| 9  | Indeling van het gebouw                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 10 | Inrichting van de ruimten (applicatie)                                                  |              |             |             |              |      |             |
| 11 | Constructie van het gebouw                                                              |              |             |             |              |      |             |
| 12 | Constructie elementen van ruimten                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 13 | Electrische installatie (c.q. delen daarvan)                                            |              |             |             |              |      |             |
| 14 | Noodstroomvoorziening                                                                   |              |             |             |              |      |             |
| 15 | Verlichtingsinstallatie (c.q. delen daarvan)                                            |              |             |             |              |      |             |
| 16 | Verwarmingsinstallatie                                                                  |              |             |             |              |      |             |
| 17 | Luchtbehandeling, gas afsluitende/gasdichte voorzieningen, watervoorzieningsinstallatie |              |             |             |              |      |             |
| 18 | Noodwatervoorziening                                                                    |              |             |             |              |      |             |
| 19 | Telefoon-intercominstallatie                                                            |              |             |             |              |      |             |
| 20 | Telex-crypto installatie                                                                |              |             |             |              |      |             |
| 21 | Elektrische/elektronische alarmeringsinstallatie                                        |              |             |             |              |      |             |
| 22 | EMP-beveiliging                                                                         |              |             |             |              |      |             |
| 23 | NBC-beveiliging                                                                         |              |             |             |              |      |             |
| 24 | Computerruimte                                                                          |              |             |             |              |      |             |
| 25 | Test- en meetgegevens                                                                   |              |             |             |              |      |             |
| 26 | Bedieningsinstructies                                                                   |              |             |             |              |      |             |
| 27 | Onderhoudsinstructies (specificaties)                                                   |              |             |             |              |      |             |
| 28 | Bijzondere technische voorzieningen                                                     |              |             |             |              |      |             |
| 29 |                                                                                         |              |             |             |              |      |             |
| 30 |                                                                                         |              |             |             |              |      |             |

**Terreinen/werken**

|    | OMSCHRIJVING                                                                          | ZG/<br>TBB 1 | G/<br>TBB 2 | C/<br>TBB 3 | DV/<br>TBB 4 | Geen | Opmerkingen |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 1  | Bestemming                                                                            |              |             |             |              |      |             |
| 2  | Waterhuishouding<br>- riolering<br>- drainage<br>- watergangen                        |              |             |             |              |      |             |
| 3  | Inrichting                                                                            |              |             |             |              |      |             |
| 4  | Opstellen (specificatie)                                                              |              |             |             |              |      |             |
| 5  | Elektriciteitsvoorziening<br>- hoogspanningsinstallatie<br>- laagspanningsinstallatie |              |             |             |              |      |             |
| 6  | Gasdistributiesysteem                                                                 |              |             |             |              |      |             |
| 7  | Watervoorzieningssysteem<br>- koelwater<br>- drinkwater<br>- bluswater                |              |             |             |              |      |             |
| 8  | Rioolwater afvoersysteem<br>- riolering<br>- waterzuiveringsinstallatie(s)            |              |             |             |              |      |             |
| 9  | Afrastering                                                                           |              |             |             |              |      |             |
| 10 | Elektrische/elektronische alarmeringsinstallatie(s)                                   |              |             |             |              |      |             |
| 11 | EMP-beveiliging                                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 12 |                                                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 13 |                                                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 14 |                                                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 15 |                                                                                       |              |             |             |              |      |             |
| 16 |                                                                                       |              |             |             |              |      |             |

GETEKEND DOOR: \_\_\_\_\_

ONDERDEEL: \_\_\_\_\_

DATUM: \_\_\_\_\_

## Bijlage 8

### Logistieke keten

De *Opdrachtnemer* zal doorgaans niet geheel onafhankelijk van derden de *Bijzondere Opdracht* uitvoeren, maar een logistieke keten van bedrijven vertegenwoordigen naar de *Opdrachtgever*. Vanuit beveiligingsoogpunt is het noodzakelijk inzicht te hebben in de keten en zonodig eisen te stellen aan de schakels in die keten.

Op hoofdlijnen bestaat de logistieke keten naast de *Opdrachtnemer* uit meerdere *Subcontractors* en (*Toe*-)*leveranciers*. Dit zijn andere bedrijven (d.w.z. andere rechtspersonen dan de *Opdrachtnemer*) waaraan de *Opdrachtnemer* bepaalde werkzaamheden aan een TBB uitbesteed.

De ABDO 2019 dient derhalve naast van toepassing op de *Opdrachtnemer* zelf ook van toepassing te zijn op alle *Subcontractors* (en eventuele sub-*Subcontractors*) en (*Toe*-)*leveranciers* die in aanraking kunnen komen met of toegang hebben tot een TBB of dit produceren. De ABDO 2019 dient ook van toepassing te zijn op *Subcontractors* en (*Toe*-)*leveranciers* van systeemonderdelen die op grond van hun kritische/Vitale functie een zekere mate van bescherming verdienen. Op basis van het door *Opdrachtnemer* verschaft inzicht wordt in overleg met BIV/MIVD bepaald op welke betrokken *Subcontractors* en/of (*Toe*-)*leveranciers* de ABDO 2019 van toepassing is. Zodoende kunnen alle betrokken partijen in de keten voor wat betreft beveiliging onder toezicht worden geplaatst. Mocht de beoogde *Subcontractor* en/of (*Toe*-)*leverancier* zich in het buitenland bevinden, dan dient in plaats van de ABDO 2019 te worden verwezen naar de in het betreffende land vigerende regelgeving m.b.t. industrieveiligheid. BIV/MIVD vraagt in dergelijke gevallen bij de buitenlandse partner een zogenoemde *Facility Security Clearance* op.

#### Subcontractors en (Toe-)leveranciers

Wanneer een *Opdrachtnemer* werkzaamheden aan een TBB uitbesteedt of Vitale systeemonderdelen van derden betreft worden de *Subcontractors* en/of (*Toe*-)*leveranciers* voorafgaand aan het contract door de *Opdrachtnemer* schriftelijk aangemeld bij BIV/MIVD, zie hiervoor bijgevoegd formulier. *Opdrachtnemer* wordt conform de procedure zoals beschreven in **Leidraad procedure ABDO** van de ABDO 2019 door BIV/MIVD al dan niet geautoriseerd om hen in te schakelen. In het contract met hen dient door de *Opdrachtnemer* de ABDO 2019 bedongen te worden. De reguliere ABDO 2019 procedure wordt derhalve gevolgd om de ABDO 2019 eisen aan hen op te leggen, voordat zij kunnen starten met hun werkzaamheden en/of het leveren van Vitale systeemonderdelen.

Mochten zij zich in het buitenland bevinden, dan dient in plaats van de ABDO 2019 te worden verwezen naar de in het betreffende land vigerende regelgeving m.b.t. industrieveiligheid. BIV/MIVD vraagt in dergelijke gevallen bij de buitenlandse partner een zogenoemde *Facility Security Clearance* op.

#### ZZP'er

De zelfstandige zonder personeel (hierna ZZP'er) is een bijzondere bedrijfsvorm. Bij een ZZP'er zijn alle taken en functies die in een bedrijf normaliter zijn belegd bij verschillende personen of bedrijfsonderdelen, verenigd in een persoon. Vanwege de flexibiliteit van deze bedrijfsvorm maken Defensie en *Opdrachtnemers* veelvuldig gebruik van ZZP'ers. Vanuit beveiligingsoogpunt wordt een ZZP'er in beginsel op dezelfde wijze beoordeeld als een *Opdrachtnemer* of *Subcontractor*. Dat wil zeggen dat een ZZP'er die werkt aan een TBB waarop de ABDO 2019 van toepassing is, aan de beveiligingseisen zoals vermeld in de ABDO 2019 dient te voldoen. De bijzondere omstandigheid van de ZZP'er, die de werkzaamheden vaak niet uitvoert in een bedrijfspand maar in een daartoe ingerichte ruimte in zijn privé-omgeving, heeft echter tot gevolg dat mogelijk niet aan alle eisen van de ABDO 2019 kan worden voldaan. Maatwerk dient hierbij uitkomst te bieden.

In een aantal gevallen is het niet noodzakelijk om de ZZP'er vanuit beveiligingsoogpunt als bedrijf te behandelen, bijvoorbeeld als deze de (gerubriceerde) werkzaamheden uitvoert op locatie van *Opdrachtnemer* of op Defensielocatie, gebruikmakend van de geaccrediteerde IT-infrastructuur van *Opdrachtnemer* of van Defensie. Als een ZZP'er als een bedrijf wordt beschouwd in de zin van de ABDO 2019, functioneert de ZZP'er als zijn eigen BF en dient derhalve zijn eigen aanvraag *Veiligheidsonderzoek* in.

Als het een buitenlandse *Opdrachtgever* betreft wordt de ZZP'er altijd als een bedrijf beschouwd.

#### Dienstverleners (Serviceproviders)

Een *Dienstverlener* levert bepaalde hulp/ondersteuning aan de *Opdrachtnemer* of aan *Subcontractors* en/of (*Toe*-)*leveranciers* hetgeen kan variëren van facilitair (schoonmaak, bewaking, catering) tot IT-diensten. Vaak wordt de term Serviceprovider uitsluitend geassocieerd met internet- en telefoniediensten. De ABDO 2019 is van toepassing op *Dienstverleners* die in aanraking kunnen komen met of toegang hebben tot een TBB of dit produceren, ofwel een product leveren dat op zichzelf geen TBB is maar van invloed is op de integriteit van het uiteindelijke systeem. Een eventuele interne *dienstverlener* valt onder de *Opdrachtnemer*, d.w.z. de ABDO 2019 is daarop automatisch van toepassing.

## Bijlage 8.1

### Formulier aanvraag Subcontractors en/of (Toe)leveranciers

| Aanvraag voor toestemming voor het inschakelen van een Subcontractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Indien ten behoeve van de uitvoering van een <i>Bijzondere Opdracht</i> een <i>Subcontractor</i> moet worden ingeschakeld, dient hiervoor vooraf door middel van dit formulier toestemming te worden gevraagd aan BIV/MIVD.</p> <p>Onder 'Subcontractor' wordt verstaan: (interne) <i>Subcontractors</i>, (Toe-)Leveranciers en (interne) Serviceproviders, ZZP-ers.</p> <p>De indiener van dit formulier is verplicht alle velden in te vullen.</p> |                                                                                                                                                                                  |
| Naar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Bureau Industrie Veiligheid</b><br>Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid<br>Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst<br>MPC 58B<br>Postbus 20701<br>2500 ES Den Haag |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T: +31-70-4419463<br>E: indussec@mindef.nl                                                                                                                                       |

| Behoeftesteller/Opdrachtgever |  |
|-------------------------------|--|
| Naam                          |  |
| Adres                         |  |
| Postcode/plaats               |  |
| Contactpersoon                |  |
| Telefoonnummer                |  |
| E-mailadres                   |  |

| Hoofdoopdracht Behoeftesteller/Opdrachtgever |  |
|----------------------------------------------|--|
| Naam opdracht                                |  |
| DISnummer afgifte autorisatie                |  |
| Normenkader                                  |  |
| Rubricering                                  |  |

**De RAL van de hoofdoopdracht dient bijgevoegd te worden bij deze aanvraag.**

| Subcontractor/opdrachtgever |  |
|-----------------------------|--|
| Naam                        |  |
| Adres                       |  |
| Postcode/plaats             |  |
| Contactpersoon              |  |
| Telefoonnummer              |  |
| E-mailadres                 |  |

| Opdracht Subcontractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Naam opdracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Omschrijving opdracht (specifiek en meetbaar omschrijven)                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Opdrachtdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | van: tot: |
| Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?<br>Locatie Behoeftesteller/Opdrachtgever <input type="checkbox"/><br>Locatie Subcontractor/Opdrachtnemer <input type="checkbox"/><br>Beide voorgaande locaties <input type="checkbox"/><br>Defensielocatie(s): _____<br>Anders, namelijk: _____                                  |           |
| Wordt een TBB fysiek verwerkt, opgeslagen en/of gegenereerd? Zo ja, waar?<br>Locatie Behoeftesteller/Opdrachtgever <input type="checkbox"/><br>Locatie Subcontractor/Opdrachtnemer <input type="checkbox"/><br>Beide voorgaande locaties <input type="checkbox"/><br>Defensielocatie(s): _____<br>Anders, namelijk: _____ |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wordt een TBB digitaal verwerkt, opgeslagen en/of gegenereerd? Zo ja, waar?<br>Locatie Behoefstesteller/ <i>Opdrachtgever</i> <input type="checkbox"/><br>Locatie <i>Subcontractor/Opdrachtnemer</i> <input type="checkbox"/><br>Beide voorgaande locaties <input type="checkbox"/><br>Defensielocatie(s): _____<br>Anders, namelijk: _____ |  |
| Is de ABDO bedongen in het contract?<br>Ja <input type="checkbox"/><br>Nee <input type="checkbox"/> (dan dient alsnog in het af te sluiten contract alsnog te geschieden.)                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Een ingevulde RAL dient bijgevoegd te worden bij deze aanvraag ten behoeve van de werkzaamheden van de sub-contractor/<br/>Opdrachtnemer. (Zie bijlage 7 voor de RAL)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ondertekening                        |  |
|--------------------------------------|--|
| Naam <i>beveiligingsfunctionaris</i> |  |
| Datum                                |  |
| Handtekening                         |  |

## Bijlage 9

### Incident Handling procedure

Wanneer *compromittatie* van een TBB of een poging daartoe heeft plaatsgevonden of wordt vermoed, is er sprake van een *Beveiligingsincident*. Als gesignaleerd wordt dat dit zich voordoet of heeft voorgedaan is een adequate afhandeling vereist conform een *Incident Response Procedure (IRP)*. Daarnaast moet het incident zo snel mogelijk worden gemeld aan Bureau Industrieveiligheid. Het hoofddoel daarbij is zo snel mogelijk de schade te beperken en maatregelen te treffen ter voorkoming van herhaling. Dit wordt bewerkstelligd door:

- het vastleggen van alle Informatie over het incident;
- voorlopige analyse en validatie ter vaststelling van de mogelijke schade;
- het informeren van de belanghebbenden;
- het treffen van maatregelen ter beperking van de schade;
- het aanpassen van het gebruik van of de werkzaamheden aan het TBB;
- het aanpassen van de beveiligingsmaatregelen teneinde herhaling te voorkomen.

In deze bijlage staan handvatten hoe u een incident Handling plan kunt maken. Het bevat generieke stappen voor een plan (bijlage 9.1), een meldingsformulier aan BIV (bijlage 9.2), een voorbeeld van een gestructureerd stappenplan gebaseerd op internationale Incident Handling methodieken (bijlage 9.3) en een incidentclassificatie (bijlage 9.4).

## Bijlage 9.1

### Incident Handling plan

Deze bijlage bevat zes (6) stappen om te komen tot een incident handling plan. De stappen moeten periodiek worden herhaald om het plan up-to-date te houden.

#### **Stap 1: Identificeer en prioriteer assets**

Zorg ervoor dat duidelijk is welke kritieke assets er zijn en prioriteer deze op basis van importantie en risico. Stel hierbij de vraag; welke assets zorgen voor de meeste schade bij *compromittatie*, schade of diefstal.

#### **Stap 2: Identificeer risico's**

Zorg ervoor dat duidelijk is wat het risicoprofiel is voor uw bedrijf. De dreiging is voor elk bedrijf anders en daardoor zullen de risico's en maatregelen anders zijn.

Voorbeelden van dreigingen die een risico's kunnen vormen:

- Sabotage;
- Spionage;
- Subversie;
- Terrorisme;
- Extremisme;
- Cyber.

#### **Stap 3: Stel procedures vast**

Het is belangrijk om beleid en procedures vast te stellen zodat iedereen weet wat er moet gebeuren bij een incident.

Denk daarbij aan:

- *Identificatie* en beperken of stoppen van het incident;
- Achterhalen en vastleggen van informatie;
- Een communicatieplan met notificatie en escalatie;
- Business continuity plan inclusief procedures voor incidenten buiten kantoortijden;
- Trainen van medewerkers.

#### **Stap 4: Samenstellen incident response team**

Zorg ervoor dat er afhankelijk van het type incident incident response teams kunnen worden gevormd en dat deze bereikbaar zijn wanneer dit moet.

Belangrijke rollen binnen een team kunnen zijn:

- (Cyber) Security specialist;
- Communicaties specialist;
- Afdelingshoofd;
- Juridische zaken;
- Verantwoordelijke directeur;
- Documentalist.

#### **Stap 5: Draag het plan uit**

Zorg ervoor dat het plan is afgestemd en dat het breed gedragen wordt binnen de organisatie. Hierdoor zullen medewerkers doen wat er nodig is, maar zullen er ook tijd en middelen worden toegekend wanneer nodig.

#### **Stap 6: Train de medewerkers**

Iedereen moet weten wat er van hen verwacht wordt tijdens een incident. Oefen incidenten periodiek, bijvoorbeeld door scenario's na te spelen of door daadwerkelijk te simuleren. Pas het plan indien nodig aan op basis van lessons identified.

## Bijlage 9.2

### Meldingsformulier

#### ABDO 2019 INCIDENT Eerste Rapport

|                |  |
|----------------|--|
| Incidentnummer |  |
| Datum          |  |
| Naam           |  |
| E-mailadres    |  |
| Telefoon       |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Datum en tijd waarop het incident is opgemerkt |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Status van het incident                        | <input type="checkbox"/> Actief                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Inactief |
| Soort incident                                 | <input type="checkbox"/> Cat 1<br><input type="checkbox"/> Cat 2<br><input type="checkbox"/> Cat 3<br><input type="checkbox"/> Cat 4<br><input type="checkbox"/> Cat 5                                            |                                   |
| Korte omschrijving van het incident            |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Vertrouwelijkheid van de betrokken data        | <input type="checkbox"/> TBB 1 Stg. Zeer Geheim<br><input type="checkbox"/> TBB 2 Stg. Geheim<br><input type="checkbox"/> TBB 3 Stg. Confidentieel<br><input type="checkbox"/> TBB 4 Departementaal Vertrouwelijk |                                   |
| Hoe is het incident ontdekt en door wie?       |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |

|                |  |
|----------------|--|
| Eerste analyse |  |
|----------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Handtekening |  |
|--------------|--|

Print deze pagina uit en stuur het ingevuld op naar BIV of via [indussec@mindef.nl](mailto:indussec@mindef.nl).

## Bijlage 9.3

### Incident Response Stappenplan

Bij digitale incidenten dienen er in het Incident Handling proces extra stappen te worden genomen. Dit is in dit stappenplan voorzien van een \*.

| Stap                                | Doel                                                                                                                           | Uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identificatie                    | Valideren, identificeren en rapporteren.                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verzamel de audit logs en analyseer.</li> <li>2. Rapporteer direct na constatering van het incident via een initiele melding naar BIV/MIVD en eigen management (telefonisch via BIV/MIVD én via het meldingsformulier, te vinden in bijlage 9.1).</li> <li>3. Stel het onderzoeksteam samen.</li> <li>4. Bepaal de initiele impact van het incident en classificeer.</li> </ol>                                              |
| 2. Incident vastlegging             | Leg de details van het voorval vast.                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leg datum en tijdstip vast.</li> <li>2. Wie is de melder?</li> <li>3. Details van het incident.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Eerste response                  | Verzamel voldoende informatie om de juiste respons vast te stellen.                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onderzoek het incident (echtheid of 'valse positive').</li> <li>2. Leg details vast.</li> <li>3. Pas eventueel de teamsamenstelling aan.</li> <li>4. Communiceer naar medewerkers binnen het defensieproject.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Communicatie                     | Communicatie en afstemming met belanghebbenden.                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingeval van een niet-Cyber incident: Bespreek het incident met teamleden van het incident response team van BIV/MIVD.</li> <li>2. Ingeval van een Cyber incident: Bespreek het incident in een sessie met teamleden van het incident response team en met de Cyber auditor BIV/MIVD.*</li> <li>3. Bepaal de maatregelen en verdere coördinatie om de impact te reduceren.</li> </ol>                                         |
| 5. Containment                      | Beperk de scope en impact van het incident.                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mogelijkheden.</li> <li>2. Uitzetten systeem.</li> <li>3. Stoppen van de service.</li> <li>4. Ontkoppelen accounts.</li> <li>5. Maak een volledige Backup van het geïnfecteerde systeem.</li> <li>6. Restoratie van het geïnfecteerde systeem.</li> </ol>                                                                                                                                                                    |
| 6. Response strategie               | Bepaal respons. Situationeel afhankelijk.                                                                                      | Onderzoek de meest passende respons. Neem daarbij de politieke, technische en juridische factoren in overweging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Classificatie                    | Bepaal de classificatie van het incident met behulp van tabel "classificatie".                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substap.</li> <li>2. Categoriseer.</li> <li>3. Prioriteer.</li> <li>4. Alloceer resources.</li> </ol> <p>Neem hierbij tevens in overweging:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kritiekheid van het systeem.</li> <li>2. Verschijning van het incident. (ramp of vorm van digitale aanval).*</li> <li>3. Reikwijdte van het incident.</li> <li>4. Juridisch werkkader.</li> </ol>                                  |
| 8. Incident onderzoek               | Verzamelen van bewijsmateriaal in relatie tot het incident.                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificeer.</li> <li>2. Incident beschrijving.</li> <li>3. Datum, tijdstip van het incident.</li> <li>4. Oorsprong van het incident (actor).</li> <li>5. Mitigatie stappen om herhaling te voorkomen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Data Collection                  | Verzamelen van feiten en bewijsmiddelen op hosts, netwerk apparatuur, en andere media, nodig voor forensisch onderzoek.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hosts: Verzamel logs, system backups, data in vluchtige geheugen zoals: datum tijd stamps, application logs, open ports, luisterende applicaties en status van netwerk interfaces.*</li> <li>2. Netwerk apparatuur: IDS/IPS logs, router logs, wire taps, authentication servers.*</li> <li>3. Overige: verzamel informatie van andere bronnen via interviews en sociale media.</li> </ol>                                   |
| 10. Forensische analyse             | Analyse en reviewing van verzamelde data.                                                                                      | <p>Stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotografeer te onderzoeken materiaal.</li> <li>b. Software analyse, keyword zoekslag, datum/tijd chronologie.*</li> <li>c. Onderzoek data die systematisch van het systeem verwijderd is.*</li> <li>d. Documenteer forensics op processen en activiteiten.</li> </ol>                                                                                                                                        |
| 11. Bescherming van bewijsmateriaal | Nodig om de informatie voor juridische stappen te kunnen gebruiken.                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak een volledige backup op een nog nooit gebruikte gegevensdrager.*</li> <li>2. Bescherm tegen fysieke en logische schade.</li> <li>3. Documenteer de chain-of-custody.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. Neutralisatie                   | Lost de oorzaak van het incident op.                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwetsbaarheid wegnemen.</li> <li>2. Voorkom door implementatie van de maatregel dat de kwetsbaarheid opnieuw wordt uitgenut.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. System recovery                 | Breng het systeem terug naar normale operationele omstandigheden. Systemen en netwerken worden gemonitord en zijn gevalideerd. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bepaal de werkwijze tot volledige recovery.*</li> <li>2. Monitor het systeem op netwerk loggers, system files en mogelijke backdoors. * <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bouw het Operating System op.*</li> <li>b. Restore de data vanuit de backup.*</li> <li>c. Onderzoek mogelijk bescherming en detectie maatregelen.*</li> <li>d. Installeer security patches en log functionaliteit.*</li> </ol> </li> </ol> |

|                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Incident documentatie              | Documenteer de stappen en conclusies direct na voltooiing van het forensisch onderzoek. | Beschrijf :<br>a. Het <i>Beveiligingsincident</i> .<br>b. De oorzaak.<br>c. Genomen maatregelen<br>i. Wie<br>ii. Welke<br>iii. Wanneer<br>Voor de verzending naar BIV/MIVD wordt gebruik gemaakt van het meldingsformulier, te vinden in bijlage 9.2. |
| 15. Incident schade assessment         | Bepaal het effect van het security incident.                                            | Bepaal in samenspraak met BIV/MIVD het effect van het incident op de BO van het Ministerie van Defensie.                                                                                                                                              |
| 16. Review & update response procedure | Lessons learned.                                                                        | 1. Bepaal hoe het <i>beveiligingsplan</i> aangepast moet worden aan de hand van het incident.<br>2. Update het <i>beveiligingsplan</i> .                                                                                                              |
| 17. Rapportage                         | Afdoening.                                                                              | Schrijf een rapport met daarin de uitwerking van alle bovenstaande stappen en biedt deze aan aan BIV/MIVD.                                                                                                                                            |

## Bijlage 9.4

### Incident Handling Classificatie

| Categorie    | Name                                                                                    | Omschrijving Digitaal                                                                                                                                                                                                                                                                           | Omschrijving Fysiek                                                                                                                                                                                                                                                              | Time frame                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cat 0</b> | Oefening en (netwerk) test<br>Na vooraf gemeld te hebben: EXERCISE<br>EXERCISE EXERCISE | Deze categorie wordt gebruikt gedurende netwerk testen en oefen situaties. Deze categorie wordt bij communicatie mondeling dan wel schriftelijk voorafgegaan door driemaal EXERCISE te vermelden teneinde verwarring met een echt incident te vermijden.                                        | Deze categorie wordt gebruikt gedurende testen en oefensituaties.                                                                                                                                                                                                                | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                |
| <b>Cat 1</b> | Ongeautoriseerde toegang                                                                | Een individu heeft bewust ongeautoriseerde logische of fysieke toegang tot <i>bijzondere informatie</i> op een netwerk, systeem, applicatie of data.                                                                                                                                            | Een individu heeft bewust ongeautoriseerde toegang tot <i>bijzondere informatie</i> gekregen of heeft niet geautoriseerde toegang gekregen tot een beveiligde ruimte.                                                                                                            | Binnen <b>1 uur</b> na detectie                                                                                                                                                                    |
| <b>Cat 2</b> | <i>Denial of Service (DoS)</i>                                                          | Een aanval die succesvol voorkomt dat geautoriseerde medewerkers toegang krijgen of hebben tot <i>Bijzondere Informatie</i> . Deze situatie omvat ook het zijn van een slachtoffer in een DoS aanval.                                                                                           | Activiteiten die er toe leiden dat geautoriseerde personen geen toegang kunnen krijgen tot <i>Bijzondere Informatie</i> of beveiligde ruimtes.                                                                                                                                   | Binnen <b>2 uur</b> na detectie indien de aanval plaatsvindt of heeft plaatsgevonden                                                                                                               |
| <b>Cat 3</b> | Malicious software                                                                      | Succesvolle besmetting van malicious software (worm, virus, Trojan Horse of andere vormen van <i>Malware</i> ) die Operating Systems of applicaties besmette software.<br>Uitzondering op deze meldplicht is een succesvol gemitigeerde besmetting op een niet geclassificeerd netwerk of host. | Geconstateerd is dat een maatregel uit een van de categoriën O,B, E en R buiten werking is gesteld.                                                                                                                                                                              | Binnen <b>1 dag</b> .<br>Note: Wanneer de besmetting een Stg. gerubriceerd netwerk betreft, binnen <b>1 uur</b> .<br>Wanneer van toepassing direct op een beveiligde ruimte, binnen <b>1 uur</b> . |
| <b>Cat 4</b> | Ongeoorloofd gebruik                                                                    | Een individu overtreedt de ABDO regels                                                                                                                                                                                                                                                          | Een individu overtreedt de ABDO regels.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Wekelijks</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cat 5</b> | Scans/Probes/<br>Pogingen tot toegang                                                   | Deze categorie bevat alle min of meer gerichte activiteiten die er toe dienen een netwerk, host, open port, protocols, service of een combinatie voor latere exploitatie te gebruiken. Ongerichte scan behoren niet tot deze meldplicht.                                                        | Deze categorie bevat alle min of meer gerichte activiteiten die er toe dienen zich later toegang te verschaffen tot de <i>Bijzondere Informatie</i> of beveiligde ruimtes (o.a. verkenningen, inclusief periferie). Ongerichte aandacht behoort <b>niet</b> tot deze meldplicht. | <b>Maandelijks</b> .<br>Indien het een gerubriceerd netwerk betreft of een beveiligde ruimte binnen <b>1 uur</b> .                                                                                 |

## Bijlage 10

### Vertrouwensfuncties

Een *Vertrouwensfunctie* is een functie zoals bedoeld in de Ambtenarenwet 1929 en in de *Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo)*. De minister van Defensie mag slechts een functie als *Vertrouwensfunctie* aanwijzen indien de taken van die functie de mogelijkheid bieden de nationale veiligheid te schaden. Hiervan is sprake indien:

- het een functie betreft waarbij kennis wordt/kan worden genomen van *Staatsgeheimen*. Functies waarbij kennis wordt genomen van Crypto-informatie of -materiaal vormen in dezen een bijzondere categorie;
- de functie van *Vitaal* belang is voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
- het een functie betreft waarbij toegang tot militaire installaties noodzakelijk is.

Werkzaamheden waarbij kennis moet of kan worden genomen van een *TBB*, in het bijzonder *Bijzondere Informatie (BI)*, alsmede werkzaamheden die in andere zin van belang zijn in verband met de beveiliging van *Staatsgeheimen*, mogen uitsluitend worden opgedragen aan werknemers die een *Vertrouwensfunctie* vervullen.

#### Verplichtingen van de Vertrouwensfunctionaris

Belangrijke verplichtingen van de *Vertrouwensfunctionaris* zijn onder andere:

- het nauwkeurig naleven van de beveiligingsregels van de *Opdrachtnemer*;
- sociale controle (elkaar scherp houden en wijzen op verantwoordelijkheden);
- melden van nalatigheden;
- verantwoord gedrag op sociale media;
- melden van incidenten;
- melden van wijzigingen in persoonlijke omstandigheden;
- uitsluitend gebruik van door Defensie goedgekeurde (mobiele) apparatuur en datadragers zoals telefoons, laptops, notebooks, usb-sticks, etc. bij een *Bijzondere Opdracht (BO)*.

#### Lijst van Vertrouwensfuncties

De *Lijst van Vertrouwensfuncties (LvV)*, zie hiervoor het formulier in deze bijlage, is een overzicht van de maximum aantallen *Vertrouwensfuncties*, verdeeld over 13 functiecategorieën die bij de *Opdrachtnemer* noodzakelijk zijn om een of meerdere BO uit te voeren. Per functiecategorie wordt het aantal *Vertrouwensfuncties* opgesplitst naar het vereiste *Veiligheidsmachtigingsniveau* (A, B of C). In de kolom NAVO (en EU) wordt het aantal *Vertrouwensfunctionarissen* aangegeven dat uit hoofde van hun functie extern (bijvoorbeeld bij bezoek aan het NAVO-Hoofdkwartier) aan moeten kunnen tonen te beschikken over de vereiste security clearance. Aan hen wordt een zogenaamde NATO Personnel Security Clearance Certificate (PSCC) verstrekt.

De *LvV* wordt opgesteld door de *BF* van de *Opdrachtnemer* in overleg met *BIV/MIVD*.

#### Besluit aanwijzing Vertrouwensfuncties

De *LvV* wordt door de *MIVD* namens de minister van Defensie, eventueel in overeenstemming met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (*AIVD*) namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties<sup>9</sup>, formeel vastgesteld door middel van het “Besluit aanwijzing Vertrouwensfuncties”. Op grond van dit besluit kunnen *Veiligheidsonderzoeken* worden aangevraagd. De in de *LvV* genoemde maximum aantallen mogen niet zonder voorafgaande toestemming van *BIV/MIVD* worden overschreden. Bij wijziging van de opdracht of van het aantal opdrachten dient herziening van de *LvV* plaats te vinden. De gewijzigde *LvV* wordt door middel van een wijzigingsbesluit wederom formeel vastgesteld.

Indien een bedrijf in de offertefase reeds in aanraking komt met een *TBB* wordt een tijdelijke *LvV* opgesteld. Deze wordt ingetrokken als geen gunning plaatsvindt en uitgebreid tot de definitieve *LvV* als wel gunning plaatsvindt. Na beëindiging van de opdracht(en) wordt de *LvV* ingetrokken nadat, indien van toepassing, het *TBB* conform het contract is geretourneerd aan Defensie of is vernietigd en kennisname van of toegang tot het *TBB* door de *Opdrachtnemer* niet meer mogelijk is. Het bedrijf wordt schriftelijk in kennis gesteld van verwijdering uit het actieve ABDO-bestand van *BIV/MIVD*. De *LvV* en *Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB)* dienen te worden vernietigd.

<sup>9</sup> Overeenstemming met de *AIVD* is noodzakelijk indien de *AIVD* zorgdraagt voor de verstrekking van de VGB aan medewerkers van de *Opdrachtnemer*.

## Bijlage 10.1

### Model Lijst van vertrouwensfuncties

| Datum:                      |                                                                       | Categorie:               |                     |                          |                                 |                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Naam organisatie:           |                                                                       | Werkgeverscode:          |                     |                          |                                 |                               |
| Vestigingsplaats:           |                                                                       | Facturatie e-mailadres:  |                     |                          |                                 |                               |
| WERKVELD/VERTROUWENSFUNCTIE |                                                                       | MAGTIGINGSNIVEAU         |                     |                          | DEELNEMER                       |                               |
|                             |                                                                       | (A) 011<br>(ZEER GEHEIM) | (B) 012<br>(GEHEIM) | (C) 013<br>CONFIDENTIEEL | NAVO<br>(SECURITY<br>CLEARANCE) | EU<br>(SECURITY<br>CLEARANCE) |
| D                           | BELEID EN MANAGEMENT<br>DIRECTEUR/CEO                                 |                          |                     |                          |                                 |                               |
| E                           | BELEID EN MANAGEMENT<br>MEDEWERKER BELEID EN MANAGEMENT               |                          |                     |                          |                                 |                               |
| F                           | AUTOMATISERING<br>MEDEWERKER AUTOMATISERING                           |                          |                     |                          |                                 |                               |
| G                           | ADMINISTRATIE/ONDERSTEUNING<br>MEDEWERKER ADMINISTRATIE/ONDERSTEUNING |                          |                     |                          |                                 |                               |
| H                           | VERWERVING/AANBESTEDING<br>MEDEWERKER VERWERVING/AANBESTEDING         |                          |                     |                          |                                 |                               |
| K                           | BEWAKING/BEVEILIGING<br>MEDEWERKER BEWAKING/BEVEILIGING               |                          |                     |                          |                                 |                               |
| L                           | PERSONEELSVORZIENING<br>MEDEWERKER PERSONEELSVORZIENING               |                          |                     |                          |                                 |                               |
| M                           | FINANCIËN<br>MEDEWERKER FINANCIËN                                     |                          |                     |                          |                                 |                               |
| N                           | ONDERZOEK<br>MEDEWERKER ONDERZOEK                                     |                          |                     |                          |                                 |                               |
| P                           | PRODUCTIE<br>MEDEWERKER PRODUCTIE                                     |                          |                     |                          |                                 |                               |
| R                           | COMMERCIEEL<br>MEDEWERKER COMMERCIEEL                                 |                          |                     |                          |                                 |                               |
| S                           | TECHNIEK/INSTALLATIE<br>MEDEWERKER TECHNIEK/INSTALLATIE               |                          |                     |                          |                                 |                               |
| T                           | OVERIG<br>MEDEWERKER                                                  |                          |                     |                          |                                 |                               |
| U                           | (SUB) BEVEILIGINGSFUNCTIONARIS<br>MEDEWERKER BEVEILIGINGSFUNCTIONARIS |                          |                     |                          |                                 |                               |
| Totaal aantal:              |                                                                       |                          |                     |                          |                                 |                               |

## Bijlage 11

### Veiligheidsonderzoek, VGB en VOG

#### Het Veiligheidsonderzoek en de Verklaring van Geen Bezwaar

Medewerkers die door de *Opdrachtnemer* geplaatst worden op een *Vertrouwensfunctie* dienen te beschikken over een geldige VGB. Pas dan mogen betrokkenen op de *Vertrouwensfunctie* worden geplaatst. Ter verkrijging van een VGB dienen zij een *Veiligheidsonderzoek* te ondergaan. Daarvoor dienen zij door middel van het invullen en ondertekenen van een (elektronische) *Opgave Persoonlijke Gegevens (OPG)* toestemming te geven die tevens toestemming inhoudt voor hernieuwde onderzoeken zolang de *Vertrouwensfunctie* wordt uitgevoerd. Het proces dat leidt tot afgifte, verlenging, intrekking of weigering van een VGB wordt *Veiligheidsonderzoek* genoemd. Aan de aanvraag van een VGB zijn kosten verbonden die bij de aanvrager in rekening worden gebracht. De tarieven zijn afhankelijk van het gevraagde *Veiligheidsmachtigingsniveau*.

*Veiligheidsonderzoeken* worden aangevraagd door de *BF* van de *Opdrachtnemer* door aan de ingevulde *OPG* een ingevuld aanvraagformulier toe te voegen en het geheel vervolgens te zenden naar *BIV/MIVD* respectievelijk *MIVD* ter attentie van de Unit *Veiligheidsonderzoeken*. Indien uit het *Veiligheidsonderzoek* blijkt dat er voldoende waarborgen aanwezig zijn dat betrokkene de uit de *Vertrouwensfunctie* voortvloeiende plichten onder alle omstandigheden getrouwelijk zal volbrengen, wordt de VGB afgegeven danwel verlengd. Is dat niet het geval dan wordt de VGB niet afgegeven danwel ingetrokken en kan betrokken medewerker niet op een *Vertrouwensfunctie* worden geplaatst danwel gehandhaafd. Het is mogelijk om tegen een (voornemen tot) weigering of intrekking van een VGB bezwaar aan te tekenen.

Afhankelijk van het aan de functie toegekende *Veiligheidsmachtigingsniveau* (hierna *VMN*) vindt het *Veiligheidsonderzoek* plaats op:

- A-niveau, indien werkzaamheden worden verricht met betrekking tot Stg. ZEER GEHEIM en lager gerubriceerde *Staatsgeheimen*;
- B-niveau, indien werkzaamheden worden verricht met betrekking tot Stg. GEHEIM en lager gerubriceerde *Staatsgeheimen*;
- C-niveau, indien werkzaamheden worden verricht met betrekking tot Stg. CONFIDENTIEEL en lager gerubriceerde Informatie.

Indien sprake is van werkzaamheden met betrekking tot Vitale (niet gerubriceerde) of grote hoeveelheden laag gerubriceerde en/of gemerkte Informatie kan eveneens een *VMN A, B of C* aan een functie worden toegekend en is een *Veiligheidsonderzoek* noodzakelijk. Een en ander ter beoordeling van *BIV/MIVD* op basis van het *DBB* en zonodig in overleg met de Beveiligingsautoriteit van Defensie. Zo wordt bijvoorbeeld aan systeembeheerders met 'full administratieve privileges' die toegang hebben tot grote hoeveelheden op zich ongerubriceerde gegevens het *VMN B* toegekend.

Conform de *Wvo* wordt een *Veiligheidsonderzoek* in beginsel uitgevoerd door de *AIVD*. Indien het een functie betreft die als *Vertrouwensfunctie* moet worden aangemerkt op grond van de noodzaak om toegang te hebben tot militaire installaties, wordt het *Veiligheidsonderzoek* uitgevoerd door de *MIVD*.

#### Aanstelling voor korte duur

In verband met ongewenste verspreiding van *Staatsgeheimen* en onder afweging van de kosten en baten van het *Veiligheidsonderzoek*, zowel in geld als in tijd, dient uiterste terughoudendheid te worden betracht met het plaatsen van tijdelijke medewerkers (bijvoorbeeld uitzendkrachten en stagiaires) op *Vertrouwensfuncties*.

#### Hernieuwd Veiligheidsonderzoek

Een *Veiligheidsonderzoek* jegens een betrokken *Vertrouwensfunctionaris* vindt in principe elke vijf jaar plaats. Tenminste drie maanden voor het verstrijken van de periode van vijf jaar na afgifte VGB dient door de *BF* een nieuw *veiligheidsonderzoek* te worden aangevraagd, waarbij tevens een opnieuw ingevulde *OPG* dient te worden toegevoegd.

#### Verklaring Omtrent het Gedrag

Indien sprake is van werkzaamheden met betrekking tot maximaal *Departementaal Vertrouwelijk (TBB 4)* gerubriceerde Informatie vindt in beginsel geen *Veiligheidsonderzoek* plaats. Wel is in zulke gevallen een zogenoemde *Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)* vereist die betrekking heeft op bepaalde categorieën justitiële antecedenten. Een *VOG* wordt afgegeven door Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en is aan te vragen via de gemeente van inschrijving. V&J hanteert bij de beoordeling een aantal verschillende profielen. Op het aanvraagformulier dienen bij het algemeen screeningsprofiel de functieaspecten te worden aangekruist die corresponderen met de opgedragen functie.

## Bijlage 11.1

### Aanvragen van een Veiligheidsonderzoek en/of Verklaring Omtrent het Gedrag

| Veiligheidsonderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor het aanvragen van veiligheidsonderzoeken bij de MIVD:<br>- <a href="https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek">https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek</a> <sup>10</sup>                                                     |
| Voor het aanvragen van veiligheidsonderzoeken bij de AIVD:<br>- <a href="https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/voor-de-werknemer/een-veiligheidsonderzoek-welk-formulier-heeft-u-nodig">https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/voor-de-werknemer/een-veiligheidsonderzoek-welk-formulier-heeft-u-nodig</a> |
| VOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Voor meer informatie omtrent het aanvragen van een VOG:<br>- <a href="https://www.justis.nl/producten/vog/">https://www.justis.nl/producten/vog/</a>                                                                                                                                                                                        |
| Voor het aanvragen van een VOG:<br>- <a href="https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/">https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/</a>                                                                                                                                                                                    |

<sup>10</sup> Ten tijde van schrijven is het aanvragen van een veiligheidsonderzoek mogelijk via deze URL.

## Bijlage 12

### Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor Vertrouwensfunctionarissen

Medewerkers van de *Opdrachtnemer* die kennis moeten nemen dan wel toegang hebben tot een *TBB* dienen een *Geheimhoudingsverklaring* te ondertekenen waarin wordt verklaard dat zij op de hoogte zijn gesteld van de bepalingen omtrent de geheimhoudingsplicht en de strafmaatregelen op basis van het *Wetboek van strafrecht (Wvs)* bij het verzaken van die plicht (zie bijlage 12.1). Medewerkers die bovendien kennis moeten nemen van *Crypto*, *Crypto-security* of *CCI*-gemerkte informatie of *materieel* dienen een *Geheimhoudingsverklaring* in het kader van een *Crypto-functie* te ondertekenen (bijlage 40.1).

Vanaf *TBB 3* en hoger dient de *Geheimhoudingsverklaring* elke 5 jaar te worden vernieuwd.

## Bijlage 12.1

### Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor (Vertrouwens)functionarissen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ondergetekende,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : _____              |
| Geboortedatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : _____              |
| Geboorteplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : _____              |
| Verklaart hierbij dat hij/zij:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- op de hoogte is gesteld van de verplichting tot geheimhouding van de gerubriceerde Informatie die hem/haar ter kennis komen;</li> <li>- de voorschriften welke zijn of zullen worden gegeven inzake de beveiliging van die Informatie getrouwelijk te zullen nakomen;</li> <li>- die Informatie niet aan niet gerechtigden zal onthullen;</li> <li>- kennis heeft genomen van de bepalingen in het <i>Wetboek van Strafrecht</i> inzake geheimhouding, te weten de artikelen 2, 3, 4, 5, 23, 98, 98a, 98b, 98c, 272 en 273 en dat hij/zij de betekenis en het belang van die bepalingen heeft begrepen.</li> </ul> |                      |
| Plaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : _____ Datum: _____ |
| Handtekening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : _____              |

## Bijlage 13

### Toestemming tot plaatsing van een persoon die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit op een Vertrouwensfunctie

Het is slechts na toestemming van de MIVD toegestaan om personen die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit te plaatsen op een *Vertrouwensfunctie*. Een verzoek hiertoe dient door de *Opdrachtnemer* bij BIV/MIVD te worden ingediend. Zie deze bijlage voor het aanmeldformulier.

Het verzoek dient te zijn voorzien van de reden waarom vervulling van de *Vertrouwensfunctie* dient te geschieden door een niet-Nederlander en van het bijzondere project en/of opdracht waarop betrokkene wordt ingezet.

BIV/MIVD beoordeelt in overleg met de *Opdrachtgever*/projectleider bij Defensie of het voornemen vanuit de veiligheidsoptiek mogelijk is en voorts niet strijdig is met verplichtingen die door of namens de Nederlandse overheid, dan wel de minister van Defensie zijn aangegaan, hetzij nationaal, bilateraal of bondgenootschappelijk. In voorkomend geval dient, door tussenkomst van BIV/MIVD, tevens toestemming te worden gevraagd aan een eventuele medebelanghebbende partij, bijvoorbeeld een derde land waarmee wordt samengewerkt in het onderhavige project.

De verkregen toestemming geldt uitsluitend voor inzet op het *Bijzondere Opdracht* en/of project dat in de aanvraag is vermeld. Indien betrokkene eveneens op andere projecten en/of opdrachten moet worden ingezet, dient hiervoor per project en/of opdracht toestemming te worden gevraagd. Na verkregen toestemming dient het *Veiligheidsonderzoek* te worden aangevraagd waarbij vaak Informatie noodzakelijk is uit het land van herkomst van betrokkene. Dit kan het *Veiligheidsonderzoek* bemoeilijken en in de regel ook vertragen. In sommige gevallen is het onderzoek zelfs onmogelijk en kan geen VGB worden verstrekt, waardoor betrokkene niet op een *Vertrouwensfunctie* kan worden geplaatst.

## Bijlage 13.1

## Verzoek toestemming tot plaatsing van een persoon die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit op een Vertrouwensfunctie

**PERSONEELSVERTROUWELIJK**

(Indien ingevuld)

| Persoonsgegevens                                                                                                                                                            |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. Opdrachtnemer: _____<br>verzoekt toestemming om onderstaande persoon, die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit te plaatsen op een <i>Vertrouwensfunctie</i> . |                                      |           |
| 2. Achternaam: _____                                                                                                                                                        | Voornamen: _____                     | M/V _____ |
| 3. Huidig adres: _____<br>Woonplaats: _____                                                                                                                                 | Land: _____                          |           |
| 4. Geboortedatum: _____<br>Geboorteland: _____                                                                                                                              | Geboorteplaats: _____<br>BSN: _____  |           |
| 5. Nationaliteit(en): _____                                                                                                                                                 | Woonachtig in Nederland sinds: _____ |           |
| 6. Werkzaam bij: _____                                                                                                                                                      | Sinds wanneer: _____                 |           |

| Opdrachtgegevens                                                                                                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving van de opdracht waaraan de kandidaat tewerk moet worden gesteld:                                         |                                                          |
| 2. Opdrachtgever bij Defensie:                                                                                           |                                                          |
| 3. Aard van de werkzaamheden:                                                                                            |                                                          |
| 4. Motivatie voor tewerkstelling:                                                                                        |                                                          |
| Een duidelijk omschreven motivatie, waarin de noodzaak om betrokkene bij de werkzaamheden in te zetten wordt toegelicht. |                                                          |
| 5. Rubricering van de opdracht:                                                                                          |                                                          |
| Buitenlandse Rubricering:                                                                                                |                                                          |
| 6. "Eyes Only" merkingen?                                                                                                | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

**Onderstaande niet in te vullen door de aanvrager!**

|                          |                                  |                                       |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Beslissing opdrachtgever | <input type="checkbox"/> akkoord | <input type="checkbox"/> niet akkoord |
| Naam                     |                                  |                                       |
| Datum                    |                                  |                                       |
| Handtekening             |                                  |                                       |

|                       |                                                                                                                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beslissing MIVD       | <input type="checkbox"/> akkoord                                                                                   | <input type="checkbox"/> niet akkoord |
| Correspondentienummer |                                                                                                                    |                                       |
| Handtekening          | <b>Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst voor deze</b><br><i>Hoofd Bureau Industrieveiligheid</i> |                                       |
| Datum                 |                                                                                                                    |                                       |
| Opmerkingen           | <hr/> <hr/>                                                                                                        |                                       |

## Bijlage 14

### Wijziging persoonlijke omstandigheden

#### Wijziging persoonlijke omstandigheden

Binnen de periode van vijf jaar kan er aanleiding zijn een nieuw *Veiligheidsonderzoek* uit te voeren, bijvoorbeeld door een wijziging in persoonlijke omstandigheden<sup>11</sup>. Indien zulke wijzigingen zich voordoen is de betrokken medewerker verplicht zich te melden bij de *BF*. Deze informeert *BIV/MIVD*, gebruikmakend van het in deze bijlage toegevoegde mutatieformulier, waarna mogelijk een nieuw *Veiligheidsonderzoek* wordt opgestart. Denk bij wijzigingen aan:

- scheiding, een nieuwe relatie of partner;
- wijziging van de financiële situatie;
- problematische financiële situatie;
- aanraking met justitie of politie (anders dan als aangever of getuige);
- lidmaatschap van organisaties of verenigingen die mogelijk strijdig zijn met de belangen van de Nederlandse staat;
- middelengebruik (waaronder overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik);
- langdurig verblijf in het buitenland (zakelijk dan wel privé);
- functiewijziging;
- wijziging van het vereiste VMN.

---

<sup>11</sup> Zie: Leidraad Persoonlijke gedragingen en omstandigheden <https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/brochures/2015/02/05/leidraad-gedrag-bij-veiligheidsonderzoek/DEF+Leidraad+pers+gedragingen+WFB.pdf>.

## Bijlage 14.1

### Mutatieformulier wijziging persoonlijke omstandigheden

**PERSONEELSVERTROUWELIJK**  
(indien ingevuld)

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Onderwerp</b> |  |
| <b>Bedrijf</b>   |  |

Hierbij deel ik u mede dat:

Achternaam : \_\_\_\_\_ voorletters: \_\_\_\_\_

Geboortedatum : \_\_\_\_\_ BSN nummer: \_\_\_\_\_

☐ niet langer een *vertrouwensfunctie* vervult.

☐ de in bijlage genoemde personen niet langer een *vertrouwensfunctie* vervullen.

☐ het *veiligheidsonderzoek* naar betrokken persoon kan worden stopgezet.

☐ sinds \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ is gehuwd\*/verloofd\*/samenwoont\* met:

Naam, voornaam : \_\_\_\_\_

Geboortedatum : \_\_\_\_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Nationaliteit : \_\_\_\_\_

Overige mededelingen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                                 |  |              |  |
|---------------------------------|--|--------------|--|
| <b>Beveiligingsfunctionaris</b> |  |              |  |
| <b>Handtekening</b>             |  | <b>Datum</b> |  |

**Niet invullen door aanvrager**

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| In MIVD d.d. _____   | Naar AIVD d.d. _____ | Naar UVO d.d. _____  |
| Gemuteerd d.d. _____ | Gemuteerd d.d. _____ | Gemuteerd d.d. _____ |
| Door: _____          | Door: _____          | Door: _____          |

## Bijlage 15

### Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie respectievelijk Crypto-functie

De medewerker wordt uit de *Vertrouwensfunctie* ontheven en de VGB van rechtswege vervalt:

- bij onvoldoende waarborgen dat de betrokken medewerker de uit de *Vertrouwensfunctie* voortvloeiende plichten onder alle omstandigheden getrouwelijk zal vervullen;
- als de betrokken medewerker geen *Vertrouwensfunctie* meer vervult en herplaatsing ook binnen drie maanden niet wordt voorzien;
- wanneer de *Vertrouwensfunctionaris* het bedrijf verlaat. Als betrokkene een *Vertrouwensfunctie* bij een andere *Opdrachtnemer* aanvaardt, dient opnieuw een *Veiligheidsonderzoek* te worden uitgevoerd.

Indien de *Vertrouwensfunctionaris* de beveiligingsregels van de *Opdrachtnemer* bewust of onbewust negeert of overtreedt dient de BF van de *Opdrachtnemer* passende maatregelen te nemen en BIV/MIVD hierover te informeren. Grove nalatigheid of bewuste *Compromittatie* van *Staatsgeheime* of Vitale Informatie of Materieel kan aanleiding zijn tot strafrechtelijke vervolging.

Medewerkers van de *Opdrachtnemer* die om één van bovengenoemde redenen worden ontheven uit de *Vertrouwensfunctie* respectievelijk Crypto-functie dienen een ontheffingsverklaring te ondertekenen (bijlage 15.1 en bijlage 40.3). De BF stelt zeker dat een toelichting wordt gegeven op de ontheffingsverklaring, zo mogelijk de (kopie) VGB wordt ingenomen en dat de medewerker geen TBB, in het bijzonder BI respectievelijk Crypto, meer in bezit heeft.

## Bijlage 15.1

### Verklaring bij ontheffing uit een vertrouwensfunctie

**PERSONEELSVERTROUWELIJK**  
(indien ingevuld)

| Ontheffingsverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ondergetekende<br>(Naam, voorletters)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Geboren op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| BSN nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Werkzaam bij bedrijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Ontheven van de functie van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>Verklaart dat hij/zij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de gerubriceerde Informatie die in de uitoefening van zijn/haar functie tot zijn of haar kennis is gekomen, niet zal onthullen aan niet-gerechtigden;</li> <li>- beseft dat hij/zij na beëindiging van het dienstverband dan wel de arbeidsovereenkomst blijft onderworpen aan de wettelijke en andere voorschriften inzake de geheimhouding van Informatie en aan de in die voorschriften gestelde sancties op schending van de geheimhoudingsplicht;</li> <li>- geen gerubriceerde Informatie die hem/haar in zijn/haar functie ter beschikking zijn gesteld, meer onder zijn/haar berusting heeft.</li> </ul> <p>Handtekening : _____ Plaats/datum: _____</p> |  |

## Bijlage 16

### Reizen naar het buitenland

#### Zakelijke reizen naar het buitenland

Voor een zakelijke reis naar het buitenland die in het kader van een BO wordt ondernomen, en voor een reis naar een buitenlandse militaire locatie, moet vooraf een *Request for Visit (RfV)* worden ingediend bij uw *beveiligingsfunctionaris (BF)*. De BF zal het formulier na controle op juistheid, volledigheid en tijdigheid, ondertekenen en doorsturen naar de sectie RfV van BIV/MIVD. De sectie RfV handelt het verder af en zorgt ervoor dat het RfV bij het te bezoeken bedrijf c.q. de militaire locatie in het buitenland terecht komt. Het RfV formulier kunt u opvragen via [mivd.requestforvisit.business@mindef.nl](mailto:mivd.requestforvisit.business@mindef.nl)

#### Reizen naar landen met een veiligheidsrisico

Als gevolg van mondiale politieke ontwikkelingen zijn de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan reizen naar bepaalde landen aan veranderingen onderhevig. Een veiligheidsrisico kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op spionage dreiging of een gewapend conflict (zie bijlage 6.1 Langdurig verblijf in het buitenland). Defensie geeft aan voor welke landen een veiligheidsrisico van toepassing is en stelt criteria op voor het reizen naar deze landen<sup>12</sup>. Voor verdere informatie kan per geval contact opgenomen worden met BIV/MIVD.

Voor *Vertrouwensfunctionarissen* (en hun partners) bij defensieorderbedrijven geldt, zowel in het persoonlijk- als in het bedrijfsbelang, een meldingsplicht aan de BF m.b.t. voorgenomen reizen naar deze landen. De BF meldt aan BIV/MIVD zakelijke reizen en/of privéverblijf van een *Vertrouwensfunctionaris* naar of in een risicoland door middel van het formulier in bijlage 16.1. Voorafgaand aan de reis vindt een *veiligheidsbriefing* door de BF plaats, toegespitst op het land van bestemming. Na terugkeer vindt debriefing plaats. In de briefing wordt o.a. ingegaan op het meenemen van IT-middelen en op de handelwijze van mogelijke actoren die het gemunt hebben op relevante Informatie. Ook persoonlijke gedragingen (do's and don'ts) in het land van bestemming kunnen onderwerp van de briefing en debriefing zijn.

#### Privéreizen naar het buitenland

*Vertrouwensfunctionarissen* (en hun partners) dienen ook privéreizen naar landen met een veiligheidsrisico te melden aan de BF. Hiervoor kunnen briefing en debriefing wenselijk of noodzakelijk zijn. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) geeft, via de website [www.nederlandwereldwijd.nl](http://www.nederlandwereldwijd.nl), advies voor reizen naar het buitenland, onder andere betreffende landen waarnaar het reizen sterk wordt afgeraden in verband met risico's voor de persoonlijke veiligheid (zie ook bijlage 6.1 voor brochures/algemene informatie). *Vertrouwensfunctionarissen* wordt aangeraden een negatief reisadvies van BZ op te volgen.

#### Langdurig verblijf in het buitenland

Zakelijk of privéverblijf in het buitenland langer dan zes aaneengesloten maanden kan gevolgen hebben voor de VGB. Dit betreft zowel de betrokken medewerker als diens partner. Indien in het land van verblijf onvoldoende mogelijkheden zijn tot het doen van naslag omtrent het verblijf aldaar wordt de VGB in beginsel geweigerd en/of ingetrokken.

<sup>12</sup> Voor een overzicht van deze risicolanden zie de *Opgave Persoonlijke Gegevens (OPG)* van de AIVD. Ten tijde van schrijven is deze informatie te vinden onder punt 8 van de OPG.

## Bijlage 16.1

### Formulier melding bezoek risicoland ABDO

**PERSONEELSVERTROUWELIJK**  
(indien ingevuld)

#### Melding bezoek risicoland ABDO

Voor het melden van een aanstaande reis van een medewerker geplaatst op een  
Vertrouwensfunctie en/of diens partner dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd.<sup>13</sup>

#### Bedrijfsgegevens

|                |  |
|----------------|--|
| Naam bedrijf   |  |
| KVK nummer     |  |
| Naam BF/melder |  |

#### Reisgegevens

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Datum aanvang reis                  |  |
| Datum einde reis                    |  |
| Land van bestemming                 |  |
| Plaats van bestemming               |  |
| Naam bedrijf/organisatie bestemming |  |
| Reden van bezoek/onderwerp          |  |
| Privé/zakelijke reis                |  |
| Bijzondere opdracht                 |  |

#### Reiziger gegevens

|                        |  |
|------------------------|--|
| Achternaam reiziger    |  |
| Tussenvoegsels         |  |
| Voornamen reiziger     |  |
| Geboortedatum          |  |
| BSN                    |  |
| Functie reiziger       |  |
| Expertiseveld reiziger |  |

<sup>13</sup> zie bijlage 6.1 voor brochures/algemene informatie.

## Bijlage 17

### Beveiligingsmaatregelen en schillenstructuur


Om te voorkomen dat een niet-geautoriseerd persoon, met name een kwaadwillend persoon, toegang krijgt tot een compartiment worden beveiligingsmaatregelen genomen. Fysieke beveiligingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld een dikke stalen deur en braakwerend glas. Optimale beveiliging maakt gebruik van meerdere maatregelen die elkaar qua reikwijdte overlappen en die meerdere barrières vormen. Deze barrières kunnen als schillen worden voorgesteld om het *TBB* heen. Zo vormen bijvoorbeeld een kluis, het compartiment, het gebouw en het hekwerk vier verschillende beveiligingsschillen. Voor de schillenstructuur geldt dat als het niet mogelijk is om een voorgeschreven maatregel uit de *ABDO* 2017 eisen in een bepaalde schil uit te voeren, de eerstvolgende schil sterker moet worden gemaakt.

In de *ABDO* 2019 eisen zijn de minimaal vereiste beveiligingsmaatregelen opgenomen.

Voorbeelden van schillenstructuren per *TBB* categorie (bijlage 17.2 t/m 17.5) zijn gerubriceerd en daarom alleen op te vragen bij *BIV*/*MIVD*.

## Bijlage 17.1

### Algemene situatie beveiligingsmaatregelen en schillenstructuur



## Bijlage 18

### Organisatorische maatregelen

#### Toegangscontrole

Toegangscontrole, wordt tegenwoordig vaak aangeduid met de Engelse term “Access control”. Het is het alomvattend begrip voor *Identificatie*, *Authenticatie*, *Autorisatie*, goedkeuring dan wel weigering van toegang en alle vormen van registratie daarbij.

Toegangscontrole is de functionaliteit die op basis van *Autorisatie* daadwerkelijk toegang tot een beoogd compartiment verleent dan wel weigert aan de persoon die daarom verzoekt. Een adequaat toegangscontrolesysteem, als onderdeel van de integrale beveiliging, garandeert dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot een compartiment van een TBB. Door middel van *Authenticatie* wordt gecontroleerd of de persoon die verzoekt om toegang tot een compartiment daartoe is geautoriseerd. *Authenticatie* vindt plaats door mensen (bewakers) of door een geautomatiseerd systeem en geschiedt op basis van ID-bewijzen, wachtwoorden, tokens, biometrische gegevens, elektronische sleutels, fysieke sleutels en dergelijke. Het verlies van authenticatiemiddelen zoals een (elektronische) sleutel is een *beveiligingsincident*.

#### Autorisatie

De *Autorisaties* worden toegekend aan personen op basis van “Need-to-be” en “Need-to-Know”. Deze geven aan tot welke TBB die personen gerechtigd zijn zich toegang te verschaffen. *Autorisaties* worden door toedoen van de *Beveiligingsfunctionaris (BF)* in het toegangscontrolesysteem ingesteld. Er is onderscheid tussen geautoriseerde en niet-geautoriseerde personen. Of een persoon geautoriseerd kan worden hangt af van een aantal voorwaarden die zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Voor het juist en adequaat beheren van de *Autorisaties* dienen procedures en instructies te worden opgesteld. Elke onduidelijkheid over wie wel of niet geautoriseerd is, dient te worden vermeden.

De toegang van niet-geautoriseerde personen tot een TBB dient tot een minimum te worden beperkt. Het is daarom wenselijk dat taken zoals bedrijfshulpverleners (BHV) zoveel mogelijk als neventaak worden uitgevoerd door geautoriseerde personen. Bij niet-geautoriseerde personen kan worden gedacht aan schoonmakers, facilitair medewerkers, onderhoudsmonteurs, *leveranciers* of extern betrokkenen bij een *Bijzondere Opdracht*.

Indien een niet-geautoriseerde persoon vanwege werkzaamheden toch toegang moet krijgen tot een compartiment, wordt deze persoon in alle gevallen door geautoriseerd personeel begeleid en is de niet geautoriseerde persoon binnen het compartiment herkenbaar door middel van een zichtbaar gedragen pas met daarop duidelijk vermeld “BEZOEKER”. Zij dienen te allen tijde te worden begeleid door geautoriseerd personeel dat verantwoordelijk is voor het afschermen van het TBB. Daarnaast zijn bezoekers die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit vijf werkdagen voor het bezoek aangemeld bij BIV/MIVD. Dit aanmeldformulier is in deze bijlage toegevoegd.

Alleen elektronische apparatuur die essentieel is voor het uitvoeren van de opdracht is toegestaan binnen de ruimten van het TBB. Een lijst van deze apparatuur is opgenomen in het *beveiligingsplan*.

Vanaf TBB 3 is bij het verlaten van een compartiment met een TBB is een sluitronde gemaakt, waarbij de deur van het opbergmiddel, het compartiment en zo mogelijk het gebouw is afgesloten. Ramen en deuren zijn afgesloten en het *Indringer Detectie- en Signaleringsysteem (IDSS)* is geactiveerd. Tevens is een controle op insluiping en de verzegeling van nooddeuren uitgevoerd. Bij afwezigheid van Geautoriseerd personeel blijft positief bewakingsrendement gewaarborgd.

#### Logging

Daar waar technische systemen beschikken over *loggings* zal deze functionaliteit gebruikt moeten worden. Hoelang de *Loggings* moeten worden bewaard, hangt af van de categorie van het TBB, waarvoor het systeem wordt ingezet en geldende wettelijke beperkingen. In de eisen van hoofdstuk 3 staan de minimale Loggingseisen en bewaartermijnen. Bij een *beveiligingsincident* worden terstond de *Loggings* veilig gesteld en geldt een langere bewaartermijn, minimaal tot het moment dat het onderzoek naar het *beveiligingsincident* volledig is afgesloten. Meer informatie hierover is te vinden in **bijlage 33**.

## Bijlage 18.1

### Bezoeker Autorisatie formulier

**PERSONEELSVERTROUWELIJK**  
(indien ingevuld)

In te vullen door ABDO bedrijf/To be completed by ABDO company

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| <b>Bedrijfsnaam/Company name</b>                 |  |
| <b>Beveiligingsfunctionaris/Security officer</b> |  |
| <b>Te bezoeken locatie/Location to be visit</b>  |  |

In te vullen door ABDO bedrijf of bezoeker/To be completed by ABDO company or visitor

|                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Achternaam/Surname</b>                                                                                                                |  |
| <b>Voornamen (volledig)/First names (in full)</b>                                                                                        |  |
| <b>Geboortedatum/Date of birth</b>                                                                                                       |  |
| <b>Geboorteplaats/Place of birth</b>                                                                                                     |  |
| <b>Nationaliteit/Nationality</b>                                                                                                         |  |
| <b>Paspoortnummer/Passportnumber</b>                                                                                                     |  |
| <b>Bij deze aanvraag dient een kopie paspoort te worden toegevoegd/For this application a copy of an identification card is required</b> |  |
| <b>Bedrijfsnaam/Company name</b>                                                                                                         |  |
| <b>Functie/Position</b>                                                                                                                  |  |
| <b>Contactpersoon/Point of contact</b>                                                                                                   |  |
| <b>Datum of periode bezoek/Date or period of visit</b>                                                                                   |  |
| <b>Doel bezoek/Purpose of visit</b>                                                                                                      |  |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Naam BF</b> | <b>BIV/MIVD</b> |
| Handtekening   | Handtekening    |
| Datum          | Datum           |

## Bijlage 19

### Bouwkundige maatregelen

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen vormen de ruggengraat van de OBER-maatregelenmix. Het is derhalve van belang om de adequate bouwkundige maatregelen op het juiste beveiligingsniveau tijdig mee te nemen in nieuwbouwplannen of wijzigingen zodat implementatie tegen acceptabele kosten kan plaatsvinden. Voorbeelden van bouwkundige maatregelen zijn:

- stevige betonnen muren;
- versterkte deuren;
- braakwerend glas;
- versterkt hang- en sluitwerk;
- hekwerken en andere terreinaanpassingen.

Bouwkundige maatregelen vormen een barrière tegen onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot een TBB. Denk daarbij aan inbraak, met als doel veelal diefstal, spionage of sabotage, maar ook aan abusievelijke toegang van ongeautoriseerde medewerkers. De effectiviteit van deze maatregelen is sterk afhankelijk van het gereedschap dat de indringer tot zijn beschikking heeft. Dit kan gezien worden als een zogenoemde daderprofiel. Meer informatie hierover kunt u vinden in bijlage 25. Deze bijlage is gerubriceerd en op te vragen bij BIV/MIVD.

#### Uitsteltijd

De *Uitsteltijd* als gevolg van bouwkundige maatregelen is de tijd die een indringer nodig heeft vanaf het moment van detectie tot het moment dat de bouwkundige beveiliging van het TBB is doorbroken. De tijd die benodigd is voor het doorbreken van de verschillende barrières (bouwkundige schillen) start vanaf de detectie tot aan het bereiken van het TBB. Wanneer de *Interventietijd* korter is dan de *Uitsteltijd* is sprake van een positief bewakingsrendement.

#### Compartmentering

Gelijkwaardige TBB van één opdracht zullen zo veel mogelijk gezamenlijk in één compartiment verwerkt en opgeborgen zijn. Dit principe heet *Compartmentering*. Bouwkundige beveiligingsmaatregelen zijn het meest effectief als compartimenten waarin TBB worden verwerkt en opgeslagen zowel in aantal als in grootte kunnen worden beperkt.

#### Bouwkundige schillen

Rondom het TBB, 3-dimensionaal, dienen vloeren, muren en wanden, plafonds en openingen daarin ten behoeve van toegang, luchtverversing enzovoorts te voldoen aan de beveiligingseisen. Een zwakke schakel kan zorgen dat de gehele beveiliging onvoldoende is, derhalve wordt vaak een schillenstructuur toegepast. Dit houdt in dat om het TBB het opbergmiddel een schil vormt, vervolgens het compartiment waarin het opbergmiddel staat, het gebouw waarin de compartiment zich bevindt en het afgescheiden terrein waarop het gebouw zich bevindt. Van buiten naar binnen is sprake van oplopende zwaarte van maatregelen.

De hoogst aanwezige TBB-categorie bepaalt de zwaarte van de te nemen maatregelen. Daarbij wordt opgemerkt dat aanwezigheid van veel TBB van een lage categorie kan leiden tot beveiliging op een hoger niveau.

Niet alleen de sterkte van de vloeren, wanden, plafonds enzovoorts bepaalt of een compartiment afdoende is beveiligd, ook de ligging heeft grote invloed. Een kluiskamer op de 5e verdieping van een flatgebouw van 10 verdiepingen is eenvoudiger te beveiligen dan een kamer op de begane grond die direct aan een drukke weg grenst. Bij het toewijzen van functionaliteiten aan compartimenten dient hiermee rekening te worden gehouden.

Bouwkundige schillen dienen zo veel mogelijk te overlappen teneinde de noodzakelijke vertraging te creëren die tijdige *interventie* mogelijk maakt. De volgende beveiligingsschillen worden onderkend:

- het opbergmiddel waarin het TBB is opgeslagen;
- een compartiment of deel van het gebouw waarin het TBB is opgeslagen/gelegen;
- de gevel van het gebouw waarin het compartiment zich bevindt;
- de terreinafscheiding rondom het gebouw waarin het compartiment zich bevindt.

Bij elke beveiligingsschil dient te worden bepaald of en welke organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen moeten worden genomen.

Indien een beveiligingsschil volgens de ABDO 2019 wordt vereist, maar niet kan worden gerealiseerd, dienen de daarop volgende beveiligingsschillen te worden versterkt met aanvullende beveiligingsmaatregelen. Een voorbeeld is dat het niet altijd mogelijk is een hekwerk te plaatsen. In dat geval wordt de daarop volgende beveiligingsschil, zijnde de gevel of het compartiment, zwaarder beveiligd.

### **Terrein**

De eerste beveiligingsschil van bouwkundige maatregelen wordt veelal gevormd door het terrein. Een overzichtelijke plaatsing van het gebouw met zicht op wegen en fietspaden draagt bij aan het vergroten van de beveiliging. Cultuurtechnische infrastructuur zoals begroeiing, waterpartijen en sloten kunnen het indringers moeilijker maken. Aan de andere kant kunnen geplaatste (vuil)containers, ladders, fietsen- en rookhokken het inbrekers juist makkelijker maken.

### **Parkeervoorzieningen**

Het verdient de voorkeur om parkeerplekken niet tegen het gebouw te plaatsen. Vertragende maatregelen kunnen zijn (betonnen) bloembakken, paaltjes e.d. Een afgesloten parkeerterrein zodat toezicht gehouden kan worden op het gebruik van het parkeerterrein is aan te bevelen.

### **Visueel en akoestisch beperkende maatregelen**

Naast *compartimentering* zijn visuele (inkijkbeperkende) en akoestische (geluidsbeperkende) beveiligingsmaatregelen noodzakelijk. Dergelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen in vergaderzalen, briefingrooms en werkruimten waarin een TBB, wordt besproken of behandeld.

Inkijkbeperkende beveiligingsmaatregelen moeten voorkomen dat niet-gerechtigden, al dan niet met gebruik van optische hulpmiddelen, door waarnemen van buiten de werkruimte kennis kunnen nemen van een TBB. Deze maatregelen zijn noodzakelijk ongeacht de *Rubricering* en/of *Merking*.

Geluidsbeperkende beveiligingsmaatregelen moeten voorkomen dat niet-gerechtigden, al dan niet met gebruik van auditieve hulpmiddelen, door waarnemen (afluisteren) van buiten de werkruimte kennis kunnen nemen van een TBB. Deze maatregelen zijn noodzakelijk ongeacht de *Rubricering* en/of *Merking*.

De geluidsbeperkende beveiligingsmaatregelen zijn zodanig dat het gesprokene niet buiten het compartiment doordringt:

- normale spraak niet hoorbaar is;
- harde stem nauwelijks hoorbaar of verstaanbaar is.

Daarnaast dient te worden voorkomen dat Informatie, die elektronisch wordt verwerkt of opgeslagen met behulp van speciale apparatuur wordt "afgeluisterd". Het is derhalve niet toegestaan om dergelijke apparatuur (GSM, PDA, tablet enz.) mee te nemen in compartimenten waar *Bijzondere Informatie* wordt besproken. Deze compartimenten dienen te worden afgesloten wanneer niemand aanwezig is en zo vaak als nodig in overleg met BIV/MIVD op mogelijk aanwezige afluisterapparatuur te worden gecontroleerd.

## Bijlage 19.1

### Overzicht normen braakwering

|                                    |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEN-EN 5096</b>                 | Inbraakwerendheid<br>- Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen<br>- Eisen, classificatie en beproevingsmethoden                                           |
| <b>NEN-EN 1143</b>                 | Waardeberging<br>- Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak                                                                                         |
| <b>NEN-EN 1627</b>                 | Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken<br>- Inbraakwerendheid<br>- Eisen en classificatie                                                                                 |
| <b>NEN 5087</b><br><b>NEN 5096</b> | Opklimbeveiliging                                                                                                                                                                     |
| <b>NEN 8131</b>                    | Alarmsystemen<br>- Inbraak- en overvalalarmsystemen<br>- Systeem- en kwaliteitseisen en toepassingsrichtlijnen, gebaseerd op de Europese normen voor inbraak- en overvalalarmsystemen |
| <b>NEN-EN 50131</b>                | Alarmsystemen                                                                                                                                                                         |
| <b>NEN-EN 50136</b>                | Alarmsystemen, specifiek alarmtransmissiesystemen en -apparatuur                                                                                                                      |
| <b>NEN-EN 50518</b>                | Monitoring en alarm ontvangstcentrales inclusief alle relevante onderliggende delen                                                                                                   |

## Bijlage 19.2

### Normentabel inbraakwerende maatregelen

|                                               | TBB 1/ZG                                    | TBB 2/G                                                                          | TBB 3/C                                                                          | TBB 4/DV                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Organisatorische maatregelen</b>           | Beveiligingbeleid                           | Beveiligingbeleid                                                                | Beveiligingsplan                                                                 | Beveiligingsplan                                      |
|                                               | Beveiligingsplan                            | Beveiligingsplan                                                                 |                                                                                  |                                                       |
|                                               | PSI                                         | PSI                                                                              |                                                                                  |                                                       |
| <b>Bouwkundige maatregelen</b>                | Maatwerk                                    | Hang en sluitwerk NEN5096, Weerstandsklasse 4                                    | Hang en sluitwerk NEN5096, Weerstandsklasse 3                                    | Hang en sluitwerk Afsluitbaar                         |
|                                               | Maatwerk                                    | Inbraakwerendheid 10 min. NEN-EN 1627, Weerstandsklasse 4                        | Inbraakwerendheid 5 min. NEN 5096, Weerstandsklasse 3                            | Inbraakwerendheid 3 min. NEN 5096, Weerstandsklasse 2 |
| <b>Electronische maatregelen</b>              | Maatwerk                                    | Inbraakalarminstallatie conform NEN 8131; Grade 4                                | Inbraakalarminstallatie conform NEN 8131; Grade 3                                | Inbraakalarminstallatie conform NEN 8131; Grade 2     |
|                                               | Maatwerk                                    | Alarmtransmissie volgens NEN 50136-1 naar PAC                                    | Alarmtransmissie volgens NEN 50136-1 naar PAC                                    | Alarmtransmissie volgens NEN 50136-1 naar PAC         |
| <b>Bergmiddelen</b>                           |                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                       |
| <b>bij reactietijd &lt; 15 min</b>            | Maatwerk                                    | NEN 1143; Grade 4                                                                | NEN 1143; Grade 2                                                                | Afsluitbaar opbergmiddel                              |
| <b>bij reactietijd 15-60 min</b>              | N.v.t.                                      | NEN 1143; Grade 5                                                                | NEN 1143; Grade 4                                                                | Afsluitbaar opbergmiddel                              |
| <b>bij reactietijd 60-240 min</b>             | N.v.t.                                      | N.v.t.                                                                           | NEN 1143; Grade 5                                                                |                                                       |
| <b>Reactieve maatregelen (alarmopvolging)</b> | Directe interventie                         | Door PAC naar particuliere bewakingsdienst, aangevuld met Politie (prioriteit 1) | Door PAC naar particuliere bewakingsdienst, aangevuld met Politie (prioriteit 1) | Door PAC naar particuliere bewakingsdienst.           |
|                                               | Alarmtransmissie volgens NEN 8131; DP4(AL3) | Alarmtransmissie volgens NEN 8131; DP4(AL3)                                      | Alarmtransmissie volgens NEN 8131; DP3(AL2)                                      | Alarmtransmissie volgens NEN 8131; SP2(AL1)           |

## Bijlage 20

### Elektronische maatregelen

Elektronische beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om een compartiment, een opbergmiddel of een beperkt toegankelijk gebied te *Beveiligen*, daar toegang toe te verlenen of voor het verifiëren van een alarmering. Onder elektronische beveiligingsmaatregelen vallen alle materiële voorzieningen op elektronisch, elektrotechnisch of optisch gebied die een observerende, sturende, signalerende of alarmerende functie hebben. Bijvoorbeeld: *Camerasystemen (CCTV)*, diverse soorten detectoren, toegangbeheersystemen, alarmcentrales, etc. Beveiligingspersoneel heeft de beschikking over anti-overvalmaatregelen waaronder alarmeringsmiddelen.

Elektronische systemen worden onderscheiden naar functionaliteit in drie soorten:

- een *Indringer Detectie en Signaleringsystemen (IDSS)*;
- een *Elektronische Toegangsbeheersystemen (ETS)*;
- een *Camerasystemen (CCTV)*.

In een security managementsysteem of 'alarminstallatie' kunnen deze drie functionaliteiten worden gecombineerd.

#### IDSS

Het *IDSS* wordt ingezet ter ondersteuning van de *Beveiliging* van een *TBB*. Het doel van een *IDSS* is het vroegtijdig detecteren en signaleren (alarmeren) van een (poging tot) ongeautoriseerde toegang tot een compartiment met het *TBB*. Een alarmering via een *IDSS* dient te allen tijde tot een alarmopvolging te leiden binnen de gestelde *Interventietijd*. Bij *TBB 3* en hoger is de aanwezigheid van een vorm van *IDSS* verplicht.

Het *IDSS* is aan een security management systeem (of equivalent) van een particuliere alarmcentrale (PAC) gekoppeld, zodat als gevolg van *IDSS*-alarmeringen *interventie* plaatsvindt.

#### ETS

Het *ETS* wordt vanaf *TBB 3* of hoger toegepast, eventueel in combinatie met een handmatige toegangscontrole. Het *ETS* is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot een compartiment, een opbergmiddel of een beperkt toegankelijk gebied. Het *ETS* verschaft tevens informatie waarmee onderzoek naar *beveiligingsincidenten* gedaan kan worden (bijvoorbeeld *logging*).

#### CCTV

Camerasbewaking speelt een rol in de preventie en in het verwerken van incidenten. Camera's kunnen een afschrikwekkende werking hebben en kunnen een middel zijn om een alarmmelding te genereren en verifiëren. Camera's zijn net als overige registratieapparatuur niet toegestaan in compartimenten waar met *Bijzondere Informatie* wordt gewerkt. Wel is het mogelijk een Camerasysteem ter beveiliging van toegang tot dergelijke compartimenten te gebruiken.

## Bijlage 21

### Reactieve maatregelen

#### Reactieve maatregelen

Voor de beveiliging van TBB is de reactie op (vermeende) *beveiligingsincidenten* van grote waarde. Zo snel mogelijk moet na een incident de normale, beveiligde situatie hersteld worden. De stappen die ondernomen moeten worden zijn afhankelijk van bepaalde factoren. Als het bijvoorbeeld gaat om de opvolging van een IDSS-alarm is het zaak dat het alarm zo snel mogelijk wordt geverifieerd. De politie komt namelijk pas in actie indien er sprake is van een gevalideerd alarm. Na de *interventie* kan worden teruggegaan naar de normale situatie als door de BF is vastgesteld dat het TBB niet is Gecompromitteerd en de beveiligingsmaatregelen nog afdoende functioneren.

De taak van de BF in het proces van alarmopvolging kan door middel van een consignatierooster ook door een andere geautoriseerde persoon worden waargenomen. Veelal worden hier personeelsleden voor geselecteerd die op korte reisafstand wonen.

Het is van belang om voor alle TBB een goede tijdpadanalyse te maken om zo vast te stellen wat het bewakingsrendement is. Voor een TBB 1 en een TBB 2 is de norm dat er sprake moet zijn van positief bewakingsrendement. Dat betekent dat te allen tijde *interventie* plaatsvindt voordat de dader het TBB heeft kunnen compromitteren. De optelsom van de *Uitsteltijd* die door de OBER-beveiligingsschillen wordt opgebouwd moet dus worden vergeleken met de tijd die het een dader kost om het TBB te compromitteren. Een TBB 3 en een TBB 4 vereist geen positief bewakingsrendement, echter *interventie* dient binnen twee uur voor een TBB 3 plaats te vinden.

#### Proces alarmopvolging

In het processchema bijgevoegd in de bijlage 21.1 zijn de stappen benoemd die bij alarmopvolging doorlopen moeten worden als zich een *beveiligingsincident* voordoet zoals ongeautoriseerde toegang, inbraak en insluiping. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de periode dat er personeel aanwezig is in het compartiment met het TBB en de periode dat het compartiment is afgesloten (en dus “op alarm” staat). Deze periodes komen veelal overeen met de reguliere werktijd, hoewel de situatie dat het compartiment niet op alle werkdagen bezet is, niet ongewoon is.

Van personeel dat aanwezig is in een compartiment op het moment dat een verstoring van de beveiligde situatie plaatsvindt (bijvoorbeeld: er loopt een vreemd persoon het compartiment binnen en die probeert het opbergmiddel te openen) wordt verwacht dat het adequaat reageert. Hierbij staat de eigen veiligheid voorop, in ieder geval zal het incident zo snel mogelijk bij de BF gemeld moeten worden en indien van toepassing bij een aangesloten Particuliere Alarmcentrale (PAC). Een Particuliere Alarm Centrale beschikt over een justitiële erkenning en voldoet aan de NEN-EN 50518 norm.

In elk geval is het van groot belang dat de indringer (dader) zo vroeg mogelijk wordt gedetecteerd zodat de alarmopvolging zo snel mogelijk wordt geactiveerd.

#### Alarmverificatie


De alarmverificatie kan op een aantal manieren plaatsvinden:

- inluisteren via technische middelen die gekoppeld zijn aan het IDSS;
- meekijken via technische middelen die gekoppeld zijn aan het IDSS;
- beveiligingspersoneel dat op locatie inspecteert op sporen van braak;
- een combinatie van het bovenstaande.

De alarmverificatie kan ook plaatsvinden door eigen geautoriseerd personeel dat consignatiediensten uitvoert en dicht bij het bedrijf woont. Deze personen moeten wel gegarandeerd beschikbaar zijn en goede instructies hebben meegekregen. Gelet op de eigen veiligheid van dit personeel heeft alarmverificatie door een professioneel beveiligingsbedrijf de voorkeur. Technische alarmverificatie (inluisteren/meekijken) binnen het compartiment waarin zich een TBB bevindt, is niet toegestaan. Technische alarmverificatie in de omliggende ruimten daarentegen is wel toegestaan en zelfs gewenst. Directe doorschakeling van een PAC naar een politiemeldkamer middels bijvoorbeeld “Live View” is voor deze ruimten eveneens gewenst. Voor personeel dat belast is met de alarmopvolging is het van belang dat zij niet in het bezit zijn van de code en sleutelcombinatie van de opbergmiddelen van een TBB. Ook dienen zij geen toegang te hebben tot het compartiment. Dit om te voorkomen dat men onder dwang toegang moet verlenen aan een mogelijke indringer.

## Bijlage 21.1

### Proces alarmopvolging



## Bijlage 22

### Transport en verzenden van een fysieke TBB

Naast de beveiligingsmaatregelen ter bescherming van een TBB binnen het compartiment is het noodzakelijk dat het TBB ook adequaat wordt beveiligd tijdens fysiek transport en verzending, waarbij het transporteren dan wel verzenden van een TBB tot een minimum moet worden beperkt.

Tijdens transport of verzending is een TBB kwetsbaarder dan wanneer het zich op een beveiligde locatie bevindt. Men kan immers niet terugvallen op de OBER-maatregelen die het TBB beschermen in de normale situatie binnen het compartiment. De verhoogde kwetsbaarheid houdt een verhoogde kans op verlies of diefstal van het TBB in. Bij internationaal transport en verzending neemt de kwetsbaarheid nog verder toe.

Tijdens het transport en verzending dient het TBB dusdanig verpakt te zijn dat *Compromittatie* in voorkomend geval kan worden vastgesteld. Daarnaast dienen zoveel mogelijk maatregelen te worden genomen ter voorkoming van verlies of diefstal. Een afsluitbaar transportmiddel is dan ook essentieel. Indien zich onverhoopt toch een *beveiligingsincident* voordoet, dient de BF en daarna BIV/MIVD onmiddellijk te worden geïnformeerd en wordt onderzoek naar het incident conform het “Incident Handling” proces opgestart.

#### Transport

Onder transport van een TBB wordt verstaan het fysiek en gecontroleerd vervoeren daarvan, met inbegrip van informatiedragers (zoals USB-sticks). TBB-transporten dienen vooraf te worden gemeld bij de BF en indien het *Staatsgeheimen* betreft ook bij BIV/MIVD. De BF stelt voorschriften op voor het transporteren en houdt hier toezicht op. Transporten kunnen plaatsvinden met eigen transportmiddelen en geautoriseerd personeel of met inschakeling van een door BIV/MIVD goedgekeurd transport- of koeriersbedrijf dat als *Subcontractor* moet worden aangemeld bij BIV/MIVD. Transport van een TBB 1 geschiedt altijd door tussenkomst van BIV/MIVD.

Indien internationaal transport van een TBB niet mogelijk is met eigen transportmiddelen en geautoriseerd personeel of met inschakeling van een door BIV/MIVD goedgekeurd transport- of koeriersbedrijf, kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde “Government-to-Government”-procedure. Dit houdt in dat de te verzenden TBB aan BIV/MIVD wordt aangeboden ter doorgeleiding naar de betrokken buitenlandse overheidsinstantie die in voorkomend geval op zijn beurt voor aflevering bij de geadresseerde kan zorgdragen. Internationaal transport van een TBB vindt altijd pas na goedkeuring van het transportplan door BIV/MIVD plaats.

Naast de eisen en maatregelen voor *Beveiliging* van TBB-transport in de ABDO 2019 kunnen specifieke bi- of multi-laterale afspraken zijn gemaakt voor internationaal transport van een (buitenlands) TBB. Deze afspraken zijn doorgaans vastgelegd in een PSI. Over het transport van een buitenlands TBB dient BIV/MIVD vooraf te worden geïnformeerd.

Internationaal transport van een TBB vindt pas plaats na goedkeuring van het transportplan (bijgevoegd in deze bijlage) door BIV/MIVD en de beveiligingsautoriteit of equivalent in het ontvangende land.

#### Verzenden

Onder verzenden van een TBB, in het bijzonder BI, wordt het fysiek aanbieden daarvan verstaan aan een postbedrijf dat zorgdraagt voor doorgaans ongecontroleerd vervoer naar de eindbestemming. Het TBB, in het bijzonder BI, gaat dubbel verpakt volgens **bijlage 22.4** op in de massa overige te vervoeren poststukken. Bij verzending per post van BI vanaf TBB 3 en hoger dient dit volgens verpakt volgens **bijlage 22.4** aangetekend te worden verstuurd met een track en trace nummer waardoor het te achterhalen is waar het poststuk zich bevindt. Deze verzendingen dienen geregistreerd te worden door de BF. De ontvangende partij beschikt als bedrijf over een geldige ABDO autorisatie of is het Ministerie van Defensie. Verzending van een TBB 1, in het bijzonder BI, per post is niet toegestaan.

Op de volgende pagina's is een transportplan en eisen omtrent verpakken en verzenden van een TBB, in het bijzonder BI, opgenomen.

## Bijlage 22.1

### Transportplan

Please approve the following Transportation Plan for the Netherlands:

| International transportation plan for the Netherlands (to be submitted in English only)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A Consignor and Consignee</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>A 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Consignor</b><br>[Name, Address, Phone and Fax Number of dispatching Security Officer]                                                                                                                                                                          |  |
| <b>A 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Consignee</b><br>[Name, Address, Phone and Fax Number of receiving Security Officer]                                                                                                                                                                            |  |
| <b>B Designated Government Representatives</b><br>[Name, Address, Phone and Fax Number of authorised Government Point of Contact (PoC) in the dispatching and the receiving country as well] |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>C Description of Consignment</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>C 1</b>                                                                                                                                                                                   | Contract or Tender number                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>C 2</b>                                                                                                                                                                                   | Export License or other applicable Export Authorization citation                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>C 3</b>                                                                                                                                                                                   | Transport License for consignment of hazardous material                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>C 4</b>                                                                                                                                                                                   | Consignment Description:<br>[Description of Consignment and Classification level - if possible use abbreviation (C) (S) ]                                                                                                                                          |  |
| <b>D Package description</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>D 1</b>                                                                                                                                                                                   | Type of package<br>[e.g. box, card, metal box]                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>D 2</b>                                                                                                                                                                                   | Number of packages                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>D 3</b>                                                                                                                                                                                   | Number of classified items in each package                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>D 4</b>                                                                                                                                                                                   | Package dimensions                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>D 5</b>                                                                                                                                                                                   | Package weight                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>E Routing of consignment</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>E 1</b>                                                                                                                                                                                   | Date/time of Departure                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>E 2</b>                                                                                                                                                                                   | Date/estimated time of Arrival                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>E 3</b>                                                                                                                                                                                   | Routes to be used between point of origin, point of export, point of import and ultimate destination<br>[Locations of Transfer - if possible encode locations]                                                                                                     |  |
| <b>E 4</b>                                                                                                                                                                                   | Methods of transport for each portion of the consignments<br>[Name and Address of all shipment companies involved - if possible specify Flight, Train or Ship Number]                                                                                              |  |
| <b>E 5</b>                                                                                                                                                                                   | Freight Forwarders/Transportation Agents to be used<br>[Name, Address, Phone and Fax Number of all commercial courier companies involved - The companies have to hold <i>Facility Security Clearances</i> up to the classification and safeguards level necessary] |  |
| <b>E 6</b>                                                                                                                                                                                   | Customs of Port Security Contacts<br>[Name, Phone and Fax Number of PoC's]                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>F Authorized courier</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>F 1</b>                                                                                                                                                                                   | Name(s) and identification of authorized Courier<br>[Name, First Name, Date of Birth, Passport-/ID-Card No. and Courier Certificate used]                                                                                                                          |  |
| <b>G Security Officers's signature, date and stamp of the requesting facility</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>H Signature, date and seal of the releasing NSA/DSA</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>I Signature, date and seal of the receiving NSA/DSA</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

## Bijlage 22.2

### Verzenden van een BI in het binnenland

(geldt eveneens voor internationaal equivalent BI)

- = Niet toegestaan

V = Wel toegestaan

|                                                           | Stg. ZEER GEHEIM | Stg. GEHEIM | Stg. CONFIDENTIEEL | DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK | PERSONEELS VERTROUWELIJK | MEDISCH GEHEIM | COMMERCIEEL VERTROUWELIJK | ONGERUBRICEERD & ONGEMERKT |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Normale verzending:</b>                                |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| <b>Wijze van transport (keuze uit):</b>                   |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| ABDO geautoriseerde koerier                               | -                | V           | V                  | V                            |                          |                |                           |                            |
| Aangetekende civiele postverzending                       | -                | V           | V                  | V                            |                          |                |                           |                            |
| Normale civiele postverzending                            | -                | -           | -                  | V                            | V                        | V              | V                         | V                          |
| Transport door eigen medewerker                           | -                | V           | V                  | V                            | V                        | V              | V                         | V                          |
| <b>Verpakken (keuze uit):</b>                             |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| Veiligheidsenveloppe + buitenenveloppe                    | -                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| Dubbele enveloppe waarbij de binnenenveloppe is verzegeld | -                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| <b>Opmerkingen:</b>                                       |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| Ontvangstbewijs                                           | -                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |

## Bijlage 22.3

### Verzenden van een BI naar het buitenland

(geldt eveneens voor internationaal equivalent BI)

– = Niet toegestaan

V = Wel toegestaan

|                                                           | Stg. ZEER GEHEIM | Stg. GEHEIM | Stg. CONFIDENTIEEL | DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK | PERSONEELS VERTROUWELIJK | MEDISCH GEHEIM | COMMERCIEEL VERTROUWELIJK | ONGERUBRICEERD & ONGEMERKT |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Normale verzending:</b>                                |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| <b>Wijze van transport (keuze uit):</b>                   |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| Begeleide diplomatieke zending                            | V                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| ABDO geautoriseerde koerier                               | –                | V           | V                  | V                            |                          |                |                           |                            |
| Aangetekende civiele postverzending                       | –                | –           | –                  | V                            |                          |                |                           |                            |
| Normale civiele postverzending                            | –                | –           | –                  | –                            | V                        | V              | V                         | V                          |
| Transport door eigen medewerker                           | –                | V           | V                  | V                            | V                        | V              | V                         | V                          |
| <b>Buitengewone verzending ivm groote:</b>                |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| <b>Wijze van transport uit:</b>                           |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| Nederlands/bondgenootschappelijk transport                | V                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| <b>Verpakken (keuze uit):</b>                             |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| Dubbele enveloppe waarbij de binnenenveloppe is verzegeld | V                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| Veiligheidsenveloppe + -koffer                            | V                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| Veiligheidsenveloppe + buitenenveloppe                    | V                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| Pakket omwikkeld met pakpapier en veiligheidstape         | V                | V           | V                  |                              |                          |                |                           |                            |
| <b>Opmerkingen:</b>                                       |                  |             |                    |                              |                          |                |                           |                            |
| Ontvangstbewijs                                           | V                | V           | V                  | V                            |                          |                |                           |                            |

Verzendingen van een BI naar het buitenland vindt plaats na overleg met BIV/MIVD.

## Bijlage 22.4

### Verpakken van een BI

#### Verpakken van BI

Indien BI wordt verzonden, wordt deze BI verpakt in zorgvuldig geadresseerde enveloppen c.q. pakketjes. In het geval van het verzenden van TBB 2 of hoger of internationaal equivalent gerubriceerde informatie, ATOMAL, SAR, COMINT of CRYPTO wordt een ontvangstbewijs ingesloten.

Het verpakken van BI. en internationaal equivalent gerubriceerde Informatie kan op twee manieren geschieden waarbij optie 1 de voorkeur heeft, te weten:

1. een veiligheidsenveloppe als binnenenveloppe met een normale enveloppe als buitenenveloppe, of;
2. dubbele enveloppen waarbij de naden van de binnen enveloppe worden verzegeld met veiligheidstape.

Ongeacht de wijze van verpakken draagt de binnen enveloppe te allen tijde de *rubricering* en de eventuele *merking* die de ingesloten BI als geheel draagt.

Op de binnenenveloppe wordt de geadresseerde alsmede de afzender vermeld. Wanneer de binnenenveloppe CRYPTO is gemerkt, wordt op de binnenenveloppe vermeld: UITSLUITEND TE OPENEN DOOR DE CRYPTOBEHEERDER of ONLY TO BE OPENED BY THE CRYPTOCUSTODIAN. Op de buitenenveloppe wordt de geadresseerde alsmede de afzender vermeld, maar geen *Rubricering*.

Indien de BI niet in een veiligheidsenveloppe past, wordt er gebruik gemaakt van een pakketje, koker voor tekeningen e.d. Op het pakketje c.q. koker wordt de hoogste *Rubricering* van het geheel aangebracht en het geheel wordt zodanig gesloten dat openen zonder verbreken van de sluiting niet mogelijk is. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van Defensie veiligheidstape en/of kabelverzegelhuis. Op het pakketje wordt de geadresseerde alsmede de afzender vermeld. Wanneer de zending CRYPTO is gemerkt, wordt op de binnenverpakking tevens vermeld: UITSLUITEND TE OPENEN DOOR DE CRYPTOBEHEERDER of ONLY TO BE OPENED BY THE CRYPTOCUSTODIAN. Het geheel wordt vervolgens omwikkeld met inpakpapier met vermelding van geadresseerde en afzender.

In het geval dat gebruik wordt gemaakt van een stalen kist, wordt deze stalen kist verzegeld met een kabelverzegelhuis (stalen draad met verzegelhuis).

BI wordt niet verzonden, indien:

- doorhalingen of overschrijvingen van het adres voorkomen;
- het adres in potlood is geschreven;
- de binnen (veiligheids)enveloppe en/of het pakket sporen dragen dat deze zijn geopend en vervolgens weer afgesloten zijn.

Het is niet toegestaan om BI post, indien onbestelbaar op het aangegeven adres, achter de desbetreffende geadresseerde aan te sturen indien deze niet meer werkzaam is op de locatie.

Indien het een zending van Cryptomiddelen betreft, wordt contact met de verzendende Cryptobeheerder opgenomen. De Cryptobeheerder geeft instructies hoe nu verder te handelen.

#### Ontvangstbewijzen

Een ontvangstbewijs wordt (in de binnenenveloppe) bijgesloten wanneer BI op TBB 2 of hoger gerubriceerde of internationaal equivalent gerubriceerde Informatie, ATOMAL, SAR, COMINT of CRYPTO wordt verzonden.

Dit bewijs vermeldt het kenmerk en het eventuele exemplaarnummer van het *document* en de eventuele bijlage(n).

De ontvanger (die beschikt over het juiste screeningsniveau) zendt het ontvangstbewijs ondertekend en gedateerd terug naar de afzender. De afzender ziet er op toe dat hij het ontvangstbewijs terug ontvangt en doet, indien dit niet binnen redelijke termijn plaatsvindt, navraag. Heeft dit geen resultaat dan stelt de afzender zijn/haar BF op de hoogte. De BF doet navraag naar de zending. Indien de zending niet is aangekomen dient dit als *beveiligingsincident* te worden behandeld.

Onder redelijke termijn wordt verstaan:

- binnen Nederland: 2 weken;
- binnen Europa: 3 weken;
- buiten Europa: 1 maand.

## Bijlage 23

### Fysieke opslag, verwerking, ontwikkeling en vernietiging

#### Registratie

*Bijzondere Informatie (BI)*, met het niveau van *TBB 3* en hoger, en de fysieke en/of digitale toegang daartoe dienen te worden geregistreerd. Dit geldt zowel voor de ontvangen *BI* van het Ministerie van Defensie als voor de producten **en** documentatie die op basis daarvan zijn gegenereerd. Hierbij zijn de *RAL*, de *PSI* en/of bijzondere contractvoorwaarden leidend.

Bij de *BF* of een daartoe aangewezen en geautoriseerd persoon dient een actueel overzicht voorhanden te zijn van de *BI* vanaf *TBB 3* en hoger, waar deze zich bevinden en wie deze *BI* onder zijn of haar beheer heeft. De *BF* of een daartoe aangewezen en geautoriseerd persoon dient een actueel overzicht te hebben van alle *Bijzondere Opdrachten (BO)* vanaf het niveau van *TBB 4*. Voor *TBB 3* en hoger geldt tevens dat een registratie wordt bijgehouden van wie toegang heeft gehad tot dan wel werkzaamheden heeft verricht aan dan wel inzage heeft gehad in de *BI*. Een dergelijke zorgvuldige registratie van *BI* en toegang daartoe is essentieel voor de *Beveiliging*. Op basis daarvan kan te allen tijde controle plaatsvinden of de *BI* nog aanwezig en afdoende beveiligd is.

#### Labeling

Het is van belang dat een *BI* op de juiste wijze wordt voorzien van (unieke) kenmerken, *Rubricering* en *Merkingen* die aangeven op welke wijze het *BI* moet worden behandeld en opgeslagen. Meer over de juiste wijze van het aanbrengen van kenmerken, *Rubriceringen* en *Merkingen* is opgenomen in bijlage 23.1.

#### Reproductie van BI

Voor de voortgang van de *BO* kan het noodzakelijk zijn dat er reproducties moeten worden gemaakt van *BI*. Uiteraard dient dit beperkt te worden tot het absoluut noodzakelijke. Immers hoe meer reproducties hoe groter de kans op *Compromittatie*. Voor het reproduceren van *BI* gelden dan ook strenge normen die moeten worden nageleefd. Het reproduceren van een *BI* is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de *Opdrachtgever*.

Voor reproducties van een *BI* of delen daarvan gelden uiteraard dezelfde beveiligingsnormen als voor het origineel. Bij *documenten* waarin *BI* aanwezig is wordt bij voorkeur de *rubricering* per alinea toegekend. Hierdoor kunnen onduidelijkheden worden voorkomen. Naast het origineel moeten ook de reproducties worden geregistreerd en voorzien van unieke kenmerken, *Rubriceringen* en *Merkingen* als het gaat om *Staatsgeheimen*.

Ook de middelen die gebruikt worden voor reproducties zoals printers, scanners en kopieermachines dienen op dezelfde wijze te worden beveiligd en bevinden zich dus in het compartiment. Deze apparatuur moet eveneens voldoen aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 4. Tevens kan bij *BIV/MIVD* een 'beveiligingsbeleid voor de Multifunctional' worden opgevraagd die meer informatie geeft over het behandelen van deze Multifunctional in het kader van *BI*.

#### Vernietiging van BI

Als *BI* niet meer benodigd is voor de *BO* of als de *BO* is beëindigd, dient het te worden vernietigd of te worden teruggegeven aan de *Opdrachtgever*. Onnodige opslag van *BI* leidt tot een verhoogde kans op *Compromittatie* en vergt een blijvende, wellicht niet langer noodzakelijke inspanning met betrekking tot *Beveiligen*.

Voor vernietiging van een *BI* gelden eisen. Essentieel hierbij is dat na vernietiging geen Informatie meer herleidbaar is.

Het vernietigen wordt uitgevoerd volgens een door de *BF* ingericht proces. Voor het vernietigen van *BI* (fysiek of digitaal) moet de *BF* of de daartoe aangewezen persoon toestemming hebben van de *opdrachtgever*. Vernietigen geschiedt altijd onder toezicht van een geautoriseerd persoon waarbij functiescheiding strikt is toegepast. Er dient te allen tijde een Proces-verbaal van vernietiging te worden opgemaakt dat door de *BF* wordt geregistreerd en beheerd.

## Bijlage 23.1

### Labeling van een TBB

| Informatie                                                      | Rubricering                                                     | Rubriceringstekst                                                                                                                                                                                                                                                         | Methode van aanbrenging                                                                                                                | Plaats Rubricering/Merking                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Document</b>                                                 | Gehele <i>document</i> is gerubriceerd en/of gemerkt.           | <i>Rubricering</i> en/of <i>Merking</i> in hoofdletters (alleen op eerste pagina of in colofon: vermelding van vaststeller <i>Rubricering</i> , datum vaststelling en de geldigheidsduur).                                                                                | Handgeschreven;<br><br>Geprint;<br><br>Gestempeld.                                                                                     | Boven- en onderkant van elke bladzijde.<br><br>Op omslag.<br><br>Op bijlagen.<br><br>(Aanbrengen exemplaar- en bladzijdenummering, zie hoofdstuk 4)                                                                                                                                                              |
| <b>Document</b>                                                 | Bijlage is hoger gerubriceerd en/of gemerkt dan hoofd-document. | Hoogste <i>Rubricering</i> en/of <i>Merking</i> in hoofdletters. (In colofon: vermelding van vaststeller <i>Rubricering</i> , datum vaststelling en de geldigheidsduur)                                                                                                   | Handgeschreven;<br><br>Geprint;<br><br>Gestempeld.                                                                                     | Op de omslag hoofddocument: <hoogste <i>Rubricering/Merking</i> > met toevoeging zonder bijlage (x) < <i>Rubricering/Merking</i> > of <ongerubriceerd/ongemerkte>.<br><br>Op de bijlage(n) aan de boven- en onderkant van elke bladzijde.<br><br>(Aanbrengen exemplaar- en bladzijdenummering, zie hoofdstuk 4). |
| <b>Document</b>                                                 | Verschillende <i>Rubriceringen</i> in één <i>document</i> .     | (SZG): alinea met Stg. ZEER GEHEIM gerubriceerde Informatie<br><br>(SG): alinea met Stg. GEHEIM gerubriceerde Informatie<br><br>(SC): alinea met Stg. CONFIDENTIEEL gerubriceerde Informatie<br><br>(DV) alinea met Departementaal VERTROUWELIJK gerubriceerde Informatie | Handgeschreven;<br><br>Geprint;<br><br>Gestempeld.                                                                                     | Hoogste <i>Rubricering</i> aan boven- en onderkant van elke bladzijde.<br><br>Afkorting <i>Rubricering</i> aanbrengen aan het begin van iedere alinea.<br><br>(Aanbrengen exemplaar- en bladzijdenummering, zie hoofdstuk 4).                                                                                    |
| <b>Elektronische media (incl. verwijderbare harde schijven)</b> | Alle <i>Rubriceringen</i> en/of <i>Merkingen</i> .              | Hoogste niveau van <i>Rubriceringen</i> en/of <i>Merkingen</i> in hoofdletters.                                                                                                                                                                                           | Gegevensdrager graveren, inbranden of beschrijven met wervaste stift, of sticker met <i>Rubricering/Merking</i> , kleur of lint/label. | Stickers of (graveer-) tekst zichtbaar plaatsen. Zo mogelijk beide zijden van een sticker of (graveer-) tekst voorzien.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Werkstations</b>                                             | Alle <i>Rubriceringen</i> en/of <i>Merkingen</i> .              | Hoogste niveau van <i>Rubriceringen</i> en/of <i>Merkingen</i> in hoofdletters.                                                                                                                                                                                           | Sticker met <i>Rubricering/Merking</i> .                                                                                               | Stickers zichtbaar plaatsen op systeemkast en bovenzijde beeldscherm.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Laptops</b>                                                  | Alle <i>Rubriceringen</i> en/of <i>Merkingen</i> .              | Hoogste niveau van <i>Rubriceringen</i> en/of <i>Merkingen</i> in hoofdletters.                                                                                                                                                                                           | Sticker met <i>Rubricering/Merking</i> .                                                                                               | Stickers zichtbaar plaatsen op buitenzijde scherm/klep.                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Bijlage 23.2

### Vernietiging van een TBB

|                     | TBB 1<br>ZG             | TBB 2<br>G                 | TBB 3<br>C                 | TBB 4<br>DV                |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Papier</b>       | Als TBB 2 én verbranden | Versnipperen l<25mm, b<3mm | Versnipperen l<25mm, b<3mm | Versnipperen l<30mm, b<5mm |
| <b>CD/DVD</b>       | Shredde en verbranden   | Shredde                    | Shredde                    | Breken                     |
| <b>Diskette</b>     | Shredde en verbranden   | Shredde                    | Shredde                    | Breken                     |
| <b>Harde schijf</b> | Shredde en verbranden   | Shredde                    | Shredde                    | Doorboren                  |
| <b>USB stick</b>    | Shredde en verbranden   | Shredde                    | Shredde                    | Doorboren                  |
| <b>Overig</b>       | Shredde en verbranden   | Shredde                    | Shredde                    | Vernielen                  |



## Bijlage 23.2.2

### Proces-verbaal van vernietiging



Ministerie van Defensie

## PROCES-VERBAAL VAN VERNIETIGING

Op heden \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ werden ten overstaan van

1. \_\_\_\_\_ rang en functie \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ rang en functie \_\_\_\_\_

de aan ommezijde of in bijlage vermelde informatie door middel van:

\_\_\_\_\_ <sup>1</sup>

te \_\_\_\_\_ vernietigd.

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
(handtekening) (handtekening)

Bij vernietiging van gerubriceerde informatie dient nauwlettend te worden toegezien, dat uit de resten geen informatie meer kan worden gereconstrueerd.

<sup>1</sup> Aangegeven op welke wijze de vernietiging heeft plaatsgevonden

- Verbranding
- Verpulvering c.q. verbrokkeling
- Verbranding gevolgd door verpulvering
- Versnippering
- Versnippering gevolgd door verbranding
- Oplossing met behulp van chemicaliën
- Verwijdering d.m.v. wissen of overschrijven

## Bijlage 24

### De taken en verantwoordelijkheden van de (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris

#### De Cyber-Beveiligingsfunctionaris en sub-Cyber-Beveiligingsfunctionaris

De *Cyber-Beveiligingsfunctionaris* (*Cyber-BF*) is belast met de dagelijkse zorg voor de cybersecurity en kan bij deze werkzaamheden terzijde worden gestaan door één of meer aangewezen sub-*Cyber-Beveiligingsfunctionarissen*, bijvoorbeeld als vervanger bij afwezigheid van de *Cyber-BF* of één voor elke bedrijfslocatie of op grond van een bepaalde specialisatie binnen het digitale werkveld. De directie draagt aan BIV/MIVD de kandidaat (sub-)Cyber-BF voor die voldoet aan de eisen, taken en verantwoordelijkheden zoals gesteld in de ABDO. De *Cyber-BF* heeft rechtstreekse en onafhankelijke toegang tot de directie van de organisatie waar het cybersecurity aangaat (voor aanmelding *Cyber-BF* en sub-*Cyber-BF* zie bijlage 24.1).

#### Minimale eisen voor de aanwijzing van een (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris

Als minimum eis dient een (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris:

- een Nederlandse nationaliteit te hebben en in dienst te zijn van het desbetreffende bedrijf;
- over voldoende autonomie, bevoegdheden, slagkracht en senioriteit te beschikken;
- gescreend te zijn op het hoogst geldende niveau van de *Bijzondere Opdrachten* die het bedrijf uitvoert;
- rechtstreekse en onafhankelijke toegang te hebben tot de CEO, directie of Raad van Bestuur;
- te beschikken over gecertificeerde kennis ten aanzien van *informatiebeveiliging*, cybersecurity en IT-infrastructuren.

#### Taken en verantwoordelijkheden

In relatie tot een ABDO Autorisatie is de (sub-)Cyber-BF verantwoordelijk voor:

- het vaste aanspreekpunt vanuit de *Opdrachtnemer* zijn voor de MIVD en vertegenwoordigt hierbij de *Opdrachtnemer* voor wat betreft alle digitale beveiligingsaspecten en is bevoegd tot het nemen van de vereiste maatregelen en beslissingen;
- het opstellen van het cybersecuritygedeelte van het *beveiligingsplan* in relatie tot de *Bijzondere Opdrachten* en TBB conform de eisen van de ABDO 2019;
- de implementatie van noodzakelijke wijzigingen naar aanleiding van een verhoogd dreigingsbeeld of een incident, in het *Beveiligingsplan* binnen de gestelde termijn;
- het op basis van de voortgang van *Bijzondere Opdrachten* en het op locatie hebben van een TBB regelmatig actualiseren van het (door BIV/MIVD ingestemde) cybersecuritygedeelte van het *beveiligingsplan*;
- periodiek toetsen van het cybersecuritygedeelte van het *Beveiligingsplan* aan de praktijk en dit schriftelijk rapporteren aan de directie en BIV/MIVD. Voor een totaalbeoordeling van de beveiliging stelt de *Cyber-BF* minstens eenmaal per jaar een rapport zelfinspectie op (zie bijlage 37) en stuurt dit aan de directie en BIV/MIVD;
- het geven van volledige medewerking bij controles, audits en onderzoeken bij *Opdrachtnemer* door BIV/MIVD;
- het melden, onderzoeken en treffen van maatregelen aangaande incidenten. Dit gebeurt volgens het Incident Handling proces (zie bijlage 9);
- voorlichting, in het kader van Security Awareness, aan *vertrouwensfunctionarissen* bij de start van een nieuwe *Bijzondere Opdracht*, periodiek gedurende *Bijzondere Opdrachten* aangaande ABDO procedures en de bijbehorende verantwoordelijkheden;
- op regelmatige wijze de sub-Cyber-BF op de hoogte te stellen van procedures en incidenten zodat deze de taken kan uitvoeren bij afwezigheid van de *Cyber-BF*;
- het door IT-beheer laten treffen van beveiligingsmaatregelen die *beschikbaarheid*, *integriteit* en *vertrouwelijkheid* van de TBB garanderen;
- het periodiek zich door IT-beheer laten informeren over de inrichting van *beschikbaarheid*, *integriteit* en exclusiviteit van de digitale infrastructuur binnen het bedrijf;
- het door middel van een registratie toezicht houden op locatie, uitgifte, inname en herkomst van alle door de organisatie in ontvangst of beheer genomen digitale TBB;
- het periodiek uitvoeren van controles uit op implementatie van de in het ABDO opgenomen beveiligingseisen;
- het, namens de directie, (laten) nemen van gepaste beveiligingsmaatregelen op het gebied van Cyber-security;
- het controleren van de verstrekte *Autorisaties* op juistheid;
- het periodiek inzicht hebben van ongeautoriseerde apparatuur en -software op de digitale infrastructuur en genomen maatregelen;
- het analyseren van beveiligingsrelevante issues van *Loggings* en zorgdragen voor *Monitoring* van activiteiten die een impact op de beveiliging hebben;
- het vrijgeven van geblokkeerde accounts;
- toestemming verlenen voor het uitzetten/uitstellen van schermbeveiliging;
- het onderhouden van een registratie voor het uitzetten/uitstellen van de schermbeveiliging op een werkplek(sessie) en de noodzaak waarom ontheffing is gegeven;

- het verlenen van toestemming om een lockout van een gebruikers-/beheeraccount op te heffen of het wachtwoord te resetten;
- het verlenen van toestemming voor ingebruikname van een groepsaccount;
- het verlenen van toestemming voor het, van locatie af, meenemen van apparatuur, informatie en programmatuur van de organisatie;
- het verlenen van goedkeuring voor wijzigingen aan TBB systemen;
- het inzicht hebben in alle externe koppelingen wanneer sprake is van *beheer op afstand*.
- het laten treffen van beveiligingsmaatregelen door IT-beheer om *Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid* van de TBB te garanderen.

## Bijlage 24.1

### Benoeming (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris

| Benoeming (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris en toekennen van verantwoordelijkheden                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naar:                                                                                                                                                            | <b>Bureau Industrie Veiligheid</b><br>Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid<br>Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst<br>MPC 58B<br>Postbus 20701<br>2500 ES Den Haag |
|                                                                                                                                                                  | T: +31-70-4419463<br>E: indussec@mindef.nl                                                                                                                                       |
| Benoeming (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Ik, _____ van _____<br>(hoogst bestuursorgaan, directie en/of eigenaar) (Bedrijf/Organisatie)                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| benoem, na instemming van BIV/MIVD, de hierna genoemde medewerker, als (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris conform de in de ABDO 2019 gestelde eisen.           |                                                                                                                                                                                  |
| _____<br>(volledige naam van de (sub-)Cyber-BF)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| Datum _____                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| Handtekening _____<br>(handtekening van hoogste bestuursorgaan, directie en/of eigenaar)                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| Ik, _____<br>(volledige naam van aangewezen (sub-)Cyber- BF)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| werknemer van bedrijf/organisatie _____                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| in functie _____                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| wordt (sub-)Cyber-BF van (hoofd)vestiging _____                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| KVK nummer (hoofd)vestiging _____                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| begrijp en accepteer hierbij de taken en verantwoordelijkheden van de (sub-)Cyber-BF, zoals beschreven in bijlage 24 van de ABDO 2019 en zal mij hieraan houden. |                                                                                                                                                                                  |
| _____<br>(handtekening van de (sub-)Cyber-BF)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Details (sub-)Cyber-beveiligingsfunctionaris (verplicht in te vullen)                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| Aanhef                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| Voornamen                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| Tussenvoegsel(s)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| Achternaam                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| BSN nummer                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| Telefoonnummer                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| E-mailadres                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |

Alleen in geval van afkeuring van de beveiligingsfunctionaris door BIV/MIVD zal de hierover separaat worden gecommuniceerd.

## Bijlage 25

### Goedkeuring gebruik van middelen

In een aantal gevallen mogen alleen middelen gebruikt worden die zijn goedgekeurd door *BIV/MIVD*. Denk hierbij aan cryptomiddelen of specifieke software voor het beveiligen van verbindingen.

De middelen die door het *Nationaal Bureau voor Verbindingsveiligheid (NBV)* van de *AIVD* zijn goedgekeurd wordt automatisch goedgekeurd door *BIV/MIVD*. De lijst met goedgekeurde middelen van het *NBV* is op Internet bij de website van de *AIVD* beschikbaar.

Tevens geldt de goedkeuring van *BIV/MIVD* ook automatisch voor de middelen die door de Beveiligingsautoriteit (BA) van het Ministerie van Defensie zijn goedgekeurd.

Middelen die voldoen aan FIPS level 2 of hoger zijn goedgekeurd voor gebruik voor *TBB 4*.

Als laatste kan *BIV/MIVD* zelf middelen goedkeuren.

## Bijlage 26

### Cyber-security awareness training

Bij een Cyber-security awareness-training wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende zaken:

- de *gerubriceerde opdracht* inclusief de *rubricering*;
- het belang van de opdracht voor Defensie en de organisatie en de schade die ontstaat als de opdracht is gecompromitteerd;
- wie binnen de organisatie betrokkenen is bij de beveiliging van de *gerubriceerde opdracht* van Defensie (o.a. projectteam, *Cyber-BF*, IT-beheer);
- het ABDO 2019 als eisenstet om de opdracht te beveiligen;
- het *beveiligingsplan* van de organisatie om dreigingen af te weren;
- algemene en specifieke dreigingen in het digitale domein (waaronder *Phishing*);
- uitleg over de maatregelen en het gebruik daarvan;
- uitleg over het gebruik van beveiligingsmiddelen;
- het melden van incidenten en hoe te handelen bij incidenten.

Meer informatie en beveiligingsadviezen zijn te vinden bij het Nationaal Cyber Security Centrum ([www.ncsc.nl](http://www.ncsc.nl)) en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst ([www.aivd.nl](http://www.aivd.nl)).

## Bijlage 27

### Registratie van bedrijfsmiddelen

Een kloppende registratie van bedrijfsmiddelen is noodzakelijk. Vaak wordt voor deze registratie een *configuratiemanagement database* (CMDB) gebruikt. De CMDB bevat de gegevens van alle bedrijfsmiddelen in de infrastructuur van een bedrijf of organisatie die ingezet worden voor de *gerubriceerde opdracht* van Defensie. De reikwijdte van de verplichte registratie van bedrijfsmiddelen is in principe beperkt tot bedrijfsmiddelen die ingezet worden voor de gerubriceerde defensieopdracht, inclusief de maatregelen onder hoofdstuk 3 (Fysiek) en/of hoofdstuk 4 (Cyber).

Het heeft de voorkeur om bij het opzetten van de registratie van bedrijfsmiddelen voor de *gerubriceerde opdracht* van Defensie zo veel mogelijk van de reeds bestaande systemen en systematiek binnen de organisatie gebruik te maken. In gevallen waarbij het gaat om een zeer klein netwerk of systeem kan ook met een spreadsheet worden volstaan.

Onder bedrijfsmiddelen verstaan we onder andere:

- hardware;
- software;
- gegevensverzamelingen;
- diensten.

Van de bedrijfsmiddelen zijn tenminste de volgende gegevens geregistreerd:

- een unieke identifier ("ID");
- omschrijving van het bedrijfsmiddel;
- merk, type, fabrikant en *leverancier*;
- datum van indienststelling;
- fysieke locatie;
- gebruiker (voor zover aan een gebruiker toegekend, "op naam");
- classificatie voor de organisatie ten behoeve van waardebeoordeling (bijvoorbeeld toegekend aan project X of Y);
- TBB-niveau;
- onderhoudsgegevens. (status, historie, planning);
- bijzonderheden;
- configuratie, programmatuur.

De samenhang tussen de *ICT-bedrijfsmiddelen* is in kaart gebracht in een netwerktekening. Mogelijke elementen voor een netwerktekening zijn:

- netwerken;
- *netwerksegmentatie*;
- beheersegment;
- DMZ;
- gebruikersomgeving;
- gastennetwerk;
- dataopslag;
- hardware;
- software;
- externe en -interne koppelingen;
- locatie;
- *vercijfering*.

## Bijlage 28

### Mobiele apparatuur en BYOD/CYOD

Mobiele apparatuur zijn alle “devices” (apparaten) die geen statische plaats hebben. Een workstation op het bureau heeft een statische, geregistreerde plek. Een laptop, smartphone, tablet e.d. hebben geen vaste plaats en zijn dus mobiele apparaten. Een “mobiel apparaat” is in deze context een device met eigen processorcapaciteit. Een usb-stick is dus geen mobiel apparaat, maar bijvoorbeeld een Raspberry-Pi wel.

Bring-Your-Own-Device (*BYOD*) is een benaming voor die apparatuur die doorgaans door de gebruiker zelf (privé) is aangeschaft en ingezet wordt voor bedrijfsmatige toepassingen. Hierdoor heeft de *Opdrachtnemer* geen volledige *zeggenschap* én beheer over het apparaat.

Choose-Your-Own-Device (*CYOD*) is een variant op *BYOD* waarbij de gebruiker een keuze heeft uit vooraf door de organisatie gekozen apparaten.

Doordat de *Opdrachtnemer* geen volledig beheer over het apparaat heeft, wordt aan het principe dat voor het beveiligen van *TBB* alleen gecontroleerde toegang toegestaan is, geweld aangedaan.

Er zijn softwareoplossingen die claimen aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen. In speciale gevallen is het toegestaan deze oplossingen te gebruiken. Wanneer dit van toepassing is, is de oplossing beschreven in het *beveiligingsplan* en is de toepassing goedgekeurd door *BIV/MIVD*.

## Bijlage 29

### Systeemdokumentatie

Systeemdokumentatie (o.a. een Operations Manual) is een *document* of set van *documenten* die de implementatie van een systeem beschrijven om beheer te kunnen uitvoeren. Een gedegen documentatie is van belang om gefundeerd beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen, om het systeem weer op te kunnen bouwen na een verstoring, om onderzoek te kunnen doen naar incidenten en als basis voor changemanagement. Vanuit de aard van de documentatie bevat deze o.a. beschrijvingen van beveiligingsmaatregelen en informatie die een mogelijke aanvaller kan gebruiken bij een geavanceerde aanval. Dit deel van de systeemdokumentatie zal beveiligd moeten worden tegen inzage en gebruik door onbevoegden.

De reikwijdte van de systeemdokumentatie is in principe beperkt tot die bedrijfsmiddelen die ingezet worden voor de *gerubriceerde opdracht* van Defensie.

Systeemdokumentatie beschrijft onder andere:

- doel en gebruik;
- beheeraccounts;
- aanpassingen ten opzichte van fabrieksinstellingen;
- screenshots van beheerinterfaces;
- samenhang tussen systemen;
- opbouw van systemen;
- technische beschrijving van hardware;
- welke services/processen starten onder welk account;
- systeemnamen;
- bestandsnamen en -plaatsen.

## Bijlage 30

### Labelen van gegevensdragers

Het labelen van gegevensdragers heeft ten doel om diegene die met deze gegevensdragers werken direct en eenduidig er op te wijzen dat de gerubriceerde gegevensdrager apart behandeld moeten worden. Denk daarbij aan het niet mogen meenemen van de gegevensdrager of het niet in een willekeurig werkstation mogen stoppen van een USB-stick.

Als het met het oog op trekken van ongewenste aandacht niet mogelijk is om een gegevensdrager te labelen, kan gebruik gemaakt worden van onderstaand kleurensysteem (voor bijvoorbeeld een keycord). Dit moet dan beschreven zijn in het *beveiligingsplan* en zijn opgenomen in de gebruikersinstructies.

|                                                                                   |       |                |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rood  | TBB 1          | STG. ZEER GEHEIM, NLD TOP SECRET, COSMIC TOP SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, ATOMAL, SAR, BOHEMIA, COMINT                                                             |
|  | Blauw | TBB 2          | STG GEHEIM, NLD SECRET, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET, UN STRICTLY CONFIDENTIAL                                                                                          |
|  | Groen | TBB 3          | STG. CONFIDENTIEEL, NLD CONFIDENTIAL, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, UN CONFIDENTIAL                                                                   |
|  | Geel  | TBB 4          | DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK, NLD RESTRICTED, NATO RESTRICTED, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, PERSONEELSVERTROUWELIJK, COMMERCEEL VERTROUWELIJK, MEDISCH GEHEIM, INTERN BERAAD |
|  | Wit   | Ongerubriceerd | ONGERUBRICEERD, NATO UNCLASSIFIED, NLD UNCLASSIFIED, UN UNCLASSIFIED                                                                                                        |

## Bijlage 31

### Gebruikers, IT-beheerders en accounts

Een geautoriseerde gebruiker is iemand die door tussenkomst van de *Cyber-BF* is geautoriseerd om te mogen werken met *bijzondere informatie* in een IT-systeem. Er moet een noodzaak aanwezig zijn, het systeem te gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van de *gerubriceerde opdracht*. Alle andere gebruikers binnen de organisatie zijn ongeautoriseerde gebruikers, deze mogen niet werken met het systeem. Als in het *ABDO* gesproken wordt over “gebruikers”, worden daar alleen “geautoriseerde” gebruikers bedoeld.

IT-beheerders zijn een bijzondere groep geautoriseerde gebruikers. Deze krijgen de beschikking over accounts waarmee het systeem beheerd wordt, veelal is het niveau van rechten van deze accounts op het niveau van “root” of “administrator”, waardoor er geen technische restricties mogelijk zijn tot welke informatie het account toegang heeft. Ook kan het mogelijk zijn dat IT-beheerders ongedetecteerd wijzigingen aan systemen kunnen aanbrengen. Daarom worden er extra beveiligingseisen gesteld aan de beheeraccounts en de beheerders zelf.

Een account in een IT-systeem is een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bronnen dat account toegang heeft. Bij gebruikersaccounts is vastgelegd waar de gebruiker als natuurlijk persoon toegang toe heeft. In het kader van het *ABDO* wordt het gebruikersaccount van een IT-beheerder een beheerdersaccount genoemd. Eisen ten aanzien van gebruikersaccounts gelden dus ook voor beheerdersaccounts. Naast gebruikersaccounts kunnen systeemaccounts bestaan. Onder systeemaccounts verstaan we onder andere functionele, machine- en serviceaccounts.

Een groepsaccount is een gebruikersaccount wat door meerdere natuurlijke personen gebruikt wordt. Dit soort account wordt alleen in bijzondere gevallen gebruikt, waarbij uit een aparte administratie blijkt wie op welk moment dit account gebruikt heeft.

In sommige organisaties wordt gesproken over “*privileged*” en “*unprivileged*” accounts. Beheeraccounts kunnen worden beschouwd als “*privileged*”, gebruikersaccounts doorgaans als “*unprivileged*”.

In verband met het risico dat hij of zij zichzelf of anderen onrechtmatig bevoordeelt of de organisatie schade toebrengt heeft een gebruiker of een IT-beheerder geen rechten om de gehele cyclus van handelingen in een kritische *informatiesysteem* te beheersen.

Beheerswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd wanneer ingelogd als beheerder, normale gebruikstaken alleen wanneer ingelogd als gebruiker.

## Bijlage 32

### Grote concentratie TBB

In een aantal normen wordt verwezen naar een grote concentratie TBB, waarop zwaardere maatregelen van toepassing zijn.

Hieronder een aantal voorbeelden van situaties waarop deze normen van toepassing zijn:

#### 1. Personeelsgegevens.

De personeelsgegevens van een enkele defensiemedewerker zijn personeelsvertrouwelijk gemerkt en dient te worden behandeld als DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK. Wanneer deze gecompromitteerd raken is de schade in principe beperkt tot deze ene medewerker. De slagkracht van Defensie in zijn geheel wordt niet aangetast. Wanneer echter alle personeelsgegevens van een deel van de organisatie op straat komen liggen, kan de slagkracht van Defensie in zijn geheel wel in gevaar komen. Daarom zal een verzameling personeelsgegevens in voorkomende gevallen zwaarder beveiligd moeten worden. Dit is in alle gevallen maatwerk.

#### 2. Meerdere opdrachten voor één Opdrachtnemer.

Op het moment dat een *Opdrachtnemer* meerdere *gerubriceerde opdrachten* uitvoert en de data hiervan op dezelfde infrastructuur verwerkt, kan er sprake zijn een grote concentratie van TBB. In geval van een *compromittatie* is de schade voor Defensie aanzienlijk groter. Dit kan er toe leiden dat een dergelijke verzameling in voorkomende gevallen zwaarder beveiligd moeten worden. Dit is in alle gevallen maatwerk.

Per opdracht wordt door BIV/MIVD bepaald of er sprake is van een “grote concentratie” TBB. Dit wordt dan opgenomen in de *Rubriceringsaanduidingslijst (RAL)*. Daarnaast kan BIV/MIVD in voorkomende gevallen een verzameling TBB als “grote concentratie” aanmerken.

## Bijlage 33

### Logging en Monitoring

*Logging* en *Monitoring* zijn middelen om er achter te komen of een systeem is gecompromitteerd. Met *Logging* worden gebeurtenissen vastgelegd. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld op basis van afwijkingen in een normbeeld een indicatie te krijgen of er data lekt. Met *Monitoring* is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van Indicators of Compromise (IOC's) een indicatie te krijgen of er *malware* (waaronder Advanced Persistent Threats, APT's) aanwezig is op een systeem of netwerk. Als eenmaal een incident is geconstateerd of vermoed, kunnen *Logging* en *Monitoring* worden gebruikt om het incident te onderzoeken. Zo kan door *Logging* en *Monitoring* ook *Command & Control* (C2) verkeer worden onderkend.

In logfiles is in ieder geval de volgende informatie opgeslagen:

- gebruik van technische beheerfuncties, zoals het wijzigingen van configuratie of instelling of updates;
- uitvoeren van een systeemcommando, starten en stoppen, uitvoering van een back-up of restore;
- gebruik van functioneel beheerfuncties, zoals het wijzigingen van configuratie en instellingen, release van nieuwe functionaliteit, ingrepen in gegevenssets (waaronder databases);
- handelingen van beveiligingsbeheer, zoals het opvoeren en afvoeren gebruikers, toekennen en intrekken van rechten, wachtwoord reset, uitgifte en intrekken van cryptosleutels;
- *beveiligingsincidenten* (zoals de aanwezigheid van *Malware*, testen op Vulnerabilities, foutieve inlogpogingen, overschrijding van autorisatiebevoegdheden, geweigerde pogingen om toegang te krijgen, het gebruik van niet operationele systeemservices, het starten en stoppen van security services);
- verstoringen in het productieproces (zoals het vollopen van queues, systeemfouten, afbreken tijdens executie van programmatuur, het niet beschikbaar zijn van aangeroepen programmaonderdelen of systemen);
- handelingen van gebruikers en systeembeheerders, zoals systeemtoegang, gebruik van online transacties en toegang tot bestanden.

Een logregel bevat:

- een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebruikersnaam of ID;
- de gebeurtenis;
- waar mogelijk de identiteit van het werkstation of de locatie;
- het object waarop de handeling werd uitgevoerd;
- het resultaat van de handeling;
- de datum en het tijdstip van de gebeurtenis.

In grote of complexe systemen is het raadzaam om *Logging* af te laten handelen door een Security Information and Event Management systeem (SIEM). Daarop zijn de systemen aangesloten die logberichten genereren. Een SIEM genereert vervolgens meldingen en alarmoproepen aan de beheerorganisatie.

## Bijlage 34

### Virtualisatie en VLAN

Denk bij implementatie/installatie van een gevirtualiseerde infrastructuur aan (niet limitatief):

- alleen de noodzakelijke Operating System (OS) components en services zijn geactiveerd;
- verbindingen met onnodige fysieke apparaten vanuit Virtual Machines (VM's) zijn verboden;
- file sharing tussen host en gast OS is gedeactiveerd;
- het gebruik van resources door een VM is gelimiteerd;
- fysieke switch poorten verbonden met een virtuele trunk poort zijn altijd statisch geconfigureerd;
- een virtuele switch is niet verbonden met andere virtuele switches of fysieke switches;
- productie- en testomgevingen voor VM's zijn gescheiden;
- er is een *firewall* geplaatst en geactiveerd om de host te beschermen;
- gast en host OS's dienen regelmatig gepatcht te worden.

Aandachtspunten om een goede controle te borgen indien *Virtualisatie* wordt toegepast (niet limitatief):

- maandelijks vindt controle plaats van de virtuele omgeving;
- individuele login pogingen worden wekelijks op onregelmatigheden gecontroleerd;
- er vindt centrale *Logging* plaats van het gast OS;
- VM 'sprawl' door het aanmaken en verspreiden van VM's is niet mogelijk;
- migraties van VM's zijn gelogd en begeleid;
- het gebruik van *Introspectieve Capaciteit* zoals *Intrusion Detection System (IDS)*/Intrusion Prevention System (IPS) is aanbevolen.

Aandachtspunten ten aanzien van herleidbaarheid naar individuele gebruikers en systeemfuncties zijn (niet limitatief):

- geen enkele administrator mag inloggen onder "administrator" of "root";
- administrators moeten inloggen onder een persoonlijk toegewezen account;
- netwerk toegang tot de host is beperkt tot administrators voor beheerstaken;
- netwerkbeheer is gescheiden van operationeel verkeer van het gast OS;
- gebruik *Two-factor authenticatie* voor toegang tot het host systeem;
- gebruik wachtwoorden voor toegang tot Basic Input/Output System (BIOS) en "bootloaders";
- beheer van "*hypervisors*" is beperkt tot administrators en is gecentraliseerd;
- gebruik Vercijferde communicatie voor het beheer van het host OS;
- gast OS's zijn uitgesloten van toegang tot het beheernetwerk.

VLAN's bieden de mogelijkheid om logisch gescheiden netwerken op fysiek gedeelde hardware te realiseren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld aparte netwerksegmenten aan specifieke functies worden toebedeeld. Denk bij de implementatie van VLAN's onder andere aan:

- opstellen van een VLAN-nummerplan/procesmatig registreren van uitgifte- en inname van VLAN's;
- zorgdragen voor correcte en actuele documentatie van de configuratie;
- het maandelijks controleren of de VLAN-scheiding in de configuratie nog steeds correct is;
- zorgdragen voor patchmanagement.

## Bijlage 35

### Demilitarized Zone (DMZ)

Een *DMZ* is een netwerksegment tussen een onbetrouwbare omgeving (zoals het internet) en het netwerk waarop zich *TBB* bevindt. In dit segment kunnen servers worden geplaatst die op basis van de inhoud van het verkeer, het verkeer controleren.

In de *DMZ* staan o.a. *Network Perimeter Devices* en wordt in- en uitgaand verkeer gecontroleerd en/of getermineerd bijvoorbeeld door een *proxy* en een malwarescanner. De *Network Perimeter Devices* dienen te beschikken over een spanport. De *proxy* logt individueel TCP sessies, blokkeert specifieke URL's, domeinnamen en *IP adressen* conform een *Blacklist*. Tevens staan in de *DMZ* servers die connectiviteit vanaf het internet en het vertrouwde netwerk toestaan.

## Bijlage 36

### TEMPEST

Elektronische apparatuur zendt elektromagnetische straling uit. Bij het verwerken van Informatie op deze apparatuur bestaat het risico dat de verwerkte Informatie te herleiden is uit de uitgezonden elektromagnetische straling. Dit fenomeen (Compromitterende emissie) en de maatregelen die kunnen worden getroffen om dit te minimaliseren worden aangeduid met de term: *TEMPEST*.

Er moet rekening gehouden worden met drie vormen van compromitterende emissie:

- rechtstreekse elektromagnetische straling;
- doorgeleiding, als er sprake is van instraling op een elektrische geleider (bijvoorbeeld een verwarmingsbuis of waterleiding);
- variaties in de voedingsspanning als gevolg van het verwerken van gegevens.

Bij de verwerking van een *TBB* worden eisen gesteld op het gebied van *TEMPEST*. Door middel van fysieke maatregelen en aanpassing aan de digitale apparatuur worden de genoemde kwetsbaarheden tegengegaan. Welke maatregelen er nodig zijn is situatieafhankelijk.

#### Dreiging

Er ontstaat een dreiging, als gevolg van bovengenoemde compromitterende emissie, als een niet-geautoriseerd persoon in staat is om een (elektrisch/elektromagnetisch) signaal op te vangen en op te slaan en hieruit de verwerkte (beeld)Informatie weet te reconstrueren.

#### Maatregelen

De maatregelen om bovenstaande dreiging tegen te gaan kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:

##### 1. *Scheiding systemen en netwerken*

Bij de implementatie van de maatregelen wordt rekening gehouden met:

- de scheiding tussen ongerubriceerde Informatie en (STG.) gerubriceerde Informatie;
- de scheiding tussen gerubriceerde Informatie onderling (Bijvoorbeeld Stg. GEHEIM en NATO SECRET).

##### 2. *Afstand*

Maatregelen die vallen onder de categorie afstand zijn gericht op het maken van een inspecteerbaar en controlebaar gebied rondom de stralingsbron. De afstand (in meters, 3D-benadering, uitgaande van de kortst gemeten afstand) vanaf de stralingsbron tot de grens van het controlebaar gebied bepaalt de zogenoemde "Ruimte-zone". De inspecteerbare ruimte is de ruimte waarover de eigenaar *zeggenschap* heeft en zelfstandig controles kan uitvoeren. Het controlebaar gebied is dat gebied om de inspecteerbare ruimte heen waar maatregelen zijn genomen om controle uit te oefenen op personeel en voertuigen die zich daar bevinden.

##### 3. *Apparatuur*

Maatregelen die vallen onder de categorie apparatuur zijn gericht op het minimaliseren van de hoeveelheid afgegeven straling.

##### 4. *Installatie*

Maatregelen die vallen onder de categorie installatie zijn gericht op het minimaliseren van de kans op doorgeleiding of variatie in de voedingsspanning. Om deze vormen van Compromitterende emissie tegen te gaan zijn maatregelen vastgesteld ten aanzien van bekabeling, installatie-afstanden en filtering.

#### Werkwijze

De noodzakelijke maatregelen ten behoeve van het verwerken van gerubriceerde informatie worden in samenwerking met *BIV/MIVD* vastgesteld. Hiervoor kan het nodig zijn om metingen te verrichten aan de beoogde ruimtes. Het proces en de regelgeving rond *TEMPEST* maatregelen is gebaseerd op gerubriceerde NATO-regelgeving.

## Bijlage 37

### Zelfinspectierichtlijnen

Organisaties moeten op grond van het *ABDO* 2019 de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen periodiek op actualiteit en doelmatigheid te controleren. Het zelfinspectierapport kan een leidraad zijn voor deze controle.

Binnen het zelfinspectierapport wordt elke, voor de opdracht relevante, beveiligingseis gewogen en eventuele opmerkingen opgenomen. Ook wordt aangegeven welke actie benodigd is. Op aanvraag is een leeg zelfinspectierapport beschikbaar.

Elke afwijking van een eis in het *ABDO* brengt een risico met zich mee. In het rapport wordt onderscheid gemaakt in: laag risico, midden risico, hoog risico.

Het risico wordt gekwantificeerd als het product van de kans en de schade die de afwijking (de bevinding) kan aanbrengen (Risico = Kans x Schade).

## Bijlage 38

### Identificatie van werkstations

Alleen werkstations die door de organisatie worden beheerd en die specifiek ingezet worden ten behoeve van de opdracht waar het ABDO op van toepassing is, zijn onderdeel van de IT-Infrastructuur. Op deze werkstations zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing. Om te voorkomen dat “foute” apparatuur aangesloten wordt aan het netwerk zal er een vorm van automatische *identificatie* van werkstations moeten plaatsvinden. Verschillende technologieën kunnen worden toegepast, denk bijvoorbeeld aan:

- MAC-authenticatie;
- gebruik 802.1X protocol;
- toepassen RADIUS-server;
- toepassen domain-member check in de Active Directory.

Een combinatie van technologieën heeft de voorkeur. Welke technologie in een specifieke situatie gebruikt moet worden is onder andere afhankelijk van de grootte en complexiteit van het netwerk, hoogte van *rubricering* en of er andere, compenserende, maatregelen genomen zijn.

## Bijlage 39

Daderprofiel (DV GERUBRICEERD)

## Bijlage 40

### Cryptofunctionaris

De cryptofunctionaris is belast met de zorg voor cryptomiddelen.

De cryptobeherder is verantwoordelijk voor:

- het autoriseren van gebruikers van cryptomiddelen;
- het registreren van in gebruik zijnde cryptomiddelen;
- het implementeren van de cryptografische technieken conform vigerende wet- en regelgeving én de richtlijnen van Defensie;
- het beheren van CCI-apparatuur;
- het uitgeven van CCI-apparatuur;
- het periodiek controleren en tellen van CCI-apparatuur;
- het toezicht houden op en rapporteren over de CCI-apparatuur;
- de opslag van CCI-apparatuur;
- de verpakking van CCI-apparatuur;
- het transporteren van CCI-apparatuur;
- de afvoer en het vernietigen van CCI-apparatuur.

De formulieren in deze bijlage zijn van toepassing bij het aanstellen van of ontheffen van een cryptofunctionaris.

## Bijlage 40.1

### Verklaring van bekendheid met de geheimhoudingsplicht voor Vertrouwensfunctionarissen in het kader van een CRYPTO-functie

Ondergetekende: \_\_\_\_\_ (naam en voorletters)

Geboren op: \_\_\_\_\_ te: \_\_\_\_\_

Aangewezen voor de functie van: \_\_\_\_\_

Verklaart hierbij dat hij/zij:

- met het oog op de CRYPTO werkzaamheden, waaronder wordt verstaan zowel de hantering van de middelen als de behandeling en de kennisneming van CRYPTO, CRYPTO-SECURITY of CCI-gemerkt materieel waarmee ik ben of zal worden belast;
- kennis heeft genomen van de voor het CRYPTO bedrijf voorgeschreven beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in het Verbindingsbeveiligingsvoorschrift Fysieke beveiliging (VBV 41000 B);
- met nadruk op de inhoud van de artikelen 2, 3, 4, 5, 23, 98, 98a, 98b, 98c, 272, 273 en 463 van het Wetboek van strafrecht is gewezen;
- volstreekte geheimhoudingsplicht ten aanzien van de door hem/haar te verrichten CRYPTO werkzaamheden is opgelegd;
- is medegedeeld, dat indien ik enige eed (belofte) heb afgelegd en/of enige verklaring heb ondertekend, ten gevolge waarvan ik in bepaalde omstandigheden een meldingsplicht zou hebben, dan wel een mededelingsplicht heb krachtens de verhouding waarin ik tot anderen sta of zal komen te staan, ik nimmer enige mededeling zal mogen doen, hetzij direct, hetzij indirect, omtrent mijn hierboven aangegeven werkzaamheden en de daaruit resulterende kennis;
- ter kennis is gebracht, dat de aan mij hiervoor opgelegde volstreekte geheimhoudingsplicht, indien dit noodzakelijk is om mijn taak naar behoren te vervullen, niet geldt ten aanzien van personen die gemachtigd zijn tot het verrichten van dezelfde CRYPTO werkzaamheden of uitdrukkelijk bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.

Plaats: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

## Bijlage 40.2

### Benoeming Vertrouwensfunctionaris in het kader van een CRYPTO-functie

| Benoeming Vertrouwensfunctionaris in het kader van een CRYPTO-functie en toekennen van verantwoordelijkheden |                                                                                                                                                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Naar:                                                                                                        | <b>Bureau Industrie Veiligheid</b><br>Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid<br>Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst<br>MPC 58B<br>Postbus 20701<br>2500 ES Den Haag | T: +31-70-4419463<br>E: indussec@mindef.nl |

| Benoeming cryptofunctionaris                                                                                                                                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ik, _____<br>(hoogst bestuursorgaan, directie en/of eigenaar)                                                                                                        | van _____<br>(Bedrijf/Organisatie) |
| benoem, na instemming van BIV/MIVD, de hierna genoemde medewerker, als cryptofunctionaris conform de in de ABDO 2019 gestelde eisen.                                 |                                    |
| _____<br>(volledige naam van de cryptofunctionaris)                                                                                                                  |                                    |
| Datum _____                                                                                                                                                          |                                    |
| Handtekening _____<br>(handtekening van hoogste bestuursorgaan, directie en/of eigenaar)                                                                             |                                    |
| Ik, _____<br>(volledige naam van aangewezen cryptofunctionaris)                                                                                                      |                                    |
| werknemer van bedrijf/organisatie _____                                                                                                                              |                                    |
| in functie _____                                                                                                                                                     |                                    |
| wordt cryptofunctionaris van (hoofd)vestiging _____                                                                                                                  |                                    |
| KVK nummer (hoofd)vestiging _____                                                                                                                                    |                                    |
| begrijp en accepteer hierbij de taken en verantwoordelijkheden van de cryptofunctionaris, zoals beschreven in bijlage 40 van de ABDO 2019 en zal mij hieraan houden. |                                    |
| _____<br>(handtekening van de cryptofunctionaris)                                                                                                                    |                                    |

| Details cryptofunctionaris (verplicht in te vullen) |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Aanhef                                              |  |
| Voornamen                                           |  |
| Tussenvoegsel(s)                                    |  |
| Achternaam                                          |  |
| BSN nummer                                          |  |
| Telefoonnummer                                      |  |
| E-mailadres                                         |  |

#### Alleen in te vullen door BIV/MIVD

Goedgekeurd door \_\_\_\_\_ Afgekeurd door \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Reden \_\_\_\_\_

## Bijlage 40.3

### Verklaring van ontheffing uit een crypto functie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Naar:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bureau Industrie Veiligheid</b><br>Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid<br>Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst<br>MPC 58B<br>Postbus 20701<br>2500 ES Den Haag | T: +31-70-4419463<br>E: indussec@mindef.nl |
| Ondergetekende: _____ (naam en voorletters)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Geboren op: _____ te: _____                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| BSN nummer: _____                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Werkzaam bij bedrijf: _____                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Ontheven uit de functie van: _____                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| verklaart,                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| dat ik de gerubriceerde en/of CRYPTO, CRYPTO-SECURITY of CCI- <i>gemarkeerde</i> informatie, die in de uitoefening van mijn functie te mijner kennis zijn gekomen, niet zal onthullen aan niet-gerechtigden;                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| dat ik besef, dat ik na beëindiging van het dienstverband dan wel de arbeidsovereenkomst onderworpen blijf aan de wettelijke en andere voorschriften inzake de geheimhouding van informatie en aan de in die voorschriften gestelde sancties op schending van de geheimhoudingsplicht; |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| dat ik geen gerubriceerde en/of CRYPTO, CRYPTO-SECURITY of CCI- <i>gemarkeerde Documenten</i> of materialen die mij in mijn functie ter beschikking zijn gesteld, meer onder mijn berusting heb.                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Plaats: _____ datum: _____                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Handtekening: _____                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                            |

## Bijlage 41

### Detailgegevens ABDO bedrijf

| Formulier met aanvullende technische gegevens van het ABDO bedrijf |                                                                                                                                                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Naar:                                                              | <b>Bureau Industrie Veiligheid</b><br>Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid<br>Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst<br>MPC 58B<br>Postbus 20701<br>2500 ES Den Haag | T: +31-70-4419463<br>E: indussec@mindef.nl |

| ABDO bedrijf    |  |
|-----------------|--|
| Naam            |  |
| Adres           |  |
| Postcode/Plaats |  |
| Contactpersoon  |  |
| Telefoonnummer  |  |
| E-mailadres     |  |

| Ondertekening                 |  |
|-------------------------------|--|
| Naam Beveiligingsfunctionaris |  |
| Datum                         |  |
| Handtekening                  |  |

Zie volgende pagina voor het invullen van de aanvullende gegevens. Indien er meerdere vestigingen van toepassing zijn kan het navolgende formulier gekopieerd worden.

| Vestiging                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Naam                                                            |  |
| Adres                                                           |  |
| Postcode/Plaats                                                 |  |
| ISP (Internet Service Provider)                                 |  |
| Naam ISP                                                        |  |
| Adres                                                           |  |
| Postcode/Plaats                                                 |  |
| IP adressen                                                     |  |
|                                                                 |  |
| Domeinnamen                                                     |  |
|                                                                 |  |
| Hardware in gebruik (ten behoeve van de gerubriceerde opdracht) |  |
|                                                                 |  |
| Software in gebruik (ten behoeve van de gerubriceerde opdracht) |  |
|                                                                 |  |





Dit is een uitgave van:  
Ministerie van Defensie

Versie 1.1: februari 2020

Vormgeving:  
Crossmedia | MediaCentrum Defensie | Den Haag

Foto's:  
MediaCentrum Defensie