

|                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                     |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Deelproject: =A00                                                                     | Algemeen                                 | <br>Rijkswaterstaat<br>Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Oosterscheldekering | Datum: 2-5-2024         |
| Deelinstallatie: +00                                                                  | Veiligheid                               |                                                                                                                                                     |                     | Versie: 3.4             |
| Plaats: *###:##                                                                       | Objecten OSK,RPS en<br>ir. J.W. Topshuis |                                                                                                                                                     |                     | Blad 1 van 10           |
| Apparaat: -VGIN                                                                       | Veiligheids- en gezondheidsinstructie    |                                                                                                                                                     |                     | Faalkansgerelateerd: Ja |
| Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam. |                                          |                                                                                                                                                     |                     | * = Wijziging           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>DOEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <p>Deze procedure heeft als doel het bevorderen van de veiligheid van personen, installaties en werkplaatsen op of rond de Oosterscheldekering. Hiertoe behoren de objecten; Ir. J.W. Topshuis, Roompotsluis (RPS) en Oosterscheldekering (OSK).</p> <p>Onverkort gelden de regels uit de “Arbowet” en de Veiligheidsinstructies Rijkswaterstaat (VIR, GPI).</p> |

\*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b> | <b>UITVOERING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <p>Deze voorschriften gelden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle werknemers van Rijkswaterstaat die werken op of rond de Oosterscheldekering.</li> <li>– voor ieder, die al of niet in opdracht van de Rijksoverheid werkzaamheden moet verrichten op of rond de Oosterscheldekering.</li> </ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b> | <b>VOORBEREIDING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <p>Per contract moet een coördinator aangesteld worden die verantwoordelijk is voor de veiligheid op het werkterrein, de toepassing van de voorschriften en de controle daarop.</p> <p>Voor aanvang van de werkzaamheden, bij de start van het contract, moeten de desbetreffende personen (coördinatoren) gezamenlijk overleg voeren, over de maatregelen die genomen moeten worden om veilig te kunnen werken en de persoonlijke beschermingsmiddelen welke gebruikt dienen te worden.</p> <p>Gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd, en in werkoverleg of bouwvergadering als vast agendapunt (veiligheid) worden meegenomen.</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.</b>                                                                           | <b>VEILIGHEIDSREGELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p><b>Het is verboden!:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– heet werk uit te voeren op en in de Oosterscheldekering zonder specifieke toestemming van RWS.</li> <li>– in de kering verspanende bewerkingen uit te voeren, zonder specifieke toestemming RWS.</li> <li>– dieper dan 35 mm in de betonnen onderdelen van de kering te boren, zonder specifieke toestemming RWS</li> <li>– deuren van ruimtes met blusinstallatie open te laten staan, <u>tenzij er iemand in de ruimte aanwezig is.</u></li> <li>– de brandblusinstallatie (tijdelijk) uit te schakelen zonder toestemming van Dagelijks Operationeel Beheer OSK (<b>DOB</b>), telefoon: 088 79 <b>83200</b>.</li> <li>– open vuur, rook en stof(vegen) te produceren in de buurt van een blusinstallatie, mits deze is uitgeschakeld.</li> <li>– te vissen vanaf de kering.</li> <li>– veiligheidsmaatregelen te verwijderen.</li> </ul> |
|  | <p><b>Het is verplicht!:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– De veiligheidsregels op te volgen. Bij overtreding van de veiligheidsregels behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor om het vigerende consequentiebeleid toe te passen.</li> <li>– Een automatisch reddingsvest van 275N (EN 399) te dragen op plaatsen waar een mogelijkheid is te water te raken binnen 4 meter van de waterrand.</li> <li>– Het is verplicht tijdens een operationele fase instructies op te volgen van de Coördinator Oosterscheldekering (<b>COK</b>), telefoon: 088 79 <b>83388</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Deelproject: =A00                                                                     | Algemeen                                 |  <div>Oosterscheldekering</div> <div>Rijkswaterstaat<br/>Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat</div> | Datum: 2-5-2024         |
| Deelinstallatie: +00                                                                  | Veiligheid                               |                                                                                                                                                                                             | Versie: 3.4             |
| Plaats: *###:##                                                                       | Objecten OSK,RPS en<br>ir. J.W. Topshuis |                                                                                                                                                                                             | Blad 2 van 10           |
| Apparaat: -VGIN                                                                       | Veiligheids- en gezondheidsinstructie    |                                                                                                                                                                                             | Faalkansgerelateerd: Ja |
| Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam. |                                          |                                                                                                                                                                                             | * = Wijziging           |

## 5. PERSOONLIJKE VEILIGHEID

### PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM'S)



**Gebruik altijd de juiste veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen waar dit noodzakelijk is, ook wanneer dit niet staat aangegeven of op een andere wijze is medegedeeld.**

Wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, moet u volledig op de hoogte zijn van de werking ervan.

### VOORZORGSMAAATREGELEN

Men moet zich vooraf op de hoogte te stellen waar zich veiligheidsmiddelen bevinden, en waar de meldplaatsen zijn voor alarm (telefoon) of hoe u toegang krijgt tot deze, en kennis te nemen van nummers voor alarm enz.



Zorg dat de installatie veilig is gesteld, indien noodzakelijk.

Sluit na het uitvoeren van werkzaamheden deuren die toegang geven tot verkeerskokers, bovenbalken en pijlers en sluit ze af.

Plaats machines en andere voorwerpen op de daarvoor bestemde plekken.

Ga zelf na waar de vluchtwegen zich bevinden. In noodgevallen is de vluchtweg naar één van de twee landhoofden. Ook is het mogelijk bij iedere pijler naar buiten te gaan om een vluchtweg te kiezen (deze vluchtweg biedt niet de mogelijkheid om de kering en/of pijler te verlaten!).

### WERKOMGEVING

Onveilige situaties en handelingen moeten onmiddellijk gemeld worden bij de verantwoordelijke coördinator van uw bedrijf/organisatie. Informeer ook de COK.

Tijdens onweer en andere slechte weersomstandigheden, mag men zich niet op pijlers, bovenbalk, daken of op hoge bordessen bevinden.

Overleg met de Coördinator Oosterscheldekering (COK), telefoon: 088 79 **83388**. Deze heeft de informatie met betrekking tot de weersomstandigheden en kan deze verstrekken.

Vertrekt u van de werklocatie wegens slechte weersomstandigheden, dan moet u dat bij de COK melden.

Wanneer er 's avonds of 's nachts wordt gewerkt, moet er voor een goede verlichting van de werkomgeving worden gezorgd, zonder dat naastgelegen verkeersstromen worden verblind.

Losliggende roosters van bordessen, openingen in bordessen en openingen in de leuning van bordessen, moeten te allen tijde worden afgeschermd met een deugdelijke afscherming en aangegeven worden door middel van waarschuwborden. Plaats bij de toegangsdeur vanuit de verkeerskoker naar de pijler altijd een voorwaarschuwing.

De wandcontactdozen aan de binnen- en buitenzijde van de verkeerskokers, respectievelijk 32A en 63A, 3 fasen, 0 en aarde, spanning 230/400 Volt, uitvoering C.E.E. form zijn beveiligd middels een 300mA aardlek selectief. Voor het aansluiten van apparatuur moet gebruik gemaakt worden van een verdeelkast (zwerfkast) beveiligd met 30mA aardlek.

- Max. afname 50 Ampère per fase buiten (3x 50A gezekeerd).

- Max. afname 25 Ampère per fase binnen (3x 25A gezekeerd).

Bij het werken op hoogte moet er gebruik worden gemaakt van deugdelijk (goedgekeurd) klim- en steigermateriaal.

De opdrachtnemer zorgt voor het veilig bereiken van de werklocatie volgens een goedgekeurd werkplan.

|                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Deelproject: =A00                                                                     | Algemeen                                 |  <div>Oosterscheldekering</div> <div>Rijkswaterstaat<br/>Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat</div> | Datum: 2-5-2024         |
| Deelinstallatie: +00                                                                  | Veiligheid                               |                                                                                                                                                                                             | Versie: 3.4             |
| Plaats: *###:##                                                                       | Objecten OSK,RPS en<br>ir. J.W. Topshuis |                                                                                                                                                                                             | Blad 3 van 10           |
| Apparaat: -VGIN                                                                       | Veiligheids- en gezondheidsinstructie    |                                                                                                                                                                                             | Faalkansgerelateerd: Ja |
| Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam. |                                          |                                                                                                                                                                                             | * = Wijziging           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.                                                                                  | <b>WERKEN OP OF ROND DE OBJECTEN OSK, RPS EN IR. J.W. TOPSHUIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Werken op en in de objecten kan nadelig worden beïnvloed door de soms extreme weersomstandigheden (storm en regen) die hier op kunnen treden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | <b>TOEGANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Toegang tot de objecten wordt verleend na toestemming van uw RWS contactpersoon en de Coördinator Oosterscheldekering COK (zie ook "Procedure voor ontvangst en betreden OSK en het ir. J.W. Topshuis" RWSZL-2009-70150).</p> <p><b>U moet zich altijd melden!:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor ir. J.W. Topshuis en de OSK bij de COK (telefoon 088 79 83388) en beveiliging (beveiligingsloge ir. J.W. Topshuis);</li> <li>Voor de Roompotsluis (via intercom) en Brouwersspuisluis (telefoon 088 79 83911) bij de beveiliging en de Nautische Centrale (telefoon 088 79 74700 b.g.g. 0118 711 010);</li> </ul> <p>De beveiliging verstrekt de benodigde sleutels volgens het sleutelplan (zie ook procedure "Procedure voor ontvangst en betreden OSK en het ir. J.W. Topshuis" RWSZL-2009-70150). De sleutel moet dagelijks weer ingeleverd worden.</p> |
|                                                                                     | <b>VERLIES SLEUTEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | <p>Stel bij verlies van de sleutel de COK op de hoogte, telefoon 088 79 <b>83388</b>.</p> <p>Op de OSK wordt gewerkt middels het "keyholding" systeem, dit houdt in dat 1 sleutel op meerdere sloten past.</p> <p>De <b>ontvanger</b> is <b>verantwoordelijk</b> voor het gebruik van de sleutel en is bij verlies van de sleutel <b>aansprakelijk</b> voor de kosten voor het vervangen van de sloten en de te nemen maatregelen.</p> <p>Voorbeeld: Bij verlies van de toegangssleutel van de verkeerskoker OSK (ca. 70 sloten gecertificeerd) kunnen de kosten een bedrag van €20.000,- ver overschrijden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | <b>(GEPLANDE) WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | <p>De aanvrager richt zich dinsdag vóór 12:00 uur met een opgave van de geplande werkzaamheden voor de volgende week tot de COK, telefoon 088 79 83388 of e-mail cok@rws.nl.</p> <p>Het is toegestaan buiten de normale werktijden werkzaamheden uit te voeren. Dit moet worden aangevraagd en goedgekeurd bij uw RWS-contactpersoon en vervolgens gemeld worden bij de COK, DOB en bij de beveiliging in het ir. J.W. Topshuis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p>In de kering bevinden zich enkele was- en toiletcontainers (R19, R31, S12 en H10). Hiervan mag gebruik worden gemaakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het water in de WT containers is <b>géén drinkwater!</b></li> </ul> <p>Er wordt van u en uw personeel verwacht dat de ruimten schoon worden achtergelaten!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <b>Afval</b> moet u zelf op (laten) ruimen en af voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Deelproject: =A00

Algemeen

Deelinstallatie: +00

Veiligheid

Plaats: \*###:##

 Objecten OSK,RPS en  
ir. J.W. Topshuis

Apparaat: -VGIN

Veiligheids- en gezondheidsinstructie

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.



Oosterscheldekering

 Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum: 2-5-2024

Versie: 3.4

Blad 4 van 10

Faalkansgerelateerd: Ja

\* = Wijziging

**6. WERKEN OP OF ROND DE OBJECTEN OSK, RPS EN IR. J.W. TOPSHUIS (VERVOLG)**
**VERPLAATSING IN DE VERKEERSKOKERS**

**Aanvraag voor het meenemen van een eigen voertuig dient via de contractmanager van het betreffende contract te worden aangevraagd en minimaal 4 weken voor gebruik bij de DOB, COK en TIV ter beoordeling te worden aangeboden door de contractmanager. Na goedkeuring dient dit tijdig op de COK-planning te komen.**

**In de aanvraag dient gemotiveerd te worden waarom het noodzakelijk is dit extra voertuig toe te laten en voor welke periode dit noodzakelijk wordt geacht.**

**Eventuele afwijzing van de aanvraag kan niet leiden tot schadeclaims.**

Regels m.b.t. gebruik van een eigen elektrokar:

- Maximaal 1 extra goedgekeurd elektro voertuig (geen verbrandingsmotoren) per verkeerskoker voor gebruik van goederenvervoer. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het voertuig en de controle daarop.
- Eisen stellen aan maximum gewicht (4000kg totaal gewicht).
- Eisen stellen aan maximale afmetingen lxbxh.
- Maximum snelheid aantoonbaar begrenst op 10km/h.
- Laadvoorziening dient door de opdrachtnemer zelf te worden geregeld.
- Laadvoorziening dient voorzien te zijn van geldige NEN 3140 keuring
- Vermogen laadvoorziening maximaal 3 x 380V/32A (1 WCD per verkeerskoker aanwezig).
- Vaste parkeerplek (noordelijk van de laatste container in die betreffende koker).
- Indien er gebruik wordt gemaakt van dit extra voertuig dienen de gebruikers de hiervoor geldende rijbevoegdheid te hebben.

**DRONES**

Het vliegen met een drone is toegestaan mits er voldaan wordt aan de geldende wet en regelgeving. Verder moet de vlucht volgens de geldende regels worden aangemeld bij het COK.

De geldende wet en regelgeving is te vinden op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone>

**GEBRUIK VAN DE WERKWEG**

Regels m.b.t. gebruik werkweg:

- Zie hiervoor ook werkinstructie RWSZL-2009-70113.
- Voor het berijden met motorvoertuigen is ontheffing nodig van de beheerder. Via uw RWS-contactpersoon is per (noodzakelijk) voertuig een ontheffing aan te vragen. De ontheffing moet tijdens rijden en het parkeren duidelijk zichtbaar achter de voorruit zijn geplaatst.
- Parkeer bij landhoofden niet op het verharde toegangspad naar de keringsingang. (deze moet vrij zijn in geval van noodsituatie en voor het aan- en afvoeren van materiaal).
- Als u voor werkzaamheden moet parkeren op de werkweg en/of werkzaamheden wilt uitvoeren vanaf de werkweg geldt de Procedure "CROW-publicatie 517 "Maatregelen op niet-autosnelwegen-werk in uitvoering 96b" (Rijkswaterstaat VSP-VM600 conform Wegenverkeerswet & Arbowetgeving).
- De hoofdrijbaan is een autoweg (houdt u zich aan de wettelijke maximum snelheid).
- De werkweg mag bereden worden met max. 60 km/uur, tenzij anders aangegeven.



**Onverkort geldt de wegenverkeerswet, tenzij anders aangegeven!**



**Op en rond de kering komt het aanrijden van dieren (meeuwen en konijnen) dagelijks voor, Let dus op!**



**Houd rekening met andere weggebruikers en pas uw snelheid aan. Dit geldt vooral, bij het van achteren benaderen van fietsers en voetgangers.**

| VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN INSTRUCTIES OSK                                           |                                          |                                                                                                                                                     | PR-VS-A=A00+00*###:##-VGIN-01 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Deelproject: =A00                                                                     | Algemeen                                 | <br>Rijkswaterstaat<br>Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Datum: 2-5-2024               |
| Deelinstallatie: +00                                                                  | Veiligheid                               |                                                                                                                                                     | Versie: 3.4                   |
| Plaats: *###:##                                                                       | Objecten OSK,RPS en<br>ir. J.W. Topshuis |                                                                                                                                                     | Blad 5 van 10                 |
| Apparaat: -VGIN                                                                       | Veiligheids- en gezondheidsinstructie    |                                                                                                                                                     | Faalkansgerelateerd: Ja       |
| Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam. |                                          |                                                                                                                                                     | * = Wijziging                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <b>WERKEN OP OF ROND DE OBJECTEN OSK, RPS EN IR. J.W. TOPSHUIS (VERVOLG)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | OPERATIONELE FASE VAN DE KERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p>In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij een hoogwateralarm, kan het noodzakelijk zijn dat de werkplek moet worden ontruimd. Alarmering/waarschuwing vindt plaats door de dienstdoende COK-er.</p> <p>Volg de instructies direct en veilig op.</p> <p>Bepaal in overleg met de COK-er en het bedienteam (DOB) de staat waarin de installatie(s) en gereedschap(pen) moeten worden achtergelaten.</p> <p>Verlaat de werkplek via de veiligste route. Meldt u zich direct na de ontruiming bij de beveiliging van het ir. J.W. Topshuis.</p> |

|                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Deelproject: =A00                                                                     | Algemeen                                 | <br>Oosterscheldekering<br><br>Rijkswaterstaat<br>Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Datum: 2-5-2024         |
| Deelinstallatie: +00                                                                  | Veiligheid                               |                                                                                                                                                                                | Versie: 3.4             |
| Plaats: *###:##                                                                       | Objecten OSK,RPS en<br>ir. J.W. Topshuis |                                                                                                                                                                                | Blad 6 van 10           |
| Apparaat: -VGIN                                                                       | Veiligheids- en gezondheidsinstructie    |                                                                                                                                                                                | Faalkansgerelateerd: Ja |
| Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam. |                                          |                                                                                                                                                                                | * = Wijziging           |

## 7. HOE TE HANDELEN IN NOODSITUATIES



Zie ook noodhulpkaarten “wat te doen in noodsituatie” in de bijlage van deze instructie.



**Als u een noodsituatie waarneemt, op of in de objecten, moet u direct alarm slaan via het extern alarmnummer 112 en/of intern alarmnummer 088 79 83329.**

Meld incidenten en ongevallen waarbij hulp noodzakelijk is ook altijd aan de beveiliging, bel:

**088 79 83329 (buitenlijn) of tst 83329 (binnenlijn).**

Bij deze melding geeft u door:

- Uw naam (en bereikbaar telefoonnummer);
- Locatie (bij brand de omvang van de brand);
- Wat er gebeurd is;
- Aantal en toestand slachtoffers.

U waarschuwt ook direct je collega's bij jou in de buurt en uw leidinggevende.

Tracht bij een ongeval altijd kalm en rustig te blijven, probeer de situatie te overzien.

Indien u eerste hulp moet verlenen of reddingspogingen moet ondernemen, denk dan eerst aan uw eigen veiligheid, tracht ondoordacht optreden te voorkomen en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.

Indien u een beginnende brand constateert:

- Indien mogelijk blussen met de hiervoor bedoelde blusmiddelen;
- Schakel eigen apparatuur uit;
- Sluit kasten en ALLE deuren.

Bij ernstige ongevallen mag er aan de werkomgeving niets worden veranderd in verband met mogelijk onderzoek door de betrokken overheidsinstanties.

Afhankelijk van de ernst van het ongeval, zal de beveiliging kunnen waarschuwen en/of begeleiden:

1. BHV;
2. Ambulance;
3. Brandweer;
4. Politie.
5. KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij).

Elke afdeling of bedrijf waarvan een persoon door ongeval getroffen is, moet vast leggen:

- Na(a)m(en) slachtoffer(s);
- Soort ongeval;
- Plaats ongeval;
- Aantal slachtoffers;
- Oorzaak ongeval;
- Maatregelen ter voorkoming van meerdere ongevallen;
- Rapportage toedracht afhandelen volgens RWS (MIR) procedure “registratie arbeidsincidenten”. Voor informatie tel: 0800-8002.

Deelproject: =A00

Algemeen



Oosterscheldekering

Deelinstallatie: +00

Veiligheid

Plaats: \*###:##

Objecten OSK,RPS en  
ir. J.W. TopshuisRijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Apparaat: -VGIN

Veiligheids- en gezondheidsinstructie

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

Datum: 2-5-2024

Versie: 3.4

Blad 7 van 10

Faalkansgerelateerd: Ja

\* = Wijziging

## 8. HOE TE HANDELEN BIJ EEN ALARM

Zie ook noodhulpkaarten “wat te doen in noodsituatie” in de bijlage van deze instructie.

### REGELS BIJ EEN ALARMSITUATIE



In alarmsituaties moet u zich houden aan de volgende regels:

- Stop met werken, blijf rustig en maak u gereed voor ontruimen;
- Zorg voor persoonlijke bezittingen, sluit kasten en ALLE deuren en verlaat de locatie via de kortste route volgens de aangegeven vluchtwegen, tenzij anders aangegeven door het omroepsysteem;
- Topshuis en RPS; ga naar de verzamelplaats en meld u bij de verzamelplaats coördinator. Vertrek niet zonder je af te melden bij de BHV (verzamelplaats coördinator) of beveiliging;
- OSK; ga naar de verzamelplaats en meld u af bij de COK.
- Registreer alle incidenten en/of verwondingen bij de BHV of de beveiliging Topshuis.

### REGELS BRANDMELD- EN BLUSINSTALLATIE

Er is een automatisch brandmeld- en blusinstallatie aanwezig en er zijn handbrandmelders op locatie. Ga zelf na waar de handbrandmelders zich bevinden.



Alle containers zijn voorzien van een brandmeld- en brandblusinstallatie.

**Het is verboden!:**

- **deuren van ruimtes met blusinstallatie open te laten staan, tenzij er iemand in de ruimte aanwezig is.**
- **de brandblusinstallatie (tijdelijk), zonder toestemming van de 200-dienst, uit te schakelen.**
- **open vuur, rook en stof(vegen) te produceren in de buurt van een blusinstallatie, mits deze is uitgeschakeld.**



Hoe te handelen bij een brandalarm:

- “Slow Whoop” geluid (vooralarm): Nevenindicator aan de buitenzijde van de container gaat aan en blijft branden totdat de brandmeldcentrale hersteld is. Los de mogelijke oorzaak op.
- Pulserende sirene (alarm): Flitslampen gaan aan en blijven branden tot de brandmeldcentrale hersteld is. Na de vertragingstijd volgt een continu toon (blussing actief). Verlaat de ruimte en sluit geopende deuren. Verlaat de verkeerskoker.



**U heeft 10 SEC. VERTRAGINGSTIJD OM DE RUIMTE TE VERLATEN! (bij indrukken van de uitstelknop wordt de vertraging verlengd zolang deze ingedrukt gehouden wordt, na loslaten start de blussing alsnog).**

- Waarschuw in alle gevallen de beveiliging OSK, telefoon: 088 79 **83329**, en meld de status.

Noodnummer OSK: **088 79 83329 (buitenlijn) of tst 83329 (binnenlijn).**

Deelproject: =A00

Algemeen

Oosterscheldekering

Datum: 2-5-2024

Deelinstallatie: +00

Veiligheid

Versie: 3.4

Plaats: \*###:##

Objecten OSK,RPS en  
ir. J.W. TopshuisRijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Blad 8 van 10

Apparaat: -VGIN

Veiligheids- en gezondheidsinstructie

Faalkansgerelateerd: Ja

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

\* = Wijziging

**8. HOE TE HANDELEN BIJ EEN ALARM (VERVOLG)****AKOESTISCHE SIGNALLEN**

Op of in de objecten wordt bij een (brand)alarm en/of calamiteit het aanwezige publiek gewaarschuwd middels akoestische signalen. Hieronder volgt per locatie een verklaring van de signalen:

In het ir. J.W. Topshuis:

- **Lange toon** : Gereedhouden tot ontruiming gebouw.
- **Janktoon** : Directe ontruiming van het gebouw.
- **Korte toon** : Alarm opgeheven.



In de verkeerskokers, containersverkeerskoker, Roompotsluis en serverruimte ir. J.W. Topshuis:

- **Slow Whoop geluid** (vooralarm): Nevenindicator aan de buitenzijde van de container gaat aan en blijft branden totdat de centrale hersteld is.
- **Pulserende sirene** (alarm): Flitslampen "Ruimte verlaten" en "Ruimte niet betreden" gaan aan en blijven branden tot de centrale hersteld is. 10 SEC. VERTRAGINGSTIJD OM DE RUIMTE TE VERLATEN! \*
- **Continu toon** (blussing actief): Ventilatie wordt dicht gestuurd en de blussing wordt gestart. Bij de trafocontainers wordt de deur losgelaten zodat deze via het gewicht dicht loopt.



Het indrukken van handmelder "Start blussing" en/of activatie met de noodbediening op de fles is gelijk aan een alarm (twee brandmelders aangesproken).



\*) U heeft 10 SEC. VERTRAGINGSTIJD OM DE RUIMTE TE VERLATEN! (bij indrukken van de uitstelknop wordt de vertraging verlengd zolang deze ingedrukt gehouden wordt, na loslaten start de blussing alsnog).

Rijkswaterstaat Topshuis, Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1 Vrouwenpolder

## WAT TE DOEN BIJ NOODSITUATIES



Bij een **ongeval** bel de beveiliging, Alarmnummer

Intern: **088 – 79(83329)**

Extern: **112**

Wanneer je voor 112 hebt gekozen ook :

**beveiliging in kennis stellen !!**



**Bij brand eerst handbrandmelder indrukken.**

- Meld plaats en omvang brand op het interne alarmnummer:
- **088 - 7983329**
- Waarschuw je collega's bij jou in de buurt.
- Blus indien mogelijk beginnende brand. Denk aan eigen veiligheid!
- Schakel eigen apparatuur uit.
- Sluit kasten, ramen en deuren.



**Bij brand of ongeval op een andere afdeling:**

- Blijf rustig.
- Volg de aanwijzingen van de BHV op.



**Bij slow-whoop ontruimingssignaal:**

- Blijf rustig. Gereed maken tot ontruimen.
- Sluit kasten, ramen en deuren. Sluit computer af.
- Zorg voor persoonlijke bezittingen.
- Wacht op nadere instructies. Bij ontruiming volg instructies van de BHV op en ga naar de verzamelplaats.
- **Verlaat** gebouw volgens de aangegeven vluchtwegen. Neem bezoekers of mindervaliden mee.



**Verzamel op de verzamelplaats**

- Indien anders, **volg instructies** van de BHV op.
- Vertrek niet zonder je af te melden bij de BHV of beveiliging.



- Ingeval van **verwonding** vraag bij de receptie een EHBO'er.



- Op BG, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> verdiepingen bevindt zich een AED. EHBO-ers zijn opgeleid om deze te gebruiken.

Versie Q2.2019



Rijkswaterstaat Topshuis, Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1 Vrouwenpolder

## WAT TE DOEN BIJ NOODSITUATIES



Bij een **ongeval** bel de beveiliging, Alarmnummer

Intern: **088 - 79(83329)**

Extern: **112**

Wanneer je voor 112 hebt gekozen ook :

**beveiliging in kennis stellen !!**



**Bij brand eerst handbrandmelder indrukken.**

- Meld plaats en omvang brand op het interne alarmnummer:
- **088 - 7983329**
- Waarschuw je collega's bij jou in de buurt.
- Blus indien mogelijk beginnende brand. Denk aan eigen veiligheid!
- Schakel eigen apparatuur uit.
- Sluit kasten, ramen en deuren.



**Bij brand of ongeval op een andere afdeling:**

- Blijf rustig.
- Volg de aanwijzingen van de BHV op.



**Bij slow-whoop ontruimingssignaal:**

- Blijf rustig. Gereed maken tot ontruimen.
- Sluit kasten, ramen en deuren. Sluit computer af.
- Zorg voor persoonlijke bezittingen.
- Wacht op nadere instructies. Bij ontruiming volg instructies van de BHV op en ga naar de verzamelplaats.
- **Verlaat** gebouw volgens de aangegeven vluchtwegen. Neem bezoekers of mindervaliden mee.



**Verzamel op de verzamelplaats**

- Indien anders, **volg instructies** van de BHV op.
- Vertrek niet zonder je af te melden bij de BHV of beveiliging.



- Ingeval van **verwonding** vraag bij de receptie een EHBO'er.



- Op BG, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> verdiepingen bevindt zich een AED. EHBO-ers zijn opgeleid om deze te gebruiken.

Revisie Q3.2019

