

Programma te reinigen en inspecteren afvalwater transportleidingen (**wijzigingen voorbehouden**)



Leiding	Omschrijving	Totale lengte	Materiaalsoort	Afmeting	Inspectie-	Inspectie-	Inspectie-	Inspectie-
					jaar + meters	jaar + meters	jaar + meters	jaar + meters
>		m1		mm	2026	2027	2028	2029
TL_50	Kom Nuenen en Son naar RWZI Eindhoven	1405	Gewapend beton	Φ1250	600			
TL_52	Bladel-Hapert naar RWZI Hapert	857	Beton	Φ600, 800, 900	857			
TL_52A	Bladel Noord naar RWZI Hapert	153	Gewapend beton	Φ900	153			
TL_82	Maarheeze naar RWZI Soerendonk	1216	Beton	Φ600	1216			
TL_87	Oisterwijk naar RWZI Haaren	426	Beton	Φ800	150			
TL_106	Kom Sint Oedenrode naar RWZ (vijzel gemaal) op RWZI terrein	71	GVK	Φ600, 800	71			
TL_109	Aanvoer stad Eindhoven - RWZI Eindhoven	132	Gewapend beton	Koker 2600x2200	132			
TL_06	Kom Aalst	283	Beton	Φ620	283			
TL_39	Aalst naar RG Aalst	862	Gewapend beton	Φ1000, 700	862			
TL_22A	Son -A (vanaf de overnamepunt t/m de zinker onder Dommel)	1100	GVK, beton	Φ1000, 1220, 800	1100			
TL_15	Leiding Mierlo	1750	Beton en AC (gerelind)	Φ600, 700		1750		
TL_19	Nuenen (noord)	1650	Beton (gerelind)	Ei-vorm 400/600		1650		
TL_22B	Son -B (na de zinker tot de samenkomst met leiding Neunen)	2500	Gewapend beton	Φ800		2500		
TL_32	Valkenswaard naar RS Valkenswaard	950	Gewapend beton	Φ1500		950		
TL_34	Steensel richting RZ	1160	PVC	Φ315		1160		
TL_35	Waalre Heuvelstraat	7	GVK	Φ400		7		
TL_38	RS de Meeren naar RG Aalst (tot de Golf baan bij TS51)	2410	Gewapend beton	Koker 1900x1500		2410		
TL_37	Gestelse Ontginning naar RG de Meeren	535	Gewapend beton	Φ900		535		
TL_88	Best naar RWZI Sint Oedenrode (excl. Buffer)	5900	GVK, staal	Φ700, 1000, 1200, 600			5900	
TL_88 Buffer	Buffer Best	1100	AC	Diverse vormen, diameters			1100	
TL_99	Aanvoer kom Boxtel RWZI	53	GVK	Φ1000			53	
TL_44	Collse molen (noodoverstort leiding)	870	Gewapend beton	Koker 2650x2100				870
TL_30B	Eersel vrijerval	1100	AC	Φ600				1100
TL_104	Veldhoven, stamriool Veldhoven (Heerbaan rotonde tot de Run)	2625	Beton en gewapend beton	Φ1000, 1250				2625
			Totaal aantal meters		5424	10962	7053	4595

Aan bovengenoemde trajecten en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Naast deze planning kan aanbestedende dienst besluiten om ook andere projecten uit te voeren. Inschrijver zal hier tijdig over worden geïnformeerd.