

Algemene informatie

Aanbesteding: Reinigen en inspecteren van transportleidingen
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 371758
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Eis 57

Vraag:

Mag er voor het inmeten van de putbodems, vorm van de leiding, leidingdiameter en b.o.b. gebruik worden gemaakt van een Panorama-puntenwolk?

Antwoord:

Ja. Het gebruik van de Panorama-puntenwolk voor het inmeten van putbodems, leidingvorm, leidingdiameter en b.o.b. is toegestaan en heeft de voorkeur. De putrand dient als referentiepunt te worden ingemeten middels GPS-RTK of waterpassing (nauwkeurigheid ≤ 2 cm t.o.v. NAP). De puntenwolk dient vervolgens aan dit referentiepunt te worden gerelateerd.

De vereiste nauwkeurigheid voor alle ingemeten maten bedraagt ≤ 5 cm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren van transportleidingen