

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Aanvangswerkzaamheden				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
1110	<u>Communicatie met omgeving</u>				
111010	Communiceren met derden brieven.	EUR		N	
111020	Communiceren met derden mondelinge communicatie.	EUR		N	
1120	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
112010	Toepassen vooraankondigingsborden	EUR		N	
1130	<u>Boombescherming</u>				
113010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen 0,30 tot 0,50	st	40,00V		
113020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen 0,50 tot 0,80	st	20,00V		
1140	<u>Voorzieningen</u>				
114010	Aanbrengen voorziening t.b.v. oversteken voetgangers en fietsers	m	75,00V		
114020	Instandhouden loopvoorziening t.b.v. oversteken voetgangers en fietsers	m*d	3.750,00V		
114030	Verwijderen loopvoorziening t.b.v. oversteken voetgangers en fietsers	m	75,00V		
114040	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	75,00V		
114050	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	3.750,00V		
114060	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	6,00V		
114070	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	75,00V		
1150	<u>Proefsleuven</u>				
115010	Graven proefsleuven	EUR		N	
12	Opruimwerkzaamheden				
121	Verwijderen asfaltverhardingen				
1210	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
121010	Uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek t.b.v. afvoeren asfalt	EUR		N	
121020	Volledig verwijderen markering.	m2	56,00V		
121030	Volledig verwijderen markering vlakmarkering	m2	95,00V		
121040	Volledig verwijderen markering symbolen	m2	6,50V		
121050	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	5.665,00V		
121060	Zagen van bitumineuze verharding teervrij	m	70,00V		
121070	Zagen van bitumineuze verharding.	m	1.100,00V		
1211	<u>Frezen asfalt teervrij</u>				
121110	Frezen teervrij asfalt deklaag vak 2 en 4	m2	2.415,00V		
121120	Frezen teervrij asfalt deklaag rood vak 1 en 3	m2	485,00V		
121130	Frezen teervrij asfalt deklaag rood vak 4	m2	40,00V		
121140	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	15,00V		
1212	<u>Opbreken asfalt teervrij</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121210	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt vak 1.	m2	1.560,00V		
121220	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt vak 1 na rode deklaag	m2	305,00V		
121230	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt vak 3	m2	665,00V		
121240	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt vak 3 na rode deklaag	m2	180,00V		
122	Verwijderen elementenverhardingen				
1220	<u>Verwijderen betonstraatstenen afvoeren</u>				
122010	Opbreken betonstraatstenen dikformaat verkeersgeleider	m2	35,00V		
122020	Opbreken betonstraatstenen keiformaat diverse kleine oppervlaktes	m2	125,00V		
122030	Opbreken betonstraatstenen keiformaat verkeersgeleiders/inritten	m2	85,00V		
122040	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen streklaag	m	265,00V		
122050	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen rollaag	m	1.450,00V		
122060	Opbreken betonstraatstenen dubbelklinker parkeervakken	m2	330,00V		
122070	Opbreken betonstraatstenen dubbelklinker verkeersgeleiders	m2	50,00V		
122080	Opbreken betonstraatstenen H-stenen trottoir	m2	1.350,00V		
1221	<u>Verwijderen betonstraatstenen hergebruik</u>				
122110	Opbreken betonstraatstenen zijweg (kleur rood)	m2	150,00V		
122120	Opbreken betonstraatstenen zijweg (kleur grijs)	m2	380,00V		
122130	Opbreken betonstraatstenen parkeerstrook (kleur grijs)	m2	180,00V		
1222	<u>Verwijderen betontegels afvoeren</u>				
122210	Opbreken betontegels, rood	m2	190,00V		
122220	Opbreken betontegels, grijs	m2	40,00V		
122230	Opbreken betontegels trottoir, grijs dik 45mm	m2	840,00V		
122240	Opbreken betontegels inrit/trottoir, grijs dik 60mm	m2	38,00V		
122250	Opbreken betontegels 500x500mm inrit, grijs dik 60mm	m2	360,00V		
122260	Opbreken betontegels, markeringstegels 50 x 25	m2	1,50V		
122270	Opbreken betontegels, markeringstegels 50 x 50	m2	10,75V		
122280	Opbreken betontegels grasbetontegels strook langs rijbaan	m2	25,00V		
122290	Opbreken betontegels grasbetontegels inrit	m2	55,00V		
1223	<u>Verwijderen betontegels hergebruik</u>				
122310	Opbreken betontegels, grijs	m2	150,00V		
1224	<u>Verwijderen straatbakstenen hergebruik</u>				
122410	Opbreken straatbaksteen dikformaat	m2	520,00V		
122420	Opbreken straatbaksteen keiformaat	m2	240,00V		
123	Verwijderen betonverhardingen				
123010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	12,00V		
123020	Opbreken ongewapende betonverharding rammelstrook rotonde	m2	9,00V		
124	Verwijderen kantopsluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1240	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
124010	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm	m	85,00V		
124020	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm	m	1.300,00V		
124030	Opbreken betonbanden geleide- en scheidingsband	m	100,00V		
124040	Opbreken betonbanden inritblokken 650 x 500 mm	m	100,00V		
124050	Opbreken betonbanden inritblokken 650 x 300 mm	m	225,00V		
124060	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm	m	700,00V		
125	Verwijderen fundering				
125010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.000,00V		
125020	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	250,00V		
125030	Grond ontgraven uit cunet	m3	425,00V		
125040	Grond vervoeren.	m3	425,00V		
126	Verwijderen inrichtingselementen				
126010	Verwijderen houten diamantkoppaal	st	16,00V		
126020	Verwijderen stalen schoolpaal	st	15,00V		
126030	Verwijderen stalen hekwerk school	st	16,00V		
126040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	8,00V		
126050	Verwijderen kunststof overrijdbare verkeerszuil	st	4,00V		
126060	Verwijderen stalen verkeerszuil op geleider	st	4,00V		
126070	Verwijderen betonnen afzetpaal	st	12,00V		
3	Leidingwerken				
31	Op hoogte brengen putafdekking				
311010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00V		
311020	Verwijderen putrand met deksel.	st	7,00V		
311030	Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00V		
32	Kolken				
3210	<u>Verwijderen kolken</u>				
321010	Verwijderen kolk.	st	75,00V		
321020	Graven en aanvullen werkput.	st	75,00V		
321030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	75,00V		
3211	<u>Op hoogte brengen bestaande kolken</u>				
321110	Op hoogte brengen bestaande kolken	st	10,00V		
3212	<u>Verplaatsen kolken</u>				
321210	Verwijderen kolk.	st	9,00V		
321220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	18,00V		
321230	Aanbrengen PVC-buis.	m	18,00V		
321240	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	9,00V		
321250	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	18,00V		
321260	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321270	Aanvullen sleuf.	m	18,00V		
3213	<u>Aanbrengen nieuwe kolken</u>				
321310	Graven en aanvullen werkput.	st	80,00V		
321320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	200,00V		
321330	Aanbrengen PVC-buis.	m	200,00V		
321340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, mof-mof	st	80,00V		
321350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten	st	160,00V		
321360	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	14,00V		
321370	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00V		
321380	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	6,00V		
321390	Aanvullen sleuf.	m	200,00V		
33	Opbouwgarrituur				
331010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	30,00V		
34	Riolering Kl. Zundertseweg / Pastoryehof				
340010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	115,00V		
340020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00V		
340030	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00V		
340040	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
340050	Aanvullen sleuf.	m3	115,00V		
35	Persleiding Hooghe Weide				
350010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	17,00V		
350020	Maken verbinding in bestaande persleiding	st	1,00V		
350030	Aanbrengen PE-hulpstuk. T-stuk 45 graden	st	1,00V		
350040	Aanbrengen PE-hulpstuk bochtstuk 45 graden	st	1,00V		
350050	Aanbrengen PE-hulpstuk verloopstuk 200 / 110mm	st	1,00V		
350060	Aanbrengen PE-hulpstuk afdekkap 110 mm	st	1,00V		
350070	Aanbrengen PE-buis 200 mm	m	10,00V		
350080	Aanbrengen PE-buis 110 mm	m	5,00V		
350090	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 200 mm	st	6,00V		
350100	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 110 mm	st	2,00V		
350110	Aanvullen sleuf.	m3	17,00V		
5	Wegenbouwwerkzaamheden				
51	Voorbereidende werkzaamheden				
511	Zandbed				
511010	Afwerken zandbed	m2	4.250,00V		
511020	Afwerken zandbed elementenverharding	m2	1.590,00V		
512	Straatlaag				
512010	Aanbrengen straatlaag.	m2	4.250,00V		
52	Fundering steenmengsels				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521010	Aanbrengen ongebonden wegfundering vak 1 en 3	m2	3.650,00V		
53	Opsluitingen				
5310	<u>Trottoirband 180/200x250</u>				
531010	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm, recht	m	825,00V		
531020	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm, bocht	m	91,07V		
531030	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm recht inritverloopband	m	30,00V		
531040	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm recht inritband	m	82,00V		
531050	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm bocht inritband	m	16,50V		
531060	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm, verloopband 200 x 250	m	24,00V		
531070	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm, verloopband 50/200 x 250	m	16,00V		
5320	<u>Geleideband 50/200x250</u>				
532010	Aanbrengen geleideband van beton 50/200x250mm recht	m	115,00V		
532020	Aanbrengen geleideband van beton 50/200x250mm bocht	m	56,52V		
532030	Aanbrengen geleideband van beton 50/200x250mm hoekstuk	m	12,00V		
532040	Aanbrengen geleideband van beton 50/200x250mm verloopband 200 x 250	m	4,00V		
5330	<u>Inritband 650 x 200 x 300</u>				
533010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	111,00V		
5340	<u>Opsluitband 200x250</u>				
534010	Aanbrengen opsluitbanden van beton, recht	m	140,00V		
534020	Aanbrengen opsluitbanden van beton, bocht	m	116,18V		
5350	<u>Opsluitband 100x200</u>				
535010	Aanbrengen opsluitbanden van beton, recht	m	435,00V		
535020	Aanbrengen opsluitbanden van beton, bocht	m	9,50V		
5360	<u>Opsluitband 60x200</u>				
536010	Aanbrengen opsluitbanden van beton, recht	m	1.300,00V		
536020	Aanbrengen opsluitbanden van beton, bocht	m	43,96V		
54	Bitumineuze verhardingen				
541	Vorbereidende werkzaamheden				
541010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.940,00V		
541020	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	300,00V		
542	Asfaltverharding				
542010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	605,00V		
542020	Aanbrengen kleeftlaag op onderlaag	m2	3.450,00V		
542030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	345,00V		
542040	Aanbrengen kleeftlaag op tussenlaag	m2	3.450,00V		
542050	Aanbrengen kleeftlaag op bestaand asfalt	m2	2.550,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542060	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, zwart	ton	275,00V		
542070	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, zwart/geel	ton	122,00V		
542080	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rood	ton	130,00V		
543	Coating kruisingsvlakken				
543010	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	1.390,00V		
544	Markeringen				
544010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km. ononderbroken streep 0,10	km	0,11V		
544020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km. ononderbroken streep 0,10 drempel	km	0,28V		
544030	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km. ononderbroken streep 0,15 stopstreep	km	0,03V		
544040	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km. ononderbroken streep 0,20 drempel	km	0,12V		
544050	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km. ononderbroken streep 0,30 stopstreep	km	0,03V		
544060	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km. 1-1 streep	km	1,15V		
544070	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- puntstuk/VOP	m2	90,00V		
544080	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- symbool	m2	11,00V		
55	Betonverhardingen				
551010	Aanbrengen verhardingslaag van beton met figuratie	m2	100,00V		
551020	Aanbrengen omtrekvoegen	m	160,00V		
551030	Aanbrengen zettingsvoegen	m	20,00V		
56	Elementenverhardingen				
561	Vrijgekomen bestrating				
561010	Aanbrengen betonstraatstenen rood zijstraat	m2	35,00V		
561020	Aanbrengen betonstraatstenen grijs aansluitende wegen	m2	170,00V		
561030	Aanbrengen betonstraatstenen grijs parkeervakken	m2	80,00V		
561040	Aanbrengen betontegels grijs	m2	150,00V		
561050	Aanbrengen straatbakstenen inritten	m2	180,00V		
561060	Aanbrengen straatbakstenen parkeervakken	m2	260,00V		
561070	Aanbrengen straatbakstenen parkeervakken uitstapstrook	m2	170,00V		
561080	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	190,00V		
562	Nieuwe bestrating				
5621	<u>Betontegels</u>				
562110	Aanbrengen betontegels, dik 60 mm	m2	3.150,00V		
562120	Aanbrengen betontegels, goottegels dik 80 mm	m	3.150,00V		
57	Bijkomende werkzaamheden				
5710	<u>Handmatig bijwerken elementenverharding</u>				
571010	Handmatig bijwerken elementenverharding	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5720	<u>Machinaal aanbr. elementenverharding (hergebruik)</u>				
572010	Bewerken vrijkomende elementenverhardingen	m2	715,00V		
6	Groenvoorzieningen				
61	Groenvakken				
611000	Betreft het verrichten van AP04 bodemonderzoeken	EUR	N		
611010	Grond ontgraven uit groenvak	m3	75,00V		
611020	Grond vervoeren.	m3	75,00V		
611030	Grond verwerken in groenvak	m3	105,00V		
611040	Profileren van oppervlakken.	m2	300,00V		
611050	Bemesten beplantingsvak.	m2	300,00V		
611060	Bemesten beplantingsvak.	m2	300,00V		
611070	Frezen.	are	3,00V		
611080	Maken plantplaats.	st	2.100,00V		
611090	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek).	st	2.100,00V		
611100	Leveren Potentilla fruticosa	st	2.100,00V		
7	Inrichtingselementen				
711010	Aanbrengen stalen schoolpalen	st	14,00V		
711020	Aanbrengen van streetlockhulzen in geleider	st	12,00V		
711030	Aanbrengen verkeerszuil met verkeersbord	st	12,00V		
711040	Aanbrengen hekwerken	st	16,00V		
8	Werkzaamheden van algemene aard				
82	Opstellen uitvoeringsdocumenten				
821	Werkplannen				
8211	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821110	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		
821120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR	N		
821130	Opstellen V&G-plan.	EUR	N		
821140	Opstellen straatwerkplan en logboek.	EUR	N		
821150	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		
8213	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821310	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
821320	Afstemming Provincie Noord Brabant verkeersmaatregelen	EUR	N		
825	Aanleveren revisiegegevens				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR	N		
84	Gebruik hulpmiddelen				
843	T.b.s. werknemers				
843010	Inzetten werknemer.	uur	80,00V		
843020	Ter beschikking stellen straatmakersploeg, 2 man	uur	80,00V		
843030	Inzetten werknemer verkeersregelaar	uur	1.000,00V		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
845	T.b.s. materieel				
845010	Inzet hydraulische graafmachine minigraver	uur	40,00V		
845020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
845030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
847	Meet- en controleapparatuur				
847010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910050	Coördinatie v.d. werkzaamheden	EUR		N	
910060	Toolboxmeeting Enexis	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	30.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	50.000,00V		
950060	Stelpost nutswerkzaamheden	EUR	2.500,00V		
950070	Stelpost kleine asfaltwerkzaamheden	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				