Legenda

- Rijbaan - betonstraatstenen kf - Lavaro bruin - KV
- Parkeerkvakken - betonstraatstenen kf - Lavaro zwart - EV
- Parkeervakscheiding - 3 strekken betonstraatstenen kf - Lavaro grijs
- Inrit - betonstraatstenen kf - Lavaro bruin - EV
- Fietspad - betontegels 300x300x80 mm - rood - HV
- Trottoir - betontegels 300x300x60 mm - grijs - HV
- Trottoir - betontegels 200x200x60 mm - grijs - HV
- Groenvak - gras
- Groenvak - beplanting
- Uitgeefbaar terrein nieuwbouw
- Nieuw nutstracé
- Ontwerplijnen
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- Kantlaag - betonstraatstenen kf - 2 strekken heidepaars
- Molgoot - betonstraatstenen kf - 3 strekken grijs, 2 strekken heidepaars
- Molgoot - betonstraatstenen kf - 5 strekken heidepaars
- Mindervalide-inrit - verschillende afmetingen
- Rioleringsput - 800x800 mm
- Rioleringsput - 1250x2250 mm - voorzien van overstortmuur h: 23.71 - overstortmuur voorzien van leegloopvoorziening Ø125 mm incl. spindelschuif
- IWA — Riolering - infiltratieriool - beton it Ø700 mm
- DWA — Riolering - vuilwaterriool - pvc Ø315 mm - grijs
- 17,6 m beton it Ø700 — Stroomrichting riolering incl. materiaal en diameter
- *+22.31* — Nieuwe BOB-hoogte
- R04 / 24.80 — Nieuw putnummer met globale maaiveldhoogte
- 34.19 — Nieuwe hoogte
- Laadpaal - te verplaatsen
- Afzetpaal
- Ruimte voor afvalcontainer huisvuil - 600x600 mm - tussenruimte 500 mm
- Inrit
- Nieuw te planten boom
- Nieuw te planten solitaire heester
- Te verwijderen boom
- Bestaande boom
- Bestaande bebouwing binnen uitgeefbaar terrein
- 35.55 — Vloerpeil hoogte
- 3 — Bouwnummers
- Nieuwe lichtmast - paaltop
- Bestaande lichtmast

Waterberging

- In het plangebied wordt 2685,9 m2 nieuwe verharding toegevoegd t.o.v. de huidige situatie. Per m2 nieuwe verharding dient 20 mm binnen het plangebied geborgd te worden. Dit houdt een bergingsopgave van 79 m3 in. Circa 40,8 m3 worden geborgd in het infiltratieriool en 38,2 m3 in het drainzand rondom de buis.

Verklaring

- Indien geen bochtstraal is aangegeven geldt R: 0,50 m;
- Exacte (hoogte)ligging bestaande kabels en leidingen in het werk te bepalen;
- Voor aanvang werkzaamheden maatvoering t.o.v. bestaande werk controleren;
- Maten in meters, peilen in meters t.o.v. N.A.P., diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven;
- Exacte locatie inritten in het werk te bepalen;
- Verplaatsen lichtmasten, laadpalen e.d. door derden;
- Locatie bomen ter informatie aangeven;
- Uitgangspunt bij aansluiten bestaande op nieuwe situatie is 1,0 m herstraten.

RA+ ingenieurs
Vestiging Valkenswaard
Den Dries 4
5552 CL Valkenswaard
040-207 6163
ra-plus.nl

Revisie: D		Get.:	B.Fa
Datum: 15-05-2025		Gec.:	H.Za
Tekeningnr. 23102.2 E.18 DO 01			

GEMEENTE VALKENSWAARD

Afdeling Programma's en Projecten

Onderwerp :

Ontwikkeling Amundsenstraat te Valkenswaard Ontwerptekening

File	A	B	C	D	E
23102.2 E.18 DO 01-C	01-05-2024	31-05-2024	15-01-2025	15-05-2025	
Datum 15-04-2024	RA+	RA+	RA+	RA+	
Getekend RA+	Afdeling Programma's en Projecten			Kad. gem. Valkenswaard	
Schaal 1:200	Tek.nr. 23102.2 E.18 DO 01			Sectie	Blad 1 van 1
Papierform. A1	x:	y:		rotatie-hoek:	