

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Blaashal Zieuwent  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Oost Gelre  
**Referentie:** -  
**Toelichting:** -

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1  
**Onderwerp:** PvE 2.2

**Vraag:**

Kan er informatie beschikbaar worden gesteld van de ondergrondse infrastructuur? Lees: Drainagebuizen, ondergrondse kabels en leidingen, etc.

**Antwoord:**

Voor zover bekend ligt er geen ondergrondse infrastructuur op de beoogde locatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.** 2  
**Onderwerp:** Overeenkomst

**Vraag:**

In de overeenkomst wordt verwezen naar een blaashal en zaalhockeyvelden. Klopt het dat er een fout in deze formulering is geslopen?

**Antwoord:**

Dit betreft een fout in de oorspronkelijke formulering. Het gaat om een handbalveld, een zaalvoetbalveld en volleybalvelden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Leidraad 3.4.1

**Vraag:**

Mag de gevraagde tekening separaat worden ingediend, of moet dit onderdeel zijn van de max.5 A4tjes van het Plan van Aanpak?

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Leidraad 2.2 / PvE 3.4.3

**Vraag:**

In paragraaf 2.2 van de leidraad staat dat aanpassingen of aanleg van leidingen tot aan de op tekening aangegeven aansluitpunten zijn uitgesloten van de werkzaamheden. In paragraaf 3.4.3. van het PvE staat dat alle aansluitingen en nutsvoorzieningen worden verzorgd door opdrachtnemer. Kan worden verduidelijkt welk deel exact van opdrachtnemer wordt verwacht?

**Antwoord:**

De nutsvoorzieningen worden tot aan het plateau voor de installaties van de blaashal aangelegd. Vanaf dit punt zijn de aansluitwerkzaamheden de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuent

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

PvE 3.4.2

**Vraag:**

Hoe wordt van inschrijvers verwacht de gevraagde isolatiewaarde aan te tonen?

**Antwoord:**

Van de inschrijver wordt verwacht dat zij de gevraagde isolatiewaarde aantonen door het overleggen van objectieve en verifieerbare documentatie. Dit kan bestaan uit:

- Productcertificaten of testrapporten van een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium waarin de thermische prestaties (o.a. R-waarde / U-waarde) van de gebruikte halconstructie zijn vastgelegd
- Technische datasheets van de voorgestelde blaashal, waarin de isoleren eigenschappen zijn gespecificeerd
- Rekenrapporten of warmteweerstandsberekeningen opgesteld door de fabrikant waaruit blijkt dat de gevraagde isolatiewaarde wordt behaald.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuent

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

PvE 3.4.2

**Vraag:**

Om de nagalmtijd conform de NOC\*NSF normen te halen moeten akoestische panelen worden opgehangen in de blaashal. In paragraaf 3.2.1 staat dat deze akoestische panelen geen onderdeel uitmaken van de aanbesteding. Hoe in dit kader om te gaan met de NOC\*NSF normen?

**Antwoord:**

De hal dient te worden voorzien van maatregelen die noodzakelijk zijn om de nagalmtijd te realiseren conform de geldende NOC\*NSF#normen. Akoestische panelen worden als optionele toevoeging opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

PvE 3.2

**Vraag:**

De standaardbreedte van een materiaalsluis is 1,80. Volstaat 2,00 x 1,80 x 2,00 als sluisafmeting?

**Antwoord:**

Akkoord

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

PVE 6.8 Duurzaamheid

**Vraag:**

De opdrachtnemer is bereid een terugkoopregeling aan te bieden of actief zorg te dragen voor herplaatsing.

**Vraag:**

Is de terugkoopregeling een onderdeel van de inschrijving?

Zo ja: Hoe moet deze terugkoopregeling worden verwerkt in de aanbidding?

Zo ja: Hoe wordt deze terugkoopregeling beoordeeld?

**Antwoord:**

Ja, binnen subgunningscriterium 2C Duurzaamheid – kwaliteitscriteria duurzaamheid kunnen

inschrijvers uitgangspunten opnemen met betrekking tot een mogelijke terugkoopregeling. Daarbij wordt verwezen naar referentieprojecten waarin dit aantoonbaar is toegepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

6.8 Duurzaamheid

**Vraag:**

U schrijft: Dit graag verwerken als korting op het totale project.

Vraag:

Betekent dit dat de inschrijfsom door de korting lager wordt?

Of is dit een optionele korting.

Er is geen ruimte op het inschrijfformulier om de waarde van de korting weer te geven.

**Antwoord:**

Correct. Om een zorgvuldige vergelijking tussen de inschrijvingen mogelijk te maken, dient in eerste instantie te worden uitgegaan van nieuwe materialen. In het inschrijfformulier zal ruimte worden opgenomen om de waarde van eventuele korting(en) afzonderlijk te specificeren

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

PVE 6.6 Garantie en verzekeraarbaarheid

**Vraag:**

Er dient te worden aangetoond hoe de hal verzekerd kan worden.

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat dit na de gunning aangetoond moet worden?

**Antwoord:**

In de aanbesteding dient beschreven te worden bij welke verzekeringsmaatschappij de hal verzekerd kan worden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**  
**11**

**Onderwerp:**

PVE 6.5 Service

**Vraag:**

U vraagt om een wekelijkse preventieve check.

Vraag:

Betekent dit dat er elke week een servicemonteur op locatie de hal moet checken?

**Antwoord:**

De installaties dienen op afstand gemonitord te kunnen worden en waar nodig adviseren m.b.t. onderhoud e.d.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

12

6.2 Onderhoud

**Vraag:**

Wanneer moet het MJOP worden aangeleverd. Wij gaan er vanuit dat dit na de gunning moet.

**Antwoord:**

Dit kan plaatsvinden na de gunning.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

Ref.nr.

13

**Onderwerp:**

PVE 3.3. Sportvloer

**Vraag:**

U stelt dat er 12.000 ondersteuningspunten per m2 moeten zijn.

Dit is een eis die past bij een bepaalde leverancier.

**Vraag:**

Wilt u deze eis aanpassen in 'voldoende ondersteuningspunten voor een goed functionerende sportvloer'.

Anders is er naar ons inzien geen sprake van een gelijk speelveld.

**Antwoord:**

We stellen hoge kwaliteitseisen aan de sportvloer vanwege het beoogde permanente en intensieve gebruik. Uit de referenties en praktijkervaringen die wij hebben verzameld, blijkt dat bepaalde typen vloeren in vergelijkbare situaties onvoldoende voldoen aan de gebruikersverwachtingen. Om die reden zijn de gestelde eisen in het aanbestedingsdocument aangehouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

PVE 3.3 Modulaire sportvloer

**Vraag:**

U schrijft: 'modulaire elementen met een afmeting van 50x50cm.

Deze eis komt voort uit een bepaald type tegel van een bepaalde leverancier.

Vraag:

In het kader van gelijk speelveld vragen wij u deze eis te laten vallen.

**Antwoord:**

Het formaat 50 × 50 cm betreft een niet-verplichte voorkeur. Inschrijvers zijn vrij om een ander formaat aan te bieden, mits dit functioneel en technisch gelijkwaardig is. Het aanbieden van het voorkeursformaat kan, indien relevant volgens de gunningscriteria, positief meewegen in de kwalitatieve beoordeling

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

PVE 3.3 Modulaire sportvloer

**Vraag:**

U schrijft: de sportvloer is een gesloten (dichte) vloer zonder gaatjes.

Deze eis past bij 1 specifieke leverancier.

Vraag:

Wat is de reden van deze eis?

Een sportvloer met gaatjes heeft een positief effect op de nagalmtijd.

Wij vragen u om af te zien van deze eis.

**Antwoord:**

De in het Programma van Eisen opgenomen voorkeur voor een dichte sportvloer wordt niet vervangen door een modulaire sportvloeren met perforaties. Deze voorkeur is gebaseerd op overwegingen ten aanzien van hygiëne, reinigbaarheid en sporttechnische prestaties, zoals

bevestigd in opgedane referenties. Daarnaast speelt in de blaashal de gebruiksbeleving een belangrijke rol: een dichte vloer sluit aan bij de gesloten sportvloeren die in reguliere sporthallen worden toegepast en draagt daarmee bij aan een uniforme sportervaring en een professionelere uitstraling.  
Perforaties zijn uitsluitend toegestaan buiten het feitelijke speelveld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**  
**16****Onderwerp:**

3.4.3 Installaties

**Vraag:**

U schrijft: 'De gastank is geen onderdeel van de aanbesteding.'

**Vraag:**

Wordt door de derden leverancier de gasleiding van de tank naar de installatie aangelegd, of is dit onderdeel van de opdracht.

**Antwoord:**

De gasleiding zal worden aangelegd door de leverancier van de gastank.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**  
**17****Onderwerp:**

PVE 3.4.3 Installaties

**Vraag:**

U schrijft: 'De blaashal wordt voorzien van de noodzakelijke nutsvoorzieningen (gas en elektra). Alle aansluitingen en voorzieningen worden door de opdrachtnemer verzorgd.'

Vraag 1:

Moet er een nieuwe elektraansluiting worden aangevraagd? Wat is de doorlooptijd? Heeft u al vooroverleg gepleegd met het nutsbedrijf?'

Vraag 2:

Als er kan worden aangesloten op de bestaande aansluiting op het park en er geen nutsaansluiting nodig is. Wat is de capaciteit? Waar bevindt deze aansluiting zich. Is er volgende reserve? Wat is de afstand tussen de aansluiting en de locatie van de hal.

Is de levering van kabels installatietechnische materialen onderdeel van de opdracht?

Als vraag 2 van toepassing is: kan er een schouw worden georganiseerd voor het inspecteren van de elektrakast.

**Antwoord:**

Er hoeven geen nieuwe aansluitingen aangevraagd te worden. De beschikbare capaciteit bedraagt 3x63 Ampère. Er zijn metingen uitgevoerd waaruit blijkt dat er voldoende restcapaciteit aanwezig is. De aansluitpunten bevinden zich in de kleedkamers en in de kantine. De levering van kabels en installatietechnische materialen tot aan het plateau valt niet binnen de opdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuent

**Ref.nr.**  
**18**

**Onderwerp:**

PVE par. 3.4.2 Constructie

**Vraag:**

Er wordt beschreven:

'De blaashal is uitgevoerd doormiddel van 2 wanden met daartussen een isoleren laag met een U-waarde van circa 1,03 W/m2K'

Dit is een specifiek getal dat door 1 leverancier in Nederland wordt genoemd.

Is dit de waarde of mag de U-waarde ook lager zijn?

**Antwoord:**

Voor de beoordeling van de kwaliteit binnen subgunningscriterium 2D (exploitatieelast) dient te worden opgenomen welke waarde kan worden gerealiseerd, onderbouwd met bijbehorende referentieprojecten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

PVE 3.4.2 Constructie

**Vraag:**

Er wordt beschreven: 'De binnenzijde van de blaashal heeft een wafeleffect waardoor geluidsgolven worden gebroken'.

Dit is het typische patroon dat hoort bij een zogenoemde staaldraadnethal. Een dergelijk type hal leveren wij niet. Wel leveren wij een hal met een dubbele halhuid (2 wanden). Het effect op de nagalmtijd is gelijk zoniet beter dan die van een staaldraadhal.

Daarnaast botst deze eis met de volgende. Het feit dat 'de blaashal is uitgevoerd doormiddel van 2 wanden met daartussen'.

Een dergelijk type hal heeft geen wafelstructuur.

Vraag:

Is het wafeleffect een eis?

**Antwoord:**

Indien middels referentieprojecten kan worden aangetoond welke materialen of maatregelen een aantoonbaar positief effect hebben op de akoestische eigenschappen, wordt de wafelstructuur niet als harde eis beschouwd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

20	<p>PVE par 3.2.1 Indeling</p> <p><b>Vraag:</b> Hier wordt een voorstel voor de meest optimale indeling genoemd. In de gunningscriteria wordt deze tekening niet genoemd.</p> <p>Vraag: Begrijpen wij het goed dat deze tekening na gunning wordt verlangd.</p> <p><b>Antwoord:</b> De mogelijkheid dient te bestaan om dit na gunning in onderling overleg vast te stellen.</p> <p><b>Fase:</b> Inschrijffase</p> <p><b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1</p> <p><b>Vragenronde:</b> Vragenronde 1</p> <p><b>Beantwoord op:</b> 2 mrt 2026</p> <p><b>Percelen:</b> P1 Blaashal Zieuwent</p>
Ref.nr. 21	<p><b>Onderwerp:</b> par. 3.1 algemeen</p> <p><b>Vraag:</b> Hier worden de minimale eisen van de NHV genoemd als uitgangspunt.</p> <p>Vraag: In het kader van 'een gelijk speelveld' verzoek om deze eisen van de NHV toe te voegen aan de documenten, zodat daar geen discussie over kan ontstaan.</p> <p><b>Antwoord:</b> Het gaat hier om onderstaande eisen: - Boven het gehele speelveld een minimale vrije hoogte van 7 meter; - Veld afmeting 40 x 20; - Uitloop lang de zijden minimaal 2 meter; - Opstelruimte (wisselzone / juryleden) Minimaal 1 meter breed buiten de obstakelvrije ruimte. - Verlichting: Minimaal 500 Lux. - Duidelijke lijnen, gecontrasteerde kleur t.o.v. sportvloer, minimaal 50 mm</p> <p><b>Fase:</b> Inschrijffase</p> <p><b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1</p> <p><b>Vragenronde:</b></p>

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

PVE par 2.2 Standaardlengte ankers = 6m

**Vraag:**

In par 3.4.2 Constructie van het PVE wordt een lengte van 4m genoemd. en een onderlinge afstand van 1,5m.

Vraag:

Is het 4 of 6m.

**Antwoord:**

Op basis van sonderingsgegevens is er een minimale lengte van minimaal 4 meter noodzakelijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Leidraad 3.4.4 Subgunningscriterium 2D Exploitatietlast

**Vraag:**

U vraagt om informatie over U-waarde/Rc-waarde. U geeft aan dat 'de aanbestedende dienst deze waarden gebruikt om een objectieve vergelijking te maken tussen de inschrijvers'.

Mogelijk is de vergelijking van de waarden objectief. Echter baseert u zich op de waarden die worden opgegeven door de inschrijvers. De praktijk leert dat dit heel vaak veel positiever wordt voorgesteld dan dit in werkelijkheid is. Zeker in het kader van een aanbesteding.

U stelt dat wij u vooraf moeten wijzen op onvolkomenheden in het bestek. Dit is een onvolkomenheid in die zin. Wie garandeert dat de waarde die de leverancier opgeeft ook objectief is bepaald? Hoe gaat u dat controleren? Naar onze mening is dit geen objectieve vergelijking en kan daarom ook niet als basis dienen voor de te verwachten toekomstige stookkosten.

**Antwoord:**

Wij zijn ons ervan bewust dat de genoemde waarde in de praktijk regelmatig positiever wordt gepresenteerd dan feitelijk het geval is. Om die reden wordt in de referentie-eisen gevraagd om projecten waarvan de stook- en energielasten verifieerbaar zijn door middel van contact met de desbetreffende referenten. Afhankelijk van de bezettingsgraad, beheer en gevraagde temperatuur kan op basis van deze gegevens een onderbouwd oordeel worden gevormd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**  
24**Onderwerp:**

Leidraad 3.4.2 INschrijfformulier jaarlijkse kosten

**Vraag:**

Op het inschrijfformulier aan te geven welke jaarlijkse kosten in rekening worden gebracht.

**Vraag:**

1 Er is geen ruimte gereserveerd hiervoor op het inschrijfformulier. Kunt u dit toevoegen?

2 Begrijpen wij het goed dat dit wel wordt vermeld, maar geen onderdeel uitmaakt van de prijs?

Het is ter informatie bedoeld en het telt niet mee in de beoordeling.

**Antwoord:**

Dit onderdeel maakt geen deel uit van de inschrijfprijs. Het valt onder de kerncompetentie Service bij calamiteiten en Beheer en onderhoud. De inschrijver kan dit aspect desgewenst opnemen in het plan van aanpak

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.****Onderwerp:**

25

Leidraad, kerncompetentie 1

**Vraag:**

U schrijft dat de opdrachtnemer vakbekwaam moet zijn op het gebied van akoestiek.

Helaas hebben wij een dergelijke referentie niet. Wel hebben we ervaring met het verbeteren van de akoestiek. Vanuit dat oogpunt kunnen wij op de juiste plekken voorzieningen aanbrenge voor het ophangen van akoestische voorzieningen.

**Vraag:**

Hierbij de vraag om deze eis bij te stellen.

Temeer omdat het leveren van akoestische panelen geen onderdeel is van de opdracht (PVE 3.2 punt 9).

Daarnaast geldt dat voor het verbeteren van de akoestiek in de ruimte eerst de nagalmtijd gemeten moet worden. Pas daarna kan worden bepaald wat de juiste maatregelen zijn die moeten worden genomen.

**Antwoord:**

De hal dient te zijn voorzien van maatregelen die nodig zijn om de nagalmtijd conform NOC\*NSF#normen te realiseren. Akoestische panelen worden als optionele toevoeging opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

Ref.nr.

26

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 2.1

**Vraag:**

U beschrijft dat de vrijwilligers uit het dorp op basis van uitvoeringstekeningen opgesteld door de ondernemer werkzaamheden verrichten.

Wij zijn altijd bereid en enthousiast om met vrijwilligers samen te werken. Er rijzen echter wel een aantal vragen.

**Vraag:**

1 Wordt door de vrijwilligers de tegelvloer aangebracht onder de sportvloer?

2 Worden de technische installaties zoals kabels en onderverdeelinrichting elektra door de vrijwilligers aangelegd?

3 Is er één aanspreekpunt voor de communicatie met de vrijwilligers?

4 Met hoeveel uur begeleiding van de vrijwilligers moeten wij rekening houden?

5 Hoe wordt de kwaliteit van de werkzaamheden door de vrijwilligers gewaarborgd?

6 Hoe wordt een onverhoopte fout gemaakt door de vrijwilligers opgelost en wie draagt de kosten,

zowel in tijd als in geld?

7

8 Gezien bovenstaande kunt u de werkzaamheden nader specificeren en concreet maken?

**Antwoord:**

Alle benodigde werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de tegelvloer, het aanleggen van kabels vanaf de meterkast naar het plateau, de drainage en de overkapping van de technische installatie, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Waar mogelijk wordt zelfwerkzaamheid toegepast. De kwaliteit van deze werkzaamheden wordt geborgd door de projectgroep. Eventuele fouten in de voorbereiding worden door de projectgroep opgelost; fouten die ontstaan tijdens de aansturing van de opbouw vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De maatvoering van onder andere de aan te brengen tegelvloer dient door de opdrachtnemer schriftelijk te worden aangegeven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Betalingen

**Vraag:**

In het contract staat aangegeven dat de rekening na oplevering kan worden ingediend.

Dit betekent dat de totale levering door de opdrachtnemer moet worden voorgefinancierd. Dit is niet gebruikelijk.

De gebruikelijke betalingsregeling is:

30% bij opdracht

20% als de productietekeningen gereed zijn

30% voor transport

18% bij oplevering

2% na afronden van de opleverpunten

Vraag:

Wij vragen u deze betalingsregeling of gelijkwaardig te hanteren.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst hanteert de volgende betalingsregeling voor de opdracht:

30% bij definitieve gunning en opdrachtverstrekking,

20% zodra de productietekeningen door de opdrachtnemer zijn opgesteld en goedgekeurd,

45% twee weken voorafgaand aan de levering van de materialen,

5% bij oplevering van het werk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent

**Ref.nr.**  
**28**

**Onderwerp:**

3.3. Subgunning 1 Inschrijfsom

**Vraag:**

Er zit geen specificatieformulier bij

**Antwoord:**

Er wordt uitgegaan van een vaste aanneemsom. U kunt voor een de specificatie een vrij format toevoegen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Blaashal Zieuwent