



Nota van inlichtingen
Europees openbare aanbesteding,
conform de ARW2016 hoofdstuk 2
**Levering en aanleg
kunstgras voetbalvelden**

| | |
|--------------|-------------|
| Versie | 1.0 |
| Datum | 05-03-2026 |
| Besteknummer | 2026-Ede-01 |
| Zaaknummer | I251100002 |

Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

| | | |
|------------------|--|----------|
| 1. | Behandeling vragen en antwoorden..... | 3 |
| 2. | Behandeling overige informatie..... | 7 |
| Bijlage 1 | Gewijzigde / nieuwe documenten | 8 |

1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

| Nr. | Verwijzing document | Vraag | Antwoord |
|-------|------------------------------|---|---|
| 1.-1. | Bestekpost 32110 | In het bestek wordt het afvoeren van zand-/rubber omschreven. Moet dit niet lava rubber zijn? | Nee, dit dient zand-rubber te zijn. Bestekspost 320010. |
| 1.-2. | Bestekposten 150, 250 en 350 | In het bestek wordt voor de instrooilaag expliciet het product Brock Fill voorgeschreven. Kunt u bevestigen dat inschrijving met Puregrain, een aantoonbaar technisch en functioneel gelijkwaardig performance infill, dat voldoet aan alle gestelde eisen en NOC*NSF/KNVB-normen, is toegestaan en dat "of gelijkwaardig" van toepassing is? | De betreffende besteksposten 150, 250 en 350 zijn aangepast. |
| 1.-3. | Bestekposten 150, 250 en 350 | U vraagt een minimale vezellengte van 46 mm. Gangbaar is een vezellengte van 45 mm of 50 mm. Kunt u gezien de relatie met de gedeclareerde producten een minimale vezellengte van 45 mm toestaan? | Een minimale vezel lengte van 45mm is toegestaan. Bestekspost is aangepast. |
| 1.-4. | Bestekpost 32120 | U vraagt om het onderbouw zand af te voeren en bij post 350010 vraagt u om onderbouw zand te leveren. Is het toegestaan om het onderbouw zand niet af te voeren en hierop de constructie verder te bouwen? | Nee, de verwachting is dat de bestaande onderbouw vervuult is en afgevoerd dient te worden. De aannemer dient te rekenen met afvoer van oude onderbouw en aanvoer van nieuw onderbouw zand. |
| 1.-5. | Bestekpost 381020 | Mag er ook aangeboden worden met een andere type LED armaturen zoals Philips? Aangezien het gelijkwaardig is tov wat er gevraagd wordt. | Het betreft hier een hoeveelheid ter inlichting. De bestaande armaturen worden in de nieuwe situatie hergebruikt. De genoemde specificaties zijn van de huidige armaturen. |
| 1.-6. | Bestekposten 381 | Jullie vragen uit LED-verlichtingsarmatuur: Fabricaat DarkLicht. Het voorschrijven van specifieke merken is bij aanbestedingen in beginsel verboden om concurrentie niet te belemmeren. Is het ook toegestaan om een gelijkwaardig product aan te bieden? | Het gaat hier om bestaande verlichtingsarmaturen welke in de nieuwe situatie worden hergebruikt. |

| Nr. | Verwijzing document | Vraag | Antwoord |
|--------|---------------------|---|--|
| 1.-7. | Bestekposten 381 | Jullie vragen uit LED-verlichtingsarmatuur: Fabricaat DarkLicht. DarkLicht is een eigen merk armatuur van leverancier LI Sports. Enkel LI Sports levert dit armatuur in Nederland. Kunnen jullie de eisen van de verlichting functioneel omschrijven ipv de specificaties te benoemen van het eigen armatuur van LI Sports? | Zie antwoorden 1.-5 en 1.-6. |
| 1.-8. | 321020 | Betreft hier zand dat afgevoerd moet worden naar verwerkingsinrichting? Tekst geeft ook aan tbv hergebruik elders in uitbreiding cunet? | Het betreft hier inderdaad zand welke moet worden afgevoerd. Bestekspost 321020 is verduidelijkt. |
| 1.-9. | Alle velden | De bestekposten sporttechnische laag en toplaag vragen prijs incl keuringkosten echter in deel 3 1.15.01/08 staat dat de opdrachtgever de kosten voor zijn rekening neemt.Klopt dit? | De keuringen welke genoemd staan in de bestekposten zijn voor rekening aannemer. Deze keuringen zijn onderdeel van het werk. Bepaling in deel 3 is aangepast. |
| 1.-10. | 350010 | Kan de zanddikte volgens bedrijfsgebonden constructie dikte worden aangebracht? | Dit is akkoord, maar de dikte van de zandconstructie is minimaal 26cm. |
| 1.-11. | 350020 | Kan de dikte lava volgens bedrijfsgebonden dikte worden aangebracht? | Dit is akkoord, maar de dikte van de lava is minimaal 10cm. |
| 1.-12. | 5.1.1. | 11% van de loonkosten voor SROI is fors en verzoeken dit naar beneden aan te passen (2%) van de loonsom | <p>Uw verzoek wordt niet ingewilligd. Het percentage wordt aangepast naar 5% van de loonsom.</p> <p>'Bijlage 4AD Conformiteitsverklaring' artikel 5 en 6 aangepast, zie bijlage B1-2.</p> <p>Tevens is het percentage aangepast van 11% naar 5% in bijlage B1-1. 'AD Aanleg kunstgrasvelden 2.0'</p> |

| Nr. | Verwijzing document | Vraag | Antwoord |
|--------|---------------------|---|--|
| 1.-13. | 350 | <p>Wij maken u erop attent dat het op grond van artikel 2.76, derde lid, van de Aanbestedingswet 2012 niet is toegestaan om in technische specificaties melding te maken van een specifiek merk, fabricaat of type, aangezien dit de vrije mededinging belemmert en bepaalde marktpartijen onrechtmatig bevoordeelt. In dat geval is de aanbestedende dienst echter verplicht de toevoeging "of gelijkwaardig" op te nemen. Aangezien de huidige formulering deze toevoeging ontbeert en er geen objectieve rechtvaardiging is voor de uitsluiting van alternatieve, gelijkwaardige producten die dezelfde functionele eisen hebben zoals kurk infill verzoeken wij u de specificaties aan te passen conform de wettelijke kaders.</p> | Bestekspost 350 is aangepast. |
| 1.-14. | 350 | <p>Het gebruik van Brockfill brengt significante risico's met zich mee, de continuïteit en de duurzaamheidsdoelstellingen van uw sportparken in gevaar brengen. het product is wordt uit Amerika geïmporteerd, dit staat haaks op uw duurzaamheidsambities. Een lokaal geproduceerd alternatief in Europa zou de CO2-uitstoot drastisch verlagen. Er is wereldwijd slechts één leverancier die dit product voert. Door voor Brockfill te kiezen, creëert u een volledige afhankelijkheid van één marktpartij. In een tijd van onvoorspelbare wereldwijde logistiek is dit een riskante positie voor een lange periode van 10 jaar. U bent overgeleverd aan de prijsdictaten van één partij zonder marktwerking. Bij tekorten of logistieke problemen in Amerika zijn er geen alternatieve bronnen, wat kan leiden tot onbespeelbare velden. Dit pleit dat u gelijkwaardige producten uit Europa zoals kurk infill ook toestaat.</p> | Er wordt geen vraag gesteld. Bedankt voor de constatering. |

| Nr. | Verwijzing document | Vraag | Antwoord |
|--------|-----------------------|--|---|
| 1.-15. | AD | SROI – u vraagt 11 % van loonsom, dit is een te hoog percentage voor sportwerken en wij verzoeken u vriendelijk dit percentage te verlagen naar maximaal 5% van de loonsom. | Zie antwoord 1.-12. |
| 1.-16. | | Het voorschrijven van specifieke merken is bij aanbestedingen in beginsel niet toegestaan om concurrentie niet te belemmeren. Is het ook toegestaan om een gelijkwaardig product aan te bieden? | Zie antwoord 1.-2. |
| 1.-17. | | DarkLicht is een eigen merk armatuur van leverancier LI Sports. Enkel LI Sports levert dit armatuur in Nederland. Kunt u de eisen van de verlichting functioneel omschrijven i.p.v. de specificaties te benoemen van het eigen armatuur van LI Sports? | Zie antwoorden 1.-5 en 1.-6. |
| 1.-18. | Aanbestedingsdocument | Par 3.2 – fase 3a. Welke beoordelingsmatrix bedoelt u hier, en kunt u deze matrix ons doen toekomen? | In het aanbestedingsdocument is per abuis een verkeerde procedure opgenomen. In ' AD Aanleg kunstgrasvelden 2.0 ' is de juiste procedure (paragraaf 3.2) is opgenomen. Zie bijlage B1-1. De in uw vraag genoemde matrix is een intern document. |

2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

| Nr. | Verwijzing document | Wijziging |
|-----|---------------------|-----------|
|-----|---------------------|-----------|

Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

| Nr. | Bestandsnaam document | Ter vervanging van (Bestandsnaam document) |
|------------|--|---|
| B1-1. | <i>AD Aanleg kunstgrasvelden 2.0</i> | <i>AD Aanleg kunstgrasvelden 1.0.pdf</i> |
| B1-2. | <i>Bijlage 4AD Conformiteitsverklaring Nvl 1.0.docx</i> | <i>Bijlage 4AD Conformiteitsverklaring.docx</i> |
| B1-3. | <i>K010170-R20261052-GSt-onderbouwonderzoek-ksv Fortissimo-veld B-incl bijlages-signed.pdf</i> | - |
| B1-4. | <i>NVI Renovatie kunstgrasvoetbalvelden gemeente Ede 2026.pdf</i> | - |
| B1-5. | <i>NVI Renovatie kunstgrasvoetbalvelden gemeente Ede 2026.nsx</i> | - |
| B1-6. | <i>Renovatie kunstgrasvoetbalvelden gemeente Ede 2026 incl. Nvl.pdf</i> | <i>Renovatie kunstgrasvoetbalvelden gemeente Ede 2026.pdf</i> |
| B1-7. | <i>Renovatie kunstgrasvoetbalvelden gemeente Ede 2026 incl. Nvl.rsx</i> | <i>Renovatie kunstgrasvoetbalvelden gemeente Ede 2026.rsx</i> |
| B1-8. | <i>260303-TEK-UITW-Sportvelden-Blauw-geel-AANLEGWERK.pdf</i> | <i>2601 Aanlegtekening v.v. Blauw Geel '55.pdf</i> |