

2^e Nota van Inlichtingen

**Renovatie kunstgras
voetbalvelden
gemeente Ede 2026**

**Opdrachtgever
Besteknummer
Datum
Status**

**Gemeente Ede
2026-EDE-01
26-03-2025
Definitief**

Laat maar komen



RAW0123
RAW1470-157363

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01

Green Engineers BV

Bladnr. 1 van 11
Afdrukdatum:
26-03-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Werk : Renovatie kunstgras voetbalvelden gemeente Ede 2026
Opdrachtgever : Gemeente Ede
Besteknummer : 2026-EDE-01

Projectleider opdrachtgever : E. Kok

Wijzigingsdatum : 26-03-2026
Status : Definitief incl.2e NvI

Gemeente Ede
Team Maatschappelijk Vastgoed & Grond
Bergstraat 4
Postbus 9022
6710 HK Ede
Telefoon: 14 0318
www.ede.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E
Postbus 765
6710 BT Ede
Telefoon: 0318 - 654 124
www.greenengineers.nl





Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
9 Staartposten	8
95 Stelposten	8
3. Bepalingen	9



1. Algemeen



PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



RAW0123
RAW1470-157363

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01

| Green Engineers BV

Bladnr. 5 van 11
Afdrukdatum:
26-03-2026

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320020			Verwijderde bestekspost				
320020	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v onderbouw zand	m3	2.400,00	V	
			Betreft het ontgraven van het onderbouw zand uit cunet				
			sportveld				
			Situering conform tekening				
			Oppervlak 7.985 m2 (kunstgras incl. oefenhoek)				
			Grondsoort: Onderbouwzand (M3d zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven van zandfundatie				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
							
321020			Verwijderde bestekspost				
							
321020	220201		Grond vervoeren.	m3	2.400,00	V	
			Betreft afvoeren van onderbouw zand.				
			Situering conform tekening.				
			Grondsoort: onderbouw zand				
		.2.	Vervoeren naar: een door het bevoegd				
			gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting,				
			vervoers- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.				
			Incl. benodigde keuringen.				
			Er mag geen gebruik gemaakt worden van tussen				
			depot. Materiaal opnemen en rechtstreeks afvoeren.				
			Rekening houden met niet toepasbaar.				
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr.				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950040			Stelpost toegevoegd				
950040	100301		Stelpost voor ontgraven en afvoeren grond Blauw-Geel	EUR	180.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Betreft ontgraven en afvoeren grond				
							
							



3. Bepalingen



RAW0123
RAW1470-157363

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01

| Green Engineers BV

Bladnr. 10 van 11
Afdrukdatum:
26-03-2026

HFD PAR ART LID



RAW0123
RAW1470-157363

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01

|

Green Engineers BV

Bladnr. 11 van 11
Afdrukdatum:
26-03-2026

