

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

4 december 2025
Besteknr. T001-1302969

BESTEK VOOR:
Grijsonderhoud Voorne aan Zee -
Perceel B

Opdrachtgever: Gemeente Voorne aan Zee

Auteur : P.J. Verschoor
Gecontroleerd : A.J. Hoven
Paraaf : ontbreekt i.v.m. digitale handtekening,
dit document is aantoonbaar vrijgegeven.
Projectleider : F.E. Schmalz - Roes
Paraaf : ontbreekt i.v.m. digitale handtekening,
dit document is aantoonbaar vrijgegeven.
Documentnr.: T002n-1303225PVR-paj-V01-NL

TAUW BV
BU Leefomgeving
Rhijnspoor 209, Postbus 6, 2900 AA Capelle a/d IJssel
telefoon (010) 288 61 00

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
3. Bepalingen	7
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	9
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling	9

Bladnr. II
Afdrukdatum:
05-12-2025

Grijsonderhoud Voorne aan Zee - Perceel B
Gemeente Voorne aan Zee
Nota van inlichtingen behorend bij besteknr T002-1303225 d.d. 05-12-2025

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111110			Afsteken/afsnijden van graskanten. Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt als volgt gewijzigd.			
111110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: overgroei randen Totale lengte: 195.000 m Aannemer dient in de verharding gegroeid gras/onkruid a.g.v. overgroei te verzamelen en vervoeren. 3. Langa verharding .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Gedurende het gehele jaar Te realiseren kwaliteitsniveau: B .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	390.000,00	F
241140			Verwijderen vuil op verharding. Bestekspost wordt als volgt gewijzigd.			
241140	501799		Verwijderen vuil op verharding (2x). Situering: winkelgebied Brielle Totale oppervlakte: 44 are Betreft: het verwijderen van vuil en aanslag op beton-, asfalt- en elementenverhardingen Verwijderen doormiddel van schoonmaken middels schrobmachine. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Gedurende het gehele jaar Te realiseren kwaliteitsniveau: A Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	88,00	F
241150			Verwijderen vuil op verharding (4x). Bestekspost wordt als volgt toegevoegd.			
241150	501799		Verwijderen vuil op verharding (4x). Situering: Struytse Hoeck Zuidzijde Totale oppervlakte: 120 are Betreft: het verwijderen van vuil en aanslag op beton-, asfalt- en elementenverhardingen Verwijderen doormiddel van schoonmaken middels schrobmachine. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Gedurende het gehele jaar Te realiseren kwaliteitsniveau: A Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	480,00	F
820020			Inzet opzit schrobmachine incl. personeel Bestekspost komt te vervallen.			
820030			Machinaal vegen met veegzuigwagen. Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt als volgt gewijzigd.			
820030	100599		Machinaal vegen met veegzuigwagen. Het betreft de inzet voor het vegen en zuigen van van verhardingen. Materieeleisen veegzuigwagen: – motor EURO VI of 100 % elektrisch – werkbreedte 2,0–2,3 m – geluidsniveau = 80 dB(A) op 7,5 m; achteruitrij-alarm = 97 dB incl. benodigd gereedschap.	uur	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Bepaling 01.04.02 komt in zijn geheel te vervallen.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexeringsregeling

- 01 Na het 1e jaar van de looptijd van het contract kan het loon- en brandstofkostenbestanddeel worden geïndexeerd. Er vindt 1x per jaar een indexatie plaats over het aankomende contractjaar. Er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
Indexering zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- 02 Het loonkostenbestanddeel kan worden geïndexeerd conform de CAO voor het Hoveniersbedrijf. Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom.
- 03 Het brandstofkostenbestanddeel kan worden geïndexeerd met door het CROW beschikbaar te stellen indexgetallen.
Het brandstofkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft:
- 25% van de aanneemsom voor gasolie met hoog accijnstarief
- 10% van de aanneemsom voor elektriciteit.
- 04 De resterende 5% betreft acceptatiekosten van vrijkomende materialen en verbruik van toe te passen materialen. Hierop is geen verrekening van toepassing.
- 05 Het indexeringspercentage dat per 1 februari voor de komende contractperiode van toepassing is, wordt bepaald door de indexgetallen van de maand januari van hetzelfde jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor.

Indexering vindt dus plaats op 1 februari 2027 voor de contractperiode lopende van 1 februari 2027 t/m 31 januari 2028. Indexpercentage wordt bepaald middels de indexgetallen van januari 2027 en van januari 2026. Deze zelfde methode wordt ook gebruikt voor de optie jaren.
- 06 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing.

