Behoort bij: 12100368 Raamovereenkomst KCTW

Raambestek Kleine civieltechnische werken

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 12100368 Raamovereenkomst KCTW
Kleine civieltechnische werken
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 12100368 Raamovereenkomst KCTW

Raambestek Kleine civieltechnische werken

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Voorbereidende werken**					
10	**Werk van algemene aard**					
1000	Communicatie en documentatie					
100010	Opstellen en versturen van bewonersbrief.	keer	100,00	F		
100020	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	300,00	F		
100030	Verzorgen digitale begeleidingsbrieven (E-brieven)	st	300,00	F		
100040	Aanvragen KLIC-melding.	keer	300,00	F		
1001	RAW-raamovereenkomst					
100110	Opstellen van een deelopdracht € 0,00 tot € 25.000,00.	keer	200,00	F		
100120	Opstellen van een deelopdracht € 25.000 tot € 50.000,00.	keer	75,00	F		
100130	Opstellen van een deelopdracht € 50.000 en meer.	keer	25,00	F		
1005	Inzetten werknemers					
100510	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep B.	uur	1.000,00	F		
100520	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep C.	uur	1.000,00	F		
100530	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep D.	uur	1.000,00	F		
100540	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep D, ploeg.	uur	1.500,00	F		
100550	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, incl. vervoer.	uur	1.000,00	F		
100560	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, bijrijder.	uur	1.000,00	F		
100570	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	500,00	F		
1006	Inzetten materieel					
100600	Inzetten materieel stratenmakers.	uur	1.500,00	F		
100610	Inzetten bestelbus met minikraan.	uur	500,00	F		
100620	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	500,00	F		
100630	Inzetten mobiele minigraver.	uur	500,00	F		
100640	Inzetten van een wiellader.	uur	300,00	F		
100650	Inzetten van een vrachtauto.	uur	400,00	F		
100660	Inzetten van een compressor.	uur	400,00	F		
100670	Inzetten van een tractor.	uur	200,00	F		
100680	Inzetten mobiele aggregaat.	uur	500,00	F		
1007	Inzetten materieel t.b.v. consignatiediensten					
100700	Inzetten pijlwagen.	uur	400,00	F		
100710	Inzetten zuig-/veegwagen.	uur	600,00	F		
100720	Inzetten wegdekreiniger.	uur	1.000,00	F		
100730	Inzetten actiewagen.	uur	600,00	F		
100740	Inzetten bouwhekken.	dag	80,00	F		
100750	Inzetten afzethek.	dag	100,00	F		
100760	Inzetten rioolreinigingscombinatie.	uur	600,00	F		
1008	Inzetten werknemers t.b.v. consignatiediensten					
100810	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, incl. vervoer.	uur	1.000,00	F		
100820	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, bijrijder.	uur	1.500,00	F		
100830	Inzetten van werknemer, incl. vervoer.	uur	1.000,00	F		
100840	Inzetten van werknemer, bijrijder.	uur	1.500,00	F		
1009	Leverantie materiaal t.b.v. consignatiediensten					
100900	Leveren van absorptiekorrels.	st	100,00	F		
100910	Leveren van koudasfalt.	ton	12,50	F		
1010	Communicatie en kosten oproep-/consignatiediensten					
101010	De kosten van de oproep- en consignatiedienst	dag	730,00	F		
1016	Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen					
101610	Aanbr. stamommanteling <0,30 m t.b.v. bescherming	st	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	bomen.					
101620	Aanbr. stamommanteling 0,30 - 0,50 m t.b.v. bescherming bomen.	st	5,00	F		
101630	Aanbr. stamommanteling 0,50 - 0,80 m t.b.v. bescherming bomen.	st	5,00	F		
101640	Aanbr. stamommanteling 0,80 m> t.b.v. bescherming bomen.	st	5,00	F		
101650	In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.	dag	100,00	F		
101660	Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.	st	20,00	F		
101670	Aanbrengen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	st	20,00	F		
101680	In stand houden tijdelijke afrastering: Bouwhekken	st	20,00	F		
101690	Verwijderen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	st	20,00	F		
1017	Werkplan Bomen en vergoeding					
101710	Maken werkplan Bomen.	keer	300,00	F		
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	keer	300,00	F		
1021	Opsporen kabels en leidingen					
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	400,00	F		
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	400,00	F		
1023	Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak					
102310	Opstellen en uitvoeren communicatieplan.	keer	300,00	F		
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	keer	300,00	F		
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	keer	300,00	F		
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V.	keer	300,00	F		
102360	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. afvalbakken.	keer	50,00	F		
15	**Opruimwerkzaamheden**					
150	**Groenvoorzieningen**					
1501	Opruimwerkzaamheden					
150110	Schonen terrein.	are	300,00	F		
1502	Verwijderen begroeiing					
150210	Verwijderen begroeiing <0,50 m.	are	20,00	F		
150220	Verwijderen begroeiing 0,50 - 1,00 m.	are	20,00	F		
150230	Verwijderen begroeiing 1,00 - 2,00 m.	are	15,00	F		
150240	Verwijderen begroeiing 2,00 - 5,00 m.	are	15,00	F		
150250	Verwijderen begroeiing 5,00 m>.	are	10,00	F		
1503	Verwijderen haag					
150310	Verwijderen haag < 2,50 m.	m	50,00	F		
150320	Verwijderen haag 2,50 - 5,00 m.	m	50,00	F		
150330	Verwijderen haag 5,00 m>.	m	50,00	F		
1505	Verwijderen boomvak					
150510	Opbreken boomvak van boomkranselementen.	st	225,00	F		
151	**Riolering**					
1515	Verwijderen afwatering - kolken					
151510	Verwijderen trottoirkolk.	st	10,00	F		
151520	Verwijderen straatkolk.	st	10,00	F		
151530	Verwijderen gootkolk.	st	5,00	F		
151540	Verwijderen perronkolk.	st	5,00	F		
151550	Verwijderen lijnafwateringsgoot.	st	5,00	F		
151570	Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.	st	5,00	F		
1516	Verwijderen gootelementen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151610	Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.	m	250,00	F		
151620	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	250,00	F		
151630	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	50,00	F		
152	**Straatwerk**					
1520	Opbreken Betonstraatstenen					
152010	Opbreken betonstraatstenen, <3,00 m.	m2	7.500,00	F		
152020	Opbreken betonstraatstenen, 3,00 m>.	m2	18.750,00	F		
152030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	26.250,00	F		
1521	Opbreken Straatbakstenen					
152110	Opbreken straatbaksteen k.f., <3,00 m>.	m2	100,00	F		
152120	Opbreken straatbaksteen k.f., 3,00 m>.	m2	100,00	F		
152130	Opbreken straatbaksteen d.f., <3,00 m.	m2	150,00	F		
152140	Opbreken straatbaksteen d.f., 3,00 m>.	m2	150,00	F		
152150	Opbreken straatbaksteen w.f., <3,00 m.	m2	50,00	F		
152160	Opbreken straatbaksteen w.f., 3,00 m>.	m2	50,00	F		
152170	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	600,00	F		
1522	Opbreken en palleteren straatbakstenen.					
152210	Opbr, palleteren gebakken stenen w.f. Stenenbank.	m2	500,00	F		
152220	Opbr, palleteren gebakken stenen d.f. Stenenbank.	m2	1.500,00	F		
152230	Opbr, palleteren gebakken stenen k.f. Stenenbank.	m2	1.000,00	F		
1523	Verwijderen Betontegels					
152310	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm, <1,50 m.	m2	2.500,00	F		
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm, 1,50 m>.	m2	2.500,00	F		
152330	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm, <1,50 m.	m2	2.500,00	F		
152340	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm, 1,50 m>.	m2	2.500,00	F		
152350	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, <1,50 m.	m2	2.500,00	F		
152360	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, 1,50 m>.	m2	2.500,00	F		
152370	Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm, <1,50 m.	m2	2.500,00	F		
152380	Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm, 1,50 m>.	m2	2.500,00	F		
152390	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	20.000,00	F		
1524	Opbreken elementen van Natuursteen					
152410	Opbreken keien van natuursteen.	m2	1.000,00	F		
152420	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.	m2	1.000,00	F		
152430	Opbreken natuursteen, bigbags stenenbank.	m2	100,00	F		
152440	Opbr, palleteren maatvaste natuursteen stenenbank.	m2	100,00	F		
153	**Opsluitingen**					
1530	Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm					
153010	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm zandbed, <25 m.	m	50,00	F		
153020	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm zandbed, 25 m>.	m	50,00	F		
153030	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	50,00	F		
153040	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	50,00	F		
153050	Opbreken hoekblok 40/120 x 250 mm op zandbed.	st	10,00	F		
153060	Opbreken hoekblok 40/120 x 250 mm in beton.	st	10,00	F		
1531	Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm					
153110	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm op zandbed, <25 m.	m	100,00	F		
153120	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm op zandbed, 25 m>.	m	100,00	F		
153130	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm in beton, <25 m.	m	100,00	F		
153140	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	100,00	F		
153150	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.	st	25,00	F		
153160	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm in beton.	st	25,00	F		
1532	Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153210	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm op zandbed, <25 m.	m	100,00	F		
153220	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm op zandbed, 25 m>.	m	100,00	F		
153230	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm in beton, <25 m.	m	100,00	F		
153240	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	100,00	F		
153250	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed.	st	25,00	F		
153260	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.	st	25,00	F		
1533	Verwijderen betonband 280/300 x 240 mm					
153310	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm op zandbed, <25 m.	m	50,00	F		
153320	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm op zandbed, 25 m>.	m	50,00	F		
153330	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm in beton, <25 m.	m	50,00	F		
153340	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm in beton, 25 m>.	m	50,00	F		
153350	Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm op zandbed.	st	10,00	F		
153360	Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm in beton.	st	10,00	F		
1534	Verwijderen betonband 110/220 x 250 mm					
153410	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	50,00	F		
153420	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00	F		
153430	Opbreken hoekblok 110/220 x 250 mm.	st	10,00	F		
1535	Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm					
153510	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm, <25 m.	m	50,00	F		
153520	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm, 25 m>.	m	50,00	F		
153530	Opbreken hoekblok 60 x 200 mm.	st	10,00	F		
1536	Verwijderen opsluitband 100 x 200 mm					
153610	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, <25 m.	m	50,00	F		
153620	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, 25 m>.	m	50,00	F		
153630	Opbreken hoekblok 100 x 200 mm.	st	10,00	F		
1537	Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm					
153710	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm op zandbed, <25 m.	m	100,00	F		
153720	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm op zandbed, 25 m>.	m	100,00	F		
153730	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	100,00	F		
153740	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	100,00	F		
153750	Opbreken hoekblok 120 x 250 mm.	st	25,00	F		
154	**Bus-perron - Uitstapband**					
1540	Verwijderen Bus-perron betonband					
154010	Opbreken Bus-perronbanden.	m	50,00	F		
1541	Verwijderen betonband 380/400 x 250 mm					
154110	Opbreken betonband 380/400 x 250 mm, <25 m.	m	100,00	F		
154120	Opbreken betonband 380/400 x 250 mm, 25 m>.	m	100,00	F		
154130	Opbreken hoekblok 380/400 x 250 mm.	st	20,00	F		
1542	Verwijderen betonband 580/600 x 250 mm					
154210	Opbreken betonband 580/600 x 250 mm, <25 m.	m	50,00	F		
154220	Opbreken betonband 580/600 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00	F		
154230	Opbreken hoekblok 580/600 x 250 mm.	st	10,00	F		
155	**Beton-Inritelementen**					
1550	Verwijderen inritelementen					
155010	Opbreken inritbanden op zandbed.	m	150,00	F		
155020	Opbreken inritbanden in beton.	m	150,00	F		
156	**Fundering - Asfalt - Betonverhardingen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1560	Funderingslaag					
156010	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, <1,50 m.	m2	100,00	F		
156020	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	100,00	F		
156030	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, 3,00 m>.	m2	100,00	F		
156040	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, <1,50 m.	m2	250,00	F		
156050	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	250,00	F		
156060	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, 3,00 m>.	m2	250,00	F		
156070	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, <1,50 m.	m2	100,00	F		
156080	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, 1,50 - 3,00 m.	m2	100,00	F		
156090	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, 3,00 m>.	m2	100,00	F		
1565	Opbreken asfaltverhardingen teerhoudend					
156510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	500,00	F		
1566	Zagen asfalt					
156620	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 80 mm.	m	200,00	F		
156630	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm.	m	200,00	F		
156640	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 200 mm.	m	200,00	F		
2	**Grondwerk**					
22	**Grondwerken.**					
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	keer	300,00	F		
2201	Grond ontgraven					
220100	Grond ontgraven uit cunet onverhard, <0,20 m; <2,50 m.	m3	200,00	F		
220110	Grond ontgraven uit cunet onverhard, 0,20 m>; <2,50 m.	m3	200,00	F		
220120	Grond ontgraven uit cunet onverhard, <0,20 m; 2,50 m>.	m3	200,00	F		
220130	Grond ontgraven uit cunet onverhard, 0,20 m>; 2,50 m>.	m3	200,00	F		
220140	Grond ontgraven uit cunet verhard, <0,20 m; <2,50 m.	m3	500,00	F		
220150	Grond ontgraven uit cunet verhard, 0,20 m>; <2,50 m.	m3	500,00	F		
220160	Grond ontgraven uit cunet verhard, <0,20 m; 2,50 m>.	m3	500,00	F		
220170	Grond ontgraven uit cunet verhard, 0,20 m>; 2,50 m>.	m3	500,00	F		
220180	Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm, <0,60 m; <0,30 m.	m3	150,00	F		
220190	Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm, 0,60 m>; 0,30 m>.	m3	150,00	F		
2202	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering					
220210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.	m3	500,00	F		
220220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in verhard terrein.	m3	500,00	F		
220230	Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.	m3	500,00	F		
220240	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).	m	500,00	F		
2203	Grond vervoeren binnen het werkterrein					
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	1.000,00	F		
2206	Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering					
220610	Aanvullen sleuf in onverhard terrein.	m3	500,00	F		
220620	Aanvullen sleuf in verhard terrein.	m3	500,00	F		
220630	Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.	m3	500,00	F		
2207	Aanbrengen Straatlaag					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220710	Aanbrengen straatlaag, dikte 50 mm.	m2	75.000,00	F		
220720	Aanbrengen straatlaag, dikte 100 mm.	m2	30.000,00	F		
220730	Aanbr. straatlaag onder sinusdrempel, dikte 80 mm.	m2	3.425,00	F		
220740	Aanbr. straatlaag onder sinusdrempel, dikte 120 mm.	m2	3.425,00	F		
220750	Brekerzand verwerken op een funderingslaag, dikte 50 mm.	m2	105.000,00	F		
2208	Aanbrengen Zand in zandbed					
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet, dikte 0,04 m.	m3	1.705,00	F		
220820	Zand in zandbed verwerken in cunet, dikte 0,20 m.	m3	14.000,00	F		
220830	Zand in zandbed verwerken in cunet, dikte 0,30 m.	m3	14.000,00	F		
2210	Cultuurtechnisch grondwerk					
221010	Grond verwerken in toekomstige gazonstroken.	m3	5.000,00	F		
221020	Grond verwerken in toekomstige plant/boomvakken.	m3	10.000,00	F		
221030	Grond ontgraven uit toek. bepl. vak t.b.v. grondverbetering	m3	500,00	F		
2211	Egaliseren					
221130	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken - bermen.	are	0,50	F		
221140	Egaliseren en afwerken t.b.v. beplanting - bomenspiegels.	are	0,50	F		
2212	Spitten en frezen					
221210	Diepspitten plantvakken en gazons.	are	0,50	F		
221220	Diepfrezen bermen.	are	0,50	F		
221230	Frezen.	are	0,50	F		
3	**Leidingwerk**					
31	**Riolering PVC - PP riolering / kratten**					
310	**Aanbrengen PVC riolering**					
3100	PVC Ø 125 mm					
310010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.	m	500,00	F		
310020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk.	m	500,00	F		
310030	Aanbrengen PVC-buis 125 mm groen incl. grondwerk.	m	250,00	F		
3101	PVC Ø 160 mm					
310110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	500,00	F		
310120	Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk.	m	500,00	F		
310130	Aanbrengen PVC-buis 160 mm groen incl. grondwerk.	m	250,00	F		
311	**Aanbrengen PVC hulpstukken**					
311210	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting, ø125 mm.	st	3.000,00	F		
311220	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting, ø160 mm.	st	3.000,00	F		
311230	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting, ø 125 mm.	st	1.750,00	F		
311240	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting, ø160 mm.	st	1.750,00	F		
32	**Riolering Beton**					
326	**Bijkomende werkzaamheden betonbuizen**					
3261	Maken inlaten (PVC - Beton)					
326110	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	250,00	F		
326120	Maken inlaat Ø 160 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	250,00	F		
326130	Maken inlaat Ø 125 mm op betonbuis betoninlaat.	st	500,00	F		
326140	Maken inlaat Ø 160 mm op betonbuis betoninlaat.	st	500,00	F		
3262	Vervangen inlaten					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326210	Vervangen inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	250,00	F		
326220	Vervangen inlaat Ø 160 mm met zadelstuk.	st	250,00	F		
3263	Dichtmaken loze inlaten					
326310	Dichtmaken inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	250,00	F		
33	**Kolken - goot - putdeksels**					
331	**Kolken - Roostergoot**					
3312	Trottoir - straat - gootkolk					
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	250,00	F		
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	250,00	F		
331230	Aanbrengen gootkolk, inclusief grondwerk.	st	150,00	F		
332	**Hergebruiken kolken**					
332010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk.	st	250,00	F		
332020	Verwijderen en aanbrengen straatkolk.	st	250,00	F		
332030	Verwijderen en aanbrengen gootkolk.	st	150,00	F		
333	**Aanbrengen gootelementen**					
3330	Aanbrengen goot					
333000	Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit.	m	1.250,00	F		
333010	Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm.	m	200,00	F		
333020	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.	m	1.250,00	F		
333030	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.	m	2.000,00	F		
333040	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 150 x 80 mm.	m	1.250,00	F		
333050	Aanbrengen goot van betonbanden 300 x 250 mm.	m	500,00	F		
333060	Aanbrengen molgoot keiformaat in zandbed.	m	1.250,00	F		
333070	Aanbrengen molgoot waalformaat in zandbed.	m	1.000,00	F		
335	**Herstraten molgoot**					
335010	Herstraten molgoot k.f. 5 strekken in zandbed.	m	2.000,00	F		
335020	Herstraten molgoot k.f. 6+2 strekken in zandbed.	m	2.000,00	F		
337	**Putranden en deksels**					
3372	Op hoogte brengen putranden en deksels					
337210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	100,00	F		
337220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen.	st	100,00	F		
3375	Aanbrengen Kantelklep					
337510	Aanbr.putrand met roosterdeksel 240 mm stellagen.	st	50,00	F		
337520	Vervangen deksel en aanbrengen kantelklep.	st	50,00	F		
39	**Kabels en Leidingen**					
399	**Voorzieningen Kabels en Leidingen.**					
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	keer	200,00	F		
5	**Groenvoorzieningen**					
50	**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**					
501	**Gedragscode Flora- en fauna**					
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	keer	300,00	F		
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	keer	300,00	F		
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	keer	300,00	F		
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	keer	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	**Groenvoorzieningen.**					
5102	Bemesten					
510220	Bemesten d.m.v. schimmeldominante humuscompost.	are	30,00	F		
510240	Bemesten plantplaats bij bomen.	st	150,00	F		
510250	Afstrooien boomspiegels- gietrand met bosstrooisel.	st	50,00	F		
510260	Afstrooien beplantingsvak met bosstrooisel.	m2	250,00	F		
5103	Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond.					
510310	Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond.	m3	1.000,00	F		
5109	Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen					
510910	Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.	keer	175,00	F		
5121	Inzaaien, gras en kruidachtigen.					
512120	Inzaaien bermen.	are	100,00	F		
5140	Bosplantsoen					
514010	Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00	F		
5142	Begroeiing					
514210	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00	F		
514220	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00	F		
514230	Leveren plantmateriaal (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00	F		
5145	Hagen					
514510	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00	F		
5148	(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras					
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	500,00	F		
514820	Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak.	st	50,00	F		
5150	Onderhoud bomen - beplantingen					
515010	Verwijderen boomwortels.	m2	52.500,00	F		
5151	Beplantingswerk - bomen					
515110	Planten van bomen in plantvak / gazon.	st	150,00	F		
515140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	150,00	F		
515150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	150,00	F		
5152	Leveren bomen					
515210	Leveren bomen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00	F		
5153	Wortelsysteem bomen					
515310	Aanbrengen wortelgeleiding bomen.	st	50,00	F		
515320	Aanbrengen worteldoek Verticaal.	m	100,00	F		
515330	Aanbrengen worteldoek Horizontaal.	m	100,00	F		
515340	Aanbrengen wortelwering.	m	100,00	F		
6	**Tijdelijke afzettingen**					
62	**Tijdelijke bouwhekken**					
626	**Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf**					
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	st	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	**Inrichting / Bebakening - Sport - Meubilair - Afvoer**					
70	**Inrichting**					
705	**Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating**					
705020	Aanbrengen rolstoeltegel symbool.	st	100,00	F		
705030	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 1 - 1.	m	350,00	F		
705040	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 3 - 1.	m	350,00	F		
705050	Aanbrengen strek betontegels 1 - 1, dikte 80 mm.	m	250,00	F		
705060	Aanbrengen strek betontegels 1 - 3, dikte 80 mm.	m	250,00	F		
705070	Aanbrengen strek betont. 0,30 - 2,70, dikte 80 mm.	m	200,00	F		
705110	Aanbrengen voorrangstegel 300 x 300 mm.	st	100,00	F		
705120	Aanbrengen voorrangstegel 500 x 500 mm.	st	20,00	F		
705130	Aanbrengen voorrangsdriehoek en blok in BSS.	st	100,00	F		
705150	Aanbrengen pijlmarkering in BSS.	st	45,00	F		
705160	Aanbrengen 30 km gebied in BSS.	m2	200,00	F		
705170	Aanbrengen stopstreep in BSS.	m	20,00	F		
705180	Aanbrengen Schoolzone markering.	st	10,00	F		
706	**Aanbrengen verkeersborden en palen**					
7061	Verkeersbordpalen maaiveld					
706130	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,00 m.	st	45,00	F		
706140	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,30 m.	st	45,00	F		
706150	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m.	st	45,00	F		
7062	Verkeersbordpalen bestrating					
706230	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,00 m.	st	45,00	F		
706240	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,30 m.	st	45,00	F		
706250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	45,00	F		
7065	Aanbrengen verkeersborden					
706510	Aanbrengen verkeersborden divers, type I.	st	50,00	F		
706520	Aanbrengen verkeersborden divers, type II.	st	50,00	F		
72	**Meubilair**					
722	**Aanbrengen fietsvoorzieningen**					
722010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS.	st	75,00	F		
722020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS dem.	st	75,00	F		
722030	Aanbrengen fietsleunhek RVS.	st	75,00	F		
722040	Aanbrengen fietsleunhek RVS demontabel.	st	75,00	F		
723	**Aanbrengen palen**					
723020	Aanbrengen recyclingpaal.	st	50,00	F		
723030	Aanbrengen aluminium T-paal.	st	10,00	F		
723040	Aanbrengen aluminium T-paal.	st	10,00	F		
723050	Aanbrengen aluminium breek T-paal.	st	10,00	F		
723060	Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m.	st	10,00	F		
723070	Aanbrengen palen met stang breedte 2,50 m.	st	10,00	F		
723080	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm vast.	st	20,00	F		
723090	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm afneembaar.	st	10,00	F		
723100	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm inzinkbaar.	st	10,00	F		
723110	Aanbrengen RVS paal Ø 156 mm vast.	st	10,00	F		
723120	Aanbrengen RVS paal Ø 156 mm inzinkbaar.	st	10,00	F		
723130	Aanbrengen RVS vast sluishek.	st	10,00	F		
726	**Aanbrengen bank - tafel**					
726020	Aanbrengen zitelement.	st	30,00	F		
728	**Hergebruiken straatmeubilair**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
728020	Verwijderen en aanbrengen fietsenbeugel in U-vorm.	st	250,00	F		
728030	Verplaatsen zitbank.	st	5,00	F		
728040	Verplaatsen afvalbak.	st	15,00	F		
79	**Afvoer bouwstoffen.**					
791	**Afvoeren bouwstoffen, zijnde grond.**					
791110	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	525,00	F		
791120	Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.	m3	525,00	F		
791130	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	525,00	F		
791210	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	175,00	F		
791220	Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.	m3	175,00	F		
791230	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	175,00	F		
792	**Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond.**					
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	1.500,00	F		
792140	Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km	ton	735,00	F		
792360	Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen).	ton	100,00	F		
792610	Vervoeren hoogovenslakken.	ton	100,00	F		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	10,00	F		
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	50,00	F		
794	**Afvoeren groenafval.**					
794110	Vervoeren groenafval.	ton	100,00	F		
795	**Afvoeren diverse materialen.**					
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	100,00	F		
795510	Vervoeren diverse materialen.	ton	200,00	F		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	100,00	F		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	100,00	F		
795730	Vervoeren verkeersbordpaal, incl. bord.	st	150,00	F		
795740	Vervoeren portaal.	st	5,00	F		
8	**Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting**					
80	**Funderingslagen**					
8001	Voorbereidende werkzaamheden					
800110	Afwerken zandbed.	m2	5.000,00	F		
800120	Aanbrengen voegvulling gevel-elementenverharding.	m	250,00	F		
8002	Aanbrengen wegfundering van steenmengsel					
800210	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,15 m.	m2	500,00	F		
800220	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,15 m.	m2	500,00	F		
800230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.	m2	500,00	F		
800240	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.	m2	500,00	F		
800250	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	500,00	F		
800260	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	500,00	F		
8003	Hergebruik wegfundering van steenmengsel					
800310	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,15 m.	m2	250,00	F		
800320	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,15 m.	m2	250,00	F		
800330	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,25 m.	m2	500,00	F		
800340	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,25 m.	m2	500,00	F		
8005	Herprofileren funderingslaag					
800510	Herprofileren en uitvullen funderingslaag.	m2	1.500,00	F		
83	**Elementen verhardingen**					
830	**Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8300	Aanbrengen betonstraatstenen k.f.					
830010	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.	m2	2.500,00	F		
830020	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.	m2	2.500,00	F		
830030	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.500,00	F		
830040	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.500,00	F		
830050	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.500,00	F		
830060	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit.	m2	2.500,00	F		
830070	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit bet.	m2	1.000,00	F		
830080	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit ind.	m2	1.250,00	F		
830090	Aanbrengen H-verbandstenen grijs.	m2	750,00	F		
8301	Aanbrengen betonstraatstenen d.f.					
830110	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. heiderood.	m2	1.250,00	F		
830120	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. heiderood.	m2	2.500,00	F		
830130	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	1.250,00	F		
830140	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	2.500,00	F		
8302	Aanbrengen betonstraatstenen w.f.					
830210	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. heiderood.	m2	400,00	F		
830220	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. heiderood.	m2	400,00	F		
830230	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	400,00	F		
830240	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	400,00	F		
830250	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. zwart.	m2	100,00	F		
830260	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. zwart.	m2	100,00	F		
830270	Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.	m	100,00	F		
8303	Aanbrengen betonstraatstenen div.					
830310	Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider.	m2	100,00	F		
830320	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
830340	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker rood.	m2	50,00	F		
830360	Aanbrengen witte voegstenen in fietsgeleider.	m2	50,00	F		
8304	Aanbrengen betonstraatstenen ½ sinusdrempel.					
830410	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.	m	500,00	F		
830420	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 120 mm op zand.	m	500,00	F		
830430	Aanbrengen ½ sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.	m	500,00	F		
830440	Aanbrengen ½ sinusdrempel 50 km 120 mm op zand.	m	500,00	F		
830480	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.	st	100,00	F		
8305	Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.					
830510	Aanbrengen sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.	m	100,00	F		
830520	Aanbrengen sinusdrempel 30 km 120 mm op zand.	m	100,00	F		
830530	Aanbrengen sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.	m	100,00	F		
830540	Aanbrengen sinusdrempel 50 km 120 mm op zand.	m	100,00	F		
830580	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.	st	60,00	F		
8306	Herstraten betonstraatstenen k.f.					
830610	Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.	m2	1.250,00	F		
830620	Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.	m2	3.750,00	F		
830630	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	1.250,00	F		
830640	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	3.750,00	F		
830650	Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.	m2	625,00	F		
830660	Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.	m2	625,00	F		
830670	Herstraten zwart/witte koppen op zandbed.	m2	750,00	F		
830680	Herstraten sinusdrempel van betonstraatstenen.	m2	1.250,00	F		
8307	Herstraten betonstraatstenen d.f.					
830710	Herstraten betonstraatstenen d.f. rood.	m2	1.250,00	F		
830720	Herstraten betonstraatstenen d.f. rood.	m2	1.250,00	F		
830730	Herstraten betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	1.250,00	F		
830740	Herstraten betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	1.250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830750	Herstraten betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	250,00	F		
830760	Herstraten betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	250,00	F		
830770	Herstraten betonstraatstenen d.f. wit.	m2	500,00	F		
8308	Herstraten betonstraatstenen w.f.					
830810	Herstraten betonstraatstenen w.f. rood.	m2	50,00	F		
830820	Herstraten betonstraatstenen w.f. rood.	m2	50,00	F		
830830	Herstraten betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	50,00	F		
830840	Herstraten betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	50,00	F		
831	**Betonstraatstenen opbr. en opnieuw straten - leveren**					
8310	Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.					
831010	Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood.	m2	2.000,00	F		
831020	Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood.	m2	2.000,00	F		
831030	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.000,00	F		
831040	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.000,00	F		
831050	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.000,00	F		
831060	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.000,00	F		
831080	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen drempel.	m2	2.500,00	F		
831090	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen bouwweg.	m2	1.250,00	F		
8311	Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen d.f.					
831110	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood.	m2	750,00	F		
831120	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood.	m2	750,00	F		
831130	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	750,00	F		
831140	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	750,00	F		
831150	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	750,00	F		
831160	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	750,00	F		
8312	Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen w.f.					
831210	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood.	m2	150,00	F		
831220	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood.	m2	150,00	F		
831230	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	150,00	F		
831240	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	150,00	F		
8313	Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen					
831300	Leveren betonstraatstenen k.f. heiderood.	st	22.500,00	F		
831310	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs.	st	24.525,00	F		
831320	Leveren betonstraatstenen k.f. zwart.	st	15.525,00	F		
831330	Leveren betonstraatstenen k.f. wit.	st	3.825,00	F		
831340	Leveren betonstraatstenen d.f. heiderood.	st	14.000,00	F		
831350	Leveren betonstraatstenen d.f. grijs.	st	14.000,00	F		
831360	Leveren betonstraatstenen d.f. zwart.	st	7.000,00	F		
831370	Leveren betonstraatstenen wf. heiderood.	st	2.500,00	F		
831380	Leveren betonstraatstenen wf. grijs.	st	2.000,00	F		
831390	Leveren bisschopsmutsen rood - zwart - grijs.	st	3.180,00	F		
831400	Leveren betonstraatstenen d.f. wit.	st	1.750,00	F		
832	**Betontegels**					
8320	Aanbrengen betontegels					
832010	Aanbr, betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	5.000,00	F		
832020	Aanbr, betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	5.000,00	F		
832030	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	5.000,00	F		
832040	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	5.000,00	F		
832050	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832060	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832070	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	1.250,00	F		
832080	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	1.250,00	F		
832090	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
8321	Hergebruiken betontegels					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832100	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	2.500,00	F		
832110	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	2.500,00	F		
832120	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	2.500,00	F		
832130	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	2.500,00	F		
832140	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832150	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832160	Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832170	Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832180	Herst. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
8322	Opbreken en opnieuw te straten betontegels					
832210	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	2.500,00	F		
832220	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	2.500,00	F		
832230	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	2.500,00	F		
832240	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	2.500,00	F		
832250	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832260	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
832270	Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.	m2	1.250,00	F		
832280	Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.	m2	1.250,00	F		
832290	Opbreken en aanbr. betontegels 300 rood dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
8324	Leveren betontegels					
832410	Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 45 mm.	st	5.375,00	F		
832420	Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 45 mm.	st	255,00	F		
832430	Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 60 mm.	st	5.375,00	F		
832440	Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 60 mm.	st	255,00	F		
832450	Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	5.375,00	F		
832460	Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	255,00	F		
832470	Leveren betontegels grijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	9.185,00	F		
832480	Leveren betontegels grijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	380,00	F		
8325	Leveren betontegels rood					
832510	Leveren betontegels rood 300 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	2.685,00	F		
832520	Leveren betontegels rood 150 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	130,00	F		
833	**Straatbakstenen**					
8330	Aanbrengen Straatbakstenen k.f.					
833000	Aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	300,00	F		
833010	Aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	300,00	F		
833020	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen k.f. (Stenenbank)	m2	150,00	F		
833030	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen k.f. (Stenenbank)	m2	150,00	F		
8331	Aanbrengen Straatbakstenen d.f.					
833100	Aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	300,00	F		
833110	Aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	300,00	F		
833120	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen d.f. (Stenenbank)	m2	150,00	F		
833130	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen d.f. (Stenenbank)	m2	150,00	F		
8332	Aanbrengen Straatbakstenen w.f.					
833200	Aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	300,00	F		
833210	Aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	300,00	F		
833220	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen w.f. (Stenenbank)	m2	150,00	F		
833230	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen w.f. (Stenenbank)	m2	150,00	F		
8333	Hergebruiken Straatbakstenen					
833310	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	100,00	F		
833320	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	100,00	F		
833330	Herstraten straatbakstenen d.f.	m2	100,00	F		
833340	Herstraten straatbakstenen d.f.	m2	100,00	F		
833350	Herstraten straatbakstenen w.f.	m2	100,00	F		
833360	Herstraten straatbakstenen w.f.	m2	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8334	Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen					
833410	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	1.000,00	F		
833420	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	1.000,00	F		
833430	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	1.000,00	F		
833440	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	1.000,00	F		
833450	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	100,00	F		
833460	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	100,00	F		
8335	Leveren Straatbakstenen					
833510	Leveren straatbakstenen k.f.	st	16.500,00	F		
833520	Leveren straatbakstenen d.f.	st	24.750,00	F		
833530	Leveren straatbakstenen w.f.	st	6.000,00	F		
834	**Bijkomende werkzaamheden straatwerk**					
834010	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	100,00	F		
834020	Op hoogte stellen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	100,00	F		
834030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	50,00	F		
834040	Aanbrengen nieuwe betontegel om brandkraan in groen.	st	10,00	F		
84	**Bijzondere verhardingen**					
8400	Halfverharding - TTE® roosters					
840010	Aanbrengen Natuurlijke halfverharding.	m2	2.000,00	F		
840030	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	500,00	F		
8410	Aanbrengen geleidingstegels					
841010	Aanbrengen geleidelijntegel.	st	250,00	F		
841020	Aanbrengen waarschuwingstegel, klanktegel.	st	100,00	F		
8411	Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels					
841110	Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.	m2	250,00	F		
841120	Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.	m2	100,00	F		
8412	Leveren geleidingstegels					
841210	Leveren geleidelijn tegel, dikte 60 mm.	st	150,00	F		
841220	Leveren waarschuwingstegel, klanktegel.	st	60,00	F		
8413	Aanbrengen Natuursteenverharding					
841310	Aanbrengen gebroken split 2/6 mm, d= 70 mm	m2	500,00	F		
841340	Aanbrengen Natuursteen.	m2	500,00	F		
8414	Hergebruiken Natuursteenverharding					
841410	Herstraten granietkeien.	m2	500,00	F		
841420	Opbreken en aanbrengen granietkeien.	m2	500,00	F		
8415	Leveren elementen van natuursteen					
841510	Leveren keien van natuursteen.	st	2.000,00	F		
85	**Kantopsluiting**					
850	**Betonband 40/120 x 250 mm**					
8500	Betonband 40/120 x 250 mm op zandbed					
850010	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm, <25 m.	m	150,00	F		
850020	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm, 25 m>.	m	150,00	F		
850030	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	75,00	F		
850040	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	75,00	F		
850050	Aanbrengen bandverlaging in 40/120 x 250 mm.	st	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850060	Aanbrengen bandverlaging bocht 40/120 x 250 mm.	st	25,00	F		
8501	Betonband 40/120 x 250 mm in beton					
850110	Aanbrengen band 40/120x 250 mm, <25 m.	m	150,00	F		
850120	Aanbrengen band 40/120x 250 mm, 25 m>.	m	150,00	F		
850130	Aanbrengen band 40/120x 250 mm gebogen, <25 m.	m	75,00	F		
850140	Aanbrengen band 40/120x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	75,00	F		
850150	Aanbrengen bandverlaging in 40/120 x 250 mm.	st	120,00	F		
8502	Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm					
850210	Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00	F		
850220	Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00	F		
850230	Aanbr. verloopband 40/120 x 250 mm naar maaiveld.	st	20,00	F		
850240	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 120x250 mm.	st	20,00	F		
850250	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 130/150x250 mm.	st	10,00	F		
850260	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 130/150x250 mm.	st	10,00	F		
850270	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 180/200x250 mm.	st	20,00	F		
8503	Hergebruik betonband 40/120 x 250 mm op zandbed					
850310	Opnieuw stellen band 40/120 x 250 mm.	m	250,00	F		
850320	Opnieuw stellen band 40/120 x 250 mm gebogen.	m	100,00	F		
850330	Opbreken en opnieuw stellen 40/120 x 250 mm.	m	100,00	F		
850340	Opbreken en opnieuw stellen 40/120x250 mm gebogen.	m	100,00	F		
8504	Hergebruik hulpstuk 40/120 x 250 mm op zandbed					
850410	Opbreken en opnieuw stellen hoekblok 40/120x250 mm.	st	100,00	F		
8506	Zagen betonband 40/120 x 250 mm					
850610	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00	F		
8507	Leveren betonband 40/120 x 250 mm					
850710	Leveren rechte betonband 40/120 x 250 mm.	st	20,00	F		
850720	Leveren gebogen betonband 40/120 x 250 mm.	st	15,00	F		
851	**Betonband 130/150 x 250 mm**					
8510	Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed					
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, <25 m.	m	200,00	F		
851020	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00	F		
851030	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	100,00	F		
851040	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00	F		
851050	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	150,00	F		
851060	Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	50,00	F		
8511	Betonband 130/150 x 250 mm in beton					
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, <25 m.	m	200,00	F		
851120	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00	F		
851130	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	100,00	F		
851140	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00	F		
851150	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	150,00	F		
851160	Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	50,00	F		
8512	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm					
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	14,00	F		
851220	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	14,00	F		
851230	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm eindband.	st	12,00	F		
851240	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 mm naar maaiveld.	st	12,00	F		
851250	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 120x250 mm.	st	14,00	F		
851260	Aanbr. verloopband 130/150x250 naar 40/120x250 mm.	st	10,00	F		
851270	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.	st	14,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851280	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm puntstuk 180°.	st	10,00	F		
8513	Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed					
851310	Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm.	m	200,00	F		
851320	Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	150,00	F		
851330	Opbreken en opnieuw stellen 130/150 x 250.	m	150,00	F		
851340	Opbr. en opnieuw stellen 130/150 x 250 mm gebogen.	st	150,00	F		
8514	Hergebruik hulpstuk 130/150 x 250 mm					
851410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 130/150x250 mm.	st	150,00	F		
8516	Zagen betonband 130/150 x 250 mm					
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00	F		
8517	Leveren betonband 130/150 x 250 mm					
851710	Leveren rechte betonband 130/150 x 250 mm.	st	20,00	F		
851720	Leveren gebogen betonband 130/150 x 250 mm.	st	20,00	F		
852	**Betonband 180/200 x 250 mm**					
8520	Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed					
852010	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, <25 m.	m	200,00	F		
852020	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00	F		
852030	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	100,00	F		
852040	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00	F		
852050	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	150,00	F		
852060	Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	50,00	F		
8521	Betonband 180/200 x 250 mm in beton					
852110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, <25 m.	m	200,00	F		
852120	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00	F		
852130	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	150,00	F		
852140	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	150,00	F		
852150	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	150,00	F		
852160	Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	50,00	F		
8522	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm					
852210	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F		
852220	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F		
852230	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm eindband.	st	30,00	F		
852240	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 mm naar maaiveld.	st	30,00	F		
852250	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 mm naar maaiveld.	st	30,00	F		
852260	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 120x250 mm.	st	40,00	F		
852270	Aanbr. verloopband 180/200x250 naar 40/120x250 mm.	st	40,00	F		
852280	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 130/150 x 250.	st	30,00	F		
852290	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm puntstuk 180°.	st	30,00	F		
8523	Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm op zandbed					
852310	Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm.	m	150,00	F		
852320	Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm gebogen.	m	50,00	F		
852330	Opbreken en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm.	m	100,00	F		
852340	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm gebogen.	m	50,00	F		
8524	Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm					
852410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 180/200 x 250 mm.	st	150,00	F		
8526	Zagen betonband 180/200 x 250 mm					
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8527	Leveren betonband 180/200 x 250 mm					
852710	Leveren rechte betonband 180/200 x 250 mm.	st	15,00	F		
852720	Leveren gebogen betonband 180/200 x 250 mm.	st	10,00	F		
853	**Betonband 280/300 x 240 mm**					
8530	Betonband 280/300 x 240 mm op zandbed					
853010	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, <25 m.	m	150,00	F		
853020	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, 25 m>.	m	150,00	F		
853030	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, <25 m.	m	100,00	F		
853040	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00	F		
853050	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	90,00	F		
853060	Aanbrengen bandverlaging bocht 280/300 x 240 mm.	st	25,00	F		
8531	Betonband 280/300 x 240 mm in beton					
853110	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, <25 m.	m	150,00	F		
853120	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, 25 m>.	m	150,00	F		
853130	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, <25 m.	m	100,00	F		
853140	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00	F		
853150	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	90,00	F		
853160	Aanbrengen bandverlaging 280/300 x 240 mm gebogen.	st	25,00	F		
8532	Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm					
853210	Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F		
853220	Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F		
853230	Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm inritperronband.	st	30,00	F		
853240	Aanbr. verloopband 280/300 x 240 mm naar maaiveld.	st	30,00	F		
8533	Hergebruik betonband 280/300 x 240 mm op zandbed					
853310	Opnieuw stellen band 280/300 x 240 mm.	m	100,00	F		
853320	Opnieuw stellen band 280/300 x 240 mm gebogen.	m	50,00	F		
853330	Opbreken en opnieuw stellen 280/300 x 240 mm.	m	100,00	F		
853340	Opbreken en opnieuw stellen 280/300 x 240 gebogen.	m	50,00	F		
8534	Hergebruik hulpstuk 280/300 x 240 mm					
853410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 280/300 x 240 mm.	st	80,00	F		
8536	Zagen betonband 280/300 x 240 mm					
853610	Pasmaken van betonbanden.	st	75,00	F		
8537	Leveren betonband 280/300 x 240 mm					
853710	Leveren rechte betonband 280/300 x 240 mm.	st	15,00	F		
853720	Leveren gebogen betonband 280/300 x 240 mm.	st	10,00	F		
854	**Betonband 110/220 x 250 mm**					
8540	Betonband 110/220 x 250 mm op zandbed					
854010	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	50,00	F		
854020	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00	F		
854030	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	25,00	F		
854040	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	25,00	F		
854050	Aanbrengen bandverlaging in 110/220 x 250 mm.	st	25,00	F		
8541	Betonband 110/220 x 250 mm in beton					
854110	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	50,00	F		
854120	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00	F		
854130	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, <	m	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	25 m.					
854140	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	25,00	F		
854150	Aanbrengen bandverlaging in 110/220 x 250 mm.	st	10,00	F		
8542	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm					
854210	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00	F		
854220	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00	F		
854230	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm eindband.	st	10,00	F		
854240	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm eindband.	st	10,00	F		
854250	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 mm naar maaiveld.	st	10,00	F		
854260	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 mm naar maaiveld.	st	10,00	F		
854270	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 120x250 mm.	st	10,00	F		
854280	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 120x250 mm.	st	10,00	F		
854290	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 130/150x250.	st	10,00	F		
8543	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm					
854300	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 130/150x250.	st	10,00	F		
854310	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 180/200x250.	st	10,00	F		
854320	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 180/200x250.	st	10,00	F		
8546	Zagen betonband 110/220 x 250 mm					
854610	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	F		
855	**Opsluitband 60 x 200 mm**					
8550	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed					
855010	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm, <25 m.	m	300,00	F		
855020	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm, 25 m>.	m	300,00	F		
855030	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen, <25 m.	m	200,00	F		
855040	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen, 25 m>.	m	200,00	F		
8552	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm					
855210	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	100,00	F		
8553	Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed					
855310	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm.	m	300,00	F		
855320	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm gebogen.	m	100,00	F		
855330	Opbreken en opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm.	m	200,00	F		
855340	Opbreken en opnieuw stellen 60 x 200 mm gebogen.	m	100,00	F		
8556	Zagen opsluitband 60 x 200 mm					
855610	Pasmaken van betonbanden.	st	100,00	F		
8557	Leveren opsluitband 60 x 200 mm					
855710	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	30,00	F		
855720	Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm.	st	20,00	F		
856	**Opsluitband 100 x 200 mm**					
8560	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm op zandbed					
856010	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm, <25 m.	m	50,00	F		
856020	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm, 25 m>.	m	50,00	F		
856030	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm gebogen, <25 m.	m	50,00	F		
856040	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm gebogen, 25 m>.	m	50,00	F		
8562	Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm					
856210	Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8563	Hergebruiken opsluitband 100 x 200 mm op zandbed					
856310	Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm.	m	100,00	F		
856320	Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm gebogen.	m	50,00	F		
856330	Opbr. en opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm.	m	50,00	F		
856340	Opbreken en opnieuw stellen 100 x 200 mm gebogen.	m	50,00	F		
8566	Zagen opsluitband 100 x 200 mm					
856610	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
8567	Leveren opsluitband 100 x 200 mm					
856710	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00	F		
856720	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00	F		
857	**Opsluitband 120 x 250 mm**					
8570	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm op zandbed					
857010	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, <25 m.	m	350,00	F		
857020	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, 25 m>.	m	350,00	F		
857030	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	150,00	F		
857040	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	150,00	F		
8571	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton					
857110	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	350,00	F		
857120	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	350,00	F		
857130	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton, <25 m.	m	150,00	F		
857140	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton, 25 m>.	m	150,00	F		
8572	Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm					
857210	Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	100,00	F		
857220	Aanbr. verloopband 40/120 x 250 naar 120x250 mm.	st	100,00	F		
857230	Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 130/150x250 mm.	st	100,00	F		
857240	Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 180/200x250 mm.	st	100,00	F		
857250	Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	100,00	F		
8573	Hergebruiken opsluitband 120 x 250 mm op zandbed					
857310	Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250 mm.	m	250,00	F		
857320	Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250 mm gebogen.	m	150,00	F		
857330	Opbreken en opnieuw stellen 120 x 250 mm.	m	250,00	F		
857340	Opbreken. en opnieuw stellen 120 x 250 mm gebogen.	m	150,00	F		
8576	Zagen opsluitband 120 x 250 mm					
857610	Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm.	st	250,00	F		
8577	Leveren opsluitband 120 x 250 mm					
857710	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	30,00	F		
857720	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm.	st	25,00	F		
858	**Busperronband**					
8580	Aanbrengen Bus-perron betonband in beton					
858010	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	100,00	F		
858020	Aanbrengen verloopband naar 180/200x250.	m	10,00	F		
858030	Aanbrengen verloopband naar maaiveld.	m	10,00	F		
8582	Zagen Bus-perron betonband					
858210	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	**Uitstapband**					
861	**Betonband 380/400 x 250 mm**					
8611	Betonband 380/400 x 250 mm in beton					
861110	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm, <25 m.	m	100,00	F		
861120	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm, 25 m>.	m	100,00	F		
861130	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	50,00	F		
861140	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	50,00	F		
8612	Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm					
861210	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 180/200.	st	50,00	F		
861220	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150.	st	50,00	F		
8613	Hergebruik betonband 380/400 x 250 mm in beton					
861310	Opnieuw stellen band 380/400 x 250 mm.	m	100,00	F		
861320	Opnieuw stellen band 380/400 x 250 mm gebogen.	m	50,00	F		
861330	Opbreken en opnieuw stellen 380/400 x 250 mm.	st	100,00	F		
861340	Opbreken en opn. st. 380/400x250 gebogen.	st	64,00	F		
8614	Hergebruik hulpstuk 380/400 x 250 mm					
861410	Opbr.en opnieuw stellen hoekblok 380/400x250 mm.	st	30,00	F		
8616	Zagen betonband 380/400 x 250 mm					
861610	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F		
8617	Leveren betonband 380/400 x 250 mm					
861710	Leveren rechte betonband 380/400 x 250 mm.	st	10,00	F		
861720	Leveren gebogen betonband 380/400 x 250 mm.	st	10,00	F		
862	**Betonband 580/600 x 250 mm**					
8620	Betonband 580/600 x 250 mm in beton					
862010	Aanbrengen trottoirbanden van beton, <25 m.	m	100,00	F		
862020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 25 m>.	m	100,00	F		
8622	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm					
862210	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°.	st	75,00	F		
862220	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400.	st	50,00	F		
8623	Hergebruik betonband 580/600 x 250 mm in beton					
862310	Opnieuw stellen band 580/600 x 250 mm.	m	100,00	F		
862330	Opbreken en opnieuw stellen 580/600 x 250 mm.	st	100,00	F		
8624	Hergebruik hulpstuk 580/600 x 250 mm in beton					
862410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 580/600 x 250 mm.	st	40,00	F		
8626	Zagen betonband 580/600 x 250 mm					
862610	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F		
8627	Leveren betonband 580/600 x 250 mm					
862710	Leveren rechte betonband 580/600 x 250 mm	st	10,00	F		
87	**Beton - Inritelementen**					
8700	Aanbrengen inritelementen op zandbed					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
870010	Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk.	m	5,00	F		
870020	Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk.	m	20,00	F		
870030	Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk.	m	47,00	F		
870040	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	5,00	F		
870050	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	20,00	F		
870060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.	m	25,00	F		
870070	Zagen inritband 800 x 500 mm.	st	5,00	F		
8701	Aanbrengen inritelementen in beton					
870110	Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk.	m	5,00	F		
870120	Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk.	m	20,00	F		
870130	Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk.	m	13,00	F		
870140	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	5,00	F		
870150	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	20,00	F		
8702	Hergebruiken inritelementen op zandbed					
870230	Opnieuw stellen inritband 600-650 mm.	m	10,00	F		
870240	Opnieuw stellen inritband 600-650 mm.	m	10,00	F		
88	**Wadiband - Uitstroomband**					
8800	Wadiband 400 x 350 mm - uitstroomband					
880010	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm in beton.	m	100,00	F		
880020	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm doorvoer/beton.	m	100,00	F		
880030	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm in beton gebogen	m	50,00	F		
880040	Aanbrengen Wadieindband 400x350 mm in beton 1 m.	m	25,00	F		
880050	Aanbrengen Wadieindband 400x350 mm in beton 0,5 m	m	25,00	F		
880060	Aanbrengen verlaagde band 400 x 350 mm.	m	25,00	F		
880070	Aanbrengen verlaagde band 400 x 350 mm gebogen.	m	10,00	F		
880080	Aanbrengen uitstroomband.	st	25,00	F		
8801	Zagen wadiband 400 x 350 mm					
880110	Pasmaken van Wadiband 400 x 350 mm.	st	100,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					