RAAMOVEREENKOMST KLEINE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Projectnr:	TIL093
Besteknr:	12100368
Status:	Definitief
Datum:	2 maart 2026

RAAMOVEREENKOMST KLEINE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Projectnr:	TIL093
Besteknr:	12100368
Status:	Definitief
Datum:	2 maart 2026

Opsteller:
G. Loobeek

Verificatie:
R. Corstjens

Validatie:
H. Stultiens

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2026 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: KCTW 121003681 d.d. 23-01-2026
omschrijving: Raamovereenkomst Kleine civieltechnische werken

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
150110, 220240, 515110, 626010 t/m 626013, 723120, 723130, 831010 t/m 831243, 832210 t/m 832293, 833410 t/m 833463, 841110 t/m 841123, 850710, 850720, 851060, 851160, 851330 t/m 851342, 852060, 852160, 852220, 852320, 852330 t/m 852342, 853140, 853220, 854130, 854140, 857330 t/m 857332, 861310, 861320, 870030, 870130

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd:
100040, 857250

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd:
01 01 01, 01 21 05

Bijlagen:
- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
100040	102299		Aanvragen KLIC-melding.	keer	300,00	F		
		. . . . .	De aannemer is verplicht om voor iedere afzonderlijke					
		. . . . .	deelopdracht binnen deze raamovereenkomst tijdig een					
		. . . . .	KLIC-melding te doen conform de wettelijke					
		. . . . .	verplichtingen uit de WIBON en de bijbehorende					
		. . . . .	uitvoeringsregelgeving					
		. . . . .	De aannemer draagt over:					
		. . . . .	- de administratieve indiening van de melding					
		. . . . .	- het documenteren en beschikbaar stellen van alle					
		. . . . .	KLIC-gegevens binnen de deelopdracht					
		. . . . .						
150110	510199		Schonen terrein.	are	300,00	F		
		. . . . .	Aard van het te verzamelen vuil: Groenafval, zwerfvuil, e.d.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren					
		. . . . .	- Groenafval volgens bestekspostnr. 794110					
		. . . . .	- Zwerfaval e.d. volgens bestekspostnr. 795110					
		. . . . .						
220240	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de	m	500,00	F		
		. . . . .	sleuf.					
		. . . . .	Aanbrengen sleufbekisting					
		. . . . .	Incl. toepassen tijdelijke bouwhekken rondom de					
		. . . . .	openliggende rioolsleuf volgens bestekspostnr. 626010					
		9.	Wijze van uitvoering ter keuze aannemer					
		.2. . . .	Aan twee zijden van de sleuf					
		. .8. . .	Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 4,00 m					
		. . .2. .	Spuiten is niet toegestaan					
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf					
		. . . . .						
515110	515204		Planten bomen.	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bomen in plantvak / gazon					
		. . . . .	Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210					
		. . . . .	Periode van planten : In overleg met de directie					
		2.	Bomen met kluit	st			150,00	I
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 220140					
		. . . . .	t/m 220170, 510240					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	791110 t/m 791130					
		. . . .9.	Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 515140					
		. . . . .	Boompalen aanbrengen volgens bestekspostnr. 515150					
		. . . . .						
626010	620499		Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	st	300,00	F		
		. . . . .	T.b.v. de afscherming van het werkterrein / afzetten					
		. . . . .	rioolsleuf					
		. . . . .	Betreft: Gedurende de gehele uitvoering van de					
		. . . . .	rioolsleuf / werkzaamheden (minimaal 1 week,					
		. . . . .	maximaal 3 maanden)					
		. . . . .	Onderling verankeren en toegangselementen					
		. . . . .	afsluitbaar maken					
		. . . . .	Inclusief het monteren van bord met tekst:					
		. . . . .	- "Verboden voor onbevoegden - Melden bij uitvoerder"					
		. . . . .	naast toegangselement					
		. . . . .	Indien er geen werkzaamheden zijn, het geheel					
		. . . . .	afgesloten achterlaten					
		. . . . .	Bouwhek met voet					
		. . . . .	Incl. bevestigingsmaterialen t.b.v. montage					
		. . . . .	Hoogte: 2,00 m					
		. . . . .	Met materialen van de aannemer					
		. . . . .						
626011	620499		Verplaatsen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	st			300,00	I
		. . . . .	Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	626010					
		. . . . .	Afhankelijk van de grote van het werk, fasen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
626012	620499		In stand houden tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	st			300,00	I
		. . . . .	Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	626010					
		. . . . .	Uitgaande van minimaal 1 week en maximaal 3					
		. . . . .	maanden					
		. . . . .						
626013	620499		Verwijderen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	st			300,00	I
		. . . . .	Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	626010					
		. . . . .						
723120	722016		Aanbrengen paal.	st	10,00	F		
		4.	In een bestrating					
		.9. . . .	RVS paal Ø 156 mm inzinkbaar.	st			5,00	L
		. . . . .	Ronde buis: Ø 156 mm					
		. . . . .	Met rozet, 3 mm dik t.b.v.					
		. . . . .	straatwerk en incl. grondplaat					
		. . . . .	Bovenkant paal: 0,70 m boven verharding					
		. . . . .	Totale lengte: 1,20 m					
		. . . . .	Afwerking: Geparelde uitvoering					
		. . . . .	Paal: Incl. logo Tilburg en gele					
		. . . . .	reflectorband					
		. . . . .	RVS paal Ø 156 mm inzinkbaar.	st			5,00	L
		. . . . .	Afwerking: Geborstelde uitvoering					
		. . . . .	Ronde buis: Ø 156 mm					
		. . . . .	Met rozet, 3 mm dik t.b.v.					
		. . . . .	straatwerk					
		. . . . .	Bovenkant paal: 0,30 m boven verharding					
		. . . . .	Totale lengte: 1,20 m					
		. .1. . .	Met prefab fundatie en grondplaat	st			10,00	L
		. . . .1.	Bestrating rondom herstellen					
		. . . . .						
723130	722099		Aanbrengen RVS vast sluishek.	st	10,00	F		
		. . . . .	Sluishek:	st			10,00	L
		. . . . .	Ronde buis: 5/4” RVS buis					
		. . . . .	Met dwarsstang					
		. . . . .	Afmeting: (l) 1,50 x (h) 0,95 m					
		. . . . .	Bovenkant hek: 0,80 m boven verharding					
		. . . . .	Afwerking: Geparelstraald					
		. . . . .	Met prefab fundatie					
		. . . . .						
831010	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831011	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Rood					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831012 herbruikbare betonstraatstenen ca. 1900 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 792110					
		. . . . .						
831012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831011					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831013					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831013	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 100 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831300 - 831390					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen	st			8.890,00	I
		. . . . .	Tekortkomende bisschopsmutsen ca. 445 st aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 831390					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			81.115,00	I
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			20,00	L
		. . . . .						
831020	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831021	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Rood					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831022 herbruikbare betonstraatstenen ca. 1900 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 792110					
		. . . . .						
831022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831021					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831023					
		. . . . .						
831023	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 100 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831300 - 831390					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen	st			2.965,00	I
		. . . . .	Tekortkomende bisschopsmutsen ca. 445 st aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 831390					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			87.040,00	I
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			20,00	L
		. . . . .						
831030	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831031	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831032 herbruikbare betonstraatstenen ca. 1900 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831031					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831033					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831033	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 100 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831310 - 831390					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen	st			8.890,00	I
		. . . . .	Tekortkomende bisschopsmutsen ca. 445 st aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 831390					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			87.040,00	I
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			20,00	L
		. . . . .						
831040	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831041	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831042 herbruikbare betonstraatstenen ca. 1900 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831041					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831043					
		. . . . .						
831043	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 100 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831310 - 831390					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen	st			2.965,00	I
		. . . . .	Tekortkomende bisschopsmutsen ca. 445 st aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 831390					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			87.040,00	I
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			20,00	L
		. . . . .						
831050	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831051	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831052 herbruikbare betonstraatstenen ca. 1900 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831052	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831051					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831053					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831053	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 100 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831320					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			90.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			20,00	L
		. . . . .						
831060	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831061	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831062 herbruikbare betonstraatstenen ca. 1900 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831062	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831061					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831063					
		. . . . .						
831063	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			2.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 100 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831320					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			90.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			20,00	L
		. . . . .						
831080	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen drempel.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831081	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Situering: Bestaande sinusdrempel					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Zwart - wit - grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831082 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831082	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	830961					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831093					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831083	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			2.500,00	I
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband: Volgens Normboek					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			112.500,00	I
		. . . . .	Kleur: Zwart - wit - grijs					
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s) 831310 - 831320 - 831330					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
831090	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen bouwweg.	m2	1.250,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831091	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1.250,00	I
		. . . . .	Situering: T.p.v. bestaande bouwweg					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: heiderood of grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831093 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 1187,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831092	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1.250,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831090					
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 830973					
		. . . . .						
831093	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			1.250,00	I
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen	st			1.855,00	I
		. . . . .	Bisschopsmutsen leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 831390					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			54.400,00	I
		. . . . .	Kleur: Rood - Grijs					
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 62,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s) 831300 - 831310					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			12,50	L
		. . . . .						
831110	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831111	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831112 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 712,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			750,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekspost					
		. . . . .	nr.831112					
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831113					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831113	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 37,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831340					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			51.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
831120	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831121	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831122 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 712,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			750,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekspost					
		. . . . .	nr.831122					
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831123					
		. . . . .						
831123	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 37,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831340					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			51.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
831130	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831131	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831132 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 712,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831132	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			750,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens post 831131					
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831133					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831133	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 37,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831350					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			51.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
831140	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831141	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831142 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 712,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831142	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			750,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens post 831141					
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831143					
		. . . . .						
831143	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 37,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831350					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			51.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
831150	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831151	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831152 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 712,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren ..volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831152	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			750,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831151					
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831153					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831153	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 37,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831360					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			51.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
831160	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831161	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831162 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 712,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren ..volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831162	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			750,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831161					
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831163					
		. . . . .						
831163	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			750,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 37,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831360					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			51.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
831210	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831211	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: rood					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831212 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 142,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			150,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831211					
		4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831213					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831213	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 7,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831370					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			15.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L
		. . . . .						
831220	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831221	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: rood					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831222 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 142,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			150,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831221					
		4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831223					
		. . . . .						
831223	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 7,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831370					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			15.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Heiderood					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L
		. . . . .						
831230	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831231	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831231 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 142,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			150,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831231					
		4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831233					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
831233	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 7,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831360					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			15.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L
		. . . . .						
831240	831499		Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
831241	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831241 herbruikbare betonstraatstenen					
		. . . . .	ca. 142,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
831242	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			150,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	831241					
		4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 831243					
		. . . . .						
831243	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2			150,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betonstraatstenen ca. 7,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 831360					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			15.000,00	I
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L
		. . . . .						
832210	831499		Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832211	831703		Opbreken betontegels.	m2			2.500,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		. . . . .	Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832212 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832212	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832211					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832213					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
832213	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832410 - 832420					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			27.500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
832220	831499		Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832221	831703		Opbreken betontegels.	m2			2.500,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		. . . . .	Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832222 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832222	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832221					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832223					
		. . . . .						
832223	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832410 - 832420					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			27.500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
832230	831499		Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832231	831703		Opbreken betontegels.	m2			2.500,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832232 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832232	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832231					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832233					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
832233	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832430 - 832440					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			27.500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
832240	831499		Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832241	831703		Opbreken betontegels.	m2			2.500,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832242 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832242	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832241					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832243					
		. . . . .						
832243	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832430 - 832440					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			27.500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
832250	831499		Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832251	831703		Opbreken betontegels.	m2			2.500,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		. . . . .	Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832252 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832252	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832251					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832253					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
832253	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832450 - 832460					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			27.500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
832260	831499		Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832261	831703		Opbreken betontegels.	m2			2.500,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		. . . . .	Kleur grijs en/of wit, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832262 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832262	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832261					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832263					
		. . . . .						
832263	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832450 - 832460					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			27.500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
832270	831499		Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.	m2	1.250,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832271	831703		Opbreken betontegels.	m2			1.250,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm					
		. . . . .	Kleur grijs, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832272 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	1187,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832272	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1.250,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832271					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832273					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
832273	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			1.250,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 62,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832470 - 832480					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st			31.250,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1338) 140					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			12,50	L
		. . . . .						
832280	831499		Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.	m2	1.250,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832281	831703		Opbreken betontegels.	m2			1.250,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm					
		. . . . .	Kleur grijs, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832282 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	1187,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832282	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1.250,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832281					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832283					
		. . . . .						
832283	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			1.250,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 62,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832470 - 832480					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st			31.250,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1338) 140					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			12,50	L
		. . . . .						
832290	831499		Opbreken en aanbr. betontegels 300 rood dikte 80 mm.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
832291	831703		Opbreken betontegels.	m2			2.500,00	I
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		. . . . .	Kleur rood, inclusief pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 832292 herbruikbare betontegels ca.					
		. . . . .	2375 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
832292	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 832291					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 832293					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
832293	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			2.500,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 125 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 832510 - 832520					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			27.500,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: Rood					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			25,00	L
		. . . . .						
833410	831799		Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 15% breuk					
		. . . . .	De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd					
		. . . . .	aangebracht worden					
		. . . . .	(Sortering ook op beschadigingen)					
		. . . . .	De kosten voor het sorteren van de aan te brengen					
		. . . . .	gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze					
		. . . . .	bestekspost te zijn opgenomen					
		. . . . .						
833411	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1.000,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831612 herbruikbare straatbakstenen ca. 850 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
833412	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare straatbakstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	833411					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 833413					
		. . . . .						
833413	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende straatbakstenen ca. 150 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 833510					
		9.	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		.9. . . .	Totale breedte tot 3,00 m					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		9	Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:					
		. . . . .	1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen					
		. . . . .	de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm					
		. . . . .	- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild					
		. . . . .	met een lichte trilplaat					
		. . . . .	Split 2/6 mm	m3			10,00	L
		. . . . .	2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor					
		. . . . .	extra stabiliteit					
		. . . . .	Na het aftrillen het straatwerk weer met					
		. . . . .	brekerzand afstrooien					
		. . . . .	Brekerzand	m3			10,00	L
		. . . . .	Trilplaat met rubber- of teflonzool					
		. . . . .						
833420	831799		Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 15% breuk					
		. . . . .	De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd					
		. . . . .	aangebracht worden					
		. . . . .	(Sortering ook op beschadigingen)					
		. . . . .	De kosten voor het sorteren van de aan te brengen					
		. . . . .	gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze					
		. . . . .	bestekspost te zijn opgenomen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
833421	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1.000,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831612 herbruikbare straatbakstenen ca. 850 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
833422	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare straatbakstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	833421					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 833423					
		. . . . .						
833423	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende straatbakstenen ca. 150 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 833510					
		9.	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		9	Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:					
		. . . . .	1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen					
		. . . . .	de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm					
		. . . . .	- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild					
		. . . . .	met een lichte trilplaat					
		. . . . .	Split 2/6 mm	m3			10,00	L
		. . . . .	2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor					
		. . . . .	extra stabiliteit					
		. . . . .	Na het aftrillen het straatwerk weer met					
		. . . . .	brekerzand afstrooien					
		. . . . .	Brekerzand	m3			10,00	L
		. . . . .	Trilplaat met rubber- of teflonzool					
		. . . . .						
833430	831799		Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 15% breuk					
		. . . . .	De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd					
		. . . . .	aangebracht worden					
		. . . . .	(Sortering ook op beschadigingen)					
		. . . . .	De kosten voor het sorteren van de aan te brengen					
		. . . . .	gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze					
		. . . . .	bestekspost te zijn opgenomen					
		. . . . .						
833431	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1.000,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831622 herbruikbare straatbakstenen ca. 850 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
833432	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare straatbakstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	833431					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 833433					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
833433	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende straatbakstenen ca. 150 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 833520					
		9.	Straatbaksteen standaard dikformaat					
		.9. . . .	Totale breedte tot 3,00 m					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		9	Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:					
		. . . . .	1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen					
		. . . . .	de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm					
		. . . . .	- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild					
		. . . . .	met een lichte trilplaat					
		. . . . .	Split 2/6 mm	m3			10,00	L
		. . . . .	2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor					
		. . . . .	extra stabiliteit					
		. . . . .	Na het aftrillen het straatwerk weer met					
		. . . . .	brekerzand afstrooien					
		. . . . .	Brekerzand	m3			10,00	L
		. . . . .	Trilplaat met rubber- of teflonzool					
		. . . . .						
833440	831799		Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 15% breuk					
		. . . . .	De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd					
		. . . . .	aangebracht worden					
		. . . . .	(Sortering ook op beschadigingen)					
		. . . . .	De kosten voor het sorteren van de aan te brengen					
		. . . . .	gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze					
		. . . . .	bestekspost te zijn opgenomen					
		. . . . .						
833441	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			1.000,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	831622 herbruikbare straatbakstenen ca. 850 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
833442	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Herbruikbare straatbakstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	833441					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 833443					
		. . . . .						
833443	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2			1.000,00	I
		. . . . .	Tekortkomende straatbakstenen ca. 150 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 833520					
		9.	Straatbaksteen standaard dikformaat					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		9	Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:					
		. . . . .	1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen					
		. . . . .	de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm					
		. . . . .	- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild					
		. . . . .	met een lichte trilplaat					
		. . . . .	Split 2/6 mm	m3			10,00	L
		. . . . .	2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor					
		. . . . .	extra stabiliteit					
		. . . . .	Na het aftrillen het straatwerk weer met					
		. . . . .	brekerzand afstrooien					
		. . . . .	Brekerzand	m3			10,00	L
		. . . . .	Trilplaat met rubber- of teflonzool					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
833450	831799		Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 15% breuk					
		. . . . .	De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd					
		. . . . .	aangebracht worden					
		. . . . .	(Sortering ook op beschadigingen)					
		. . . . .	De kosten voor het sorteren van de aan te brengen					
		. . . . .	gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze					
		. . . . .	bestekspost te zijn opgenomen					
		. . . . .						
833451	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			100,00	I
		9.	Totale breedte tot 3,00 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	833452 herbruikbare straatbakstenen ca. 85 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
833452	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			100,00	I
		. . . . .	Herbruikbare straatbakstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	833451					
		4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 833453					
		. . . . .						
833453	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2			100,00	I
		. . . . .	Tekortkomende straatbakstenen ca. 15 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 833530					
		9.	Straatbaksteen standaard dikformaat					
		.9. . . .	Totale breedte tot 3,00 m					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		9	Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:					
		. . . . .	1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen					
		. . . . .	de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm					
		. . . . .	- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild					
		. . . . .	met een lichte trilplaat					
		. . . . .	Split 2/6 mm	m3			1,00	L
		. . . . .	2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor					
		. . . . .	extra stabiliteit					
		. . . . .	Na het aftrillen het straatwerk weer met					
		. . . . .	brekerzand afstrooien					
		. . . . .	Brekerzand	m3			1,00	L
		. . . . .	Trilplaat met rubber- of teflonzool					
		. . . . .						
833460	831799		Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 15% breuk					
		. . . . .	De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd					
		. . . . .	aangebracht worden					
		. . . . .	(Sortering ook op beschadigingen)					
		. . . . .	De kosten voor het sorteren van de aan te brengen					
		. . . . .	gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze					
		. . . . .	bestekspost te zijn opgenomen					
		. . . . .						
833461	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2			100,00	I
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	833462 herbruikbare straatbakstenen ca. 85 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
833462	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			100,00	I
		. . . . .	Herbruikbare straatbakstenen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	833461					
		4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 833463					
		. . . . .						
833463	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2			100,00	I
		. . . . .	Tekortkomende straatbakstenen ca. 15 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 833530					
		9.	Straatbaksteen standaard dikformaat					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		9	Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:					
		. . . . .	1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen					
		. . . . .	de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm					
		. . . . .	- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild					
		. . . . .	met een lichte trilplaat					
		. . . . .	Split 2/6 mm	m3			1,00	L
		. . . . .	2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .	Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor					
		. . . . .	extra stabiliteit					
		. . . . .	Na het aftrillen het straatwerk weer met					
		. . . . .	brekerzand afstrooien					
		. . . . .	Brekerzand	m3			1,00	L
		. . . . .	Trilplaat met rubber- of teflonzool					
		. . . . .						
841110	831199		Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						
841111	831703		Opbreken betontegels.	m2			250,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm Geleidelijntegel					
		. . . . .	voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel, kleur wit					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 841112 herbruikbare betontegels					
		. . . . .	ca. 237,5 m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
841112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			250,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 841112					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 841113					
		. . . . .						
841113	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			250,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 12,5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 841210					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Volgens Normboek					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			250,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: Wit					
		. . . . .	Geleidelijntegel voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						
841120	831199		Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5% breuk					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
841121	831703		Opbreken betontegels.	m2			100,00	I
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	Blank geanodiseerde aluminium box gevuld met					
		. . . . .	beton en holle ruimte tussen bovenzijde en beton					
		. . . . .	t.b.v. klank					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 841122, herbruikbare betontegels ca. 95					
		. . . . .	m²					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
841122	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			100,00	I
		. . . . .	Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 841121					
		7.	Betontegels					
		.3. . . .	D.m.v. schrapen					
		. . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 841113					
		. . . . .						
841123	831113		Aanbrengen betontegels.	m2			100,00	I
		. . . . .	Tekortkomende betontegels ca. 5 m² aanvullen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 841210					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Volgens Normboek					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			1.100,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 79					
		. . . . .	Kleur: Aluminium					
		. . . . .	Klanktegel voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L
		. . . . .						
850710	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	T.b.v. tekortkomende banden volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	850310 - 850332					
		.9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm	st			20,00	L
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
850720	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F		
		. . . . .	T.b.v. tekortkomende banden volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	850320 - 850342					
		.9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm gebogen	st			15,00	L
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
851060	831399		Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	50,00	F		
		. . . . .	Situering: Bandverlaging voor rolstoelgebruikers					
		. . . . .	volgens Normboek					
		. . . . .	Op zandbed					
		. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm gebogen					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .	Uitwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .	Inwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .						
851160	831399		Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	50,00	F		
		. . . . .	Situering: Bandverlaging voor rolstoelgebruikers					
		. . . . .	volgens Normboek					
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			12,00	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm gebogen					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .	Uitwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .	Inwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
851330	831499		Opbreken en opnieuw stellen 130/150 x 250.	m	150,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk.					
		. . . . .						
851331	831711		Opbreken betonbanden.	m			150,00	I
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 851332					
		. . . . .	Herbruikbare banden ca. 142,5 m	st			182,00	I
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
851332	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			150,00	I
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			150,00	I
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 7,5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851710					
		. . . . .						
851340	831499		Opbr. en opnieuw stellen 130/150 x 250 mm gebogen.	st	150,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk					
		. . . . .						
851341	831711		Opbreken betonbanden.	m			150,00	I
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 851342					
		. . . . .	Herbruikbare bochtbanden ca. 142,5 m	st			182,00	I
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
851342	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			150,00	I
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm gebogen	st			182,00	I
		. . . . .	Bochtstralen zie bestekpostnr. 851341					
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 7,5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851720					
		. . . . .						
852060	831399		Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	50,00	F		
		. . . . .	Situering: Bandverlaging voor rolstoelgebruikers					
		. . . . .	volgens Normboek					
		. . . . .	Op zandbed					
		. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm gebogen					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .	Uitwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .	Inwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .						
852160	831399		Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	50,00	F		
		. . . . .	Situering: Bandverlaging voor rolstoelgebruikers					
		. . . . .	volgens Normboek					
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			12,00	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm gebogen					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .	Uitwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .	Inwendige bocht	st			100,00	L
		. . . . .						
852220	831399		Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F		
		. . . . .	Situering: T.p.v. parkeerhaven					
		. . . . .	- Hoekblok 500 x 500 mm, R = 0,50 m uitwendig	st			15,00	L
		. . . . .	- Hoekblok 500 x 500 mm, R = 0,30 m inwendig	st			15,00	L
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,90	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. . . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
852320	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: Bestaande rijbaanopsluiting					
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk					
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 2,5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852720					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm gebogen	st			64,00	I
		. . . . .	Op zandbed					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	792110					
		. . . . .						
852330	831499		Opbreken en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm.	m	100,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk					
		. . . . .						
852331	831711		Opbreken betonbanden.	m			100,00	I
		. . . . .	Situering: Bestaande rijbaanopsluiting					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 852332					
		. . . . .	Herbruikbare banden ca. 95 m					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
852332	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			100,00	I
		. . . . .	Situering: Rijbaanopsluiting					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			128,00	I
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852710					
		. . . . .						
852340	831499		Opbreken en opn. stellen 180/200 x 250 mm.	m	50,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk					
		. . . . .						
852341	831711		Opbreken betonbanden.	m			50,00	I
		. . . . .	Situering: Bestaande rijbaanopsluiting					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 852332					
		. . . . .	Herbruikbare bochtbanden: ca. 47,5 m					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
852342	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			50,00	I
		. . . . .	Situering: Rijbaanopsluiting					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm gebogen	st			64,00	I
		. . . . .	Bochtstralen zie bestekpostnr. 852341					
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 2,5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852710					
		. . . . .						
853140	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Hoeveelheid van 25 m en meer					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			5,40	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 240 mm gebogen	st			128,00	L
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .						
853220	831399		Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F		
		. . . . .	- Hoekblok 500 x 500 mm uitwendig					
		. . . . .	- Hoekblok 550 x 550 mm uitwendig	st			15,00	L
		. . . . .	- Hoekblok 500 x 500 mm, inwendig	st			15,00	L
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,90	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. . . . .	Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
854130	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
		. . . . .	Hoeveelheid tot 25 m					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,25	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. .9. . .	Profiel 110/220 x 250 mm gebogen	st			32,00	L
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .						
854140	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
		. . . . .	Hoeveelheid van 25 m en meer					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,25	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. .9. . .	Profiel 110/220 x 250 mm gebogen	st			32,00	L
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .						
857250	831399		Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	100,00	F		
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,00	L
		. . . . .	van steunrug van beton C12/15-XF3 S1					
		. . . . .	- Hoekstuk 450 x 450 mm	st			100,00	L
		. . . . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .						
857330	831499		Opbreken en opnieuw stellen 120 x 250 mm.	m	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk					
		. . . . .						
857331	831711		Opbreken betonbanden.	m			250,00	I
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 857332					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .						
857332	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m			250,00	I
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 12,5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 857710					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm	st			250,00	I
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .						
861310	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: Uitstapband langs parkeervakken					
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk					
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 861710					
		9.	Profiel 380/400 x 250 mm	st			100,00	I
		. . . . .	Incl. het verwijderen van de cementrug en fundering					
		. .9. . .	Onbruikbare banden vervoeren (incl.werkvloer) volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering van beton	m3			5,40	L
		. . . . .	C12/15-XF3 S1					
		. . . . .						
861320	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: Uitstapband langs parkeervakken					
		. . . . .	Gerekend is met 5% breuk					
		. . . . .	Tekortkomende banden ca. 2,5 m aanvullen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 861710					
		9.	Profiel 380/400 x 250 mm					
		. . . . .	Incl. het verwijderen van de cementrug en fundering					
		. . . . .	Profiel 380/400 x 250 mm	st			64,00	I
		. .9. . .	Onbruikbare banden vervoeren (incl.werkvloer) volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 792110					
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering van beton	m3			2,70	L
		. . . . .	C12/15-XF3 S1					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
870030	831399		Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk.	m	47,00	F		
		. . . . .	Situering: Inritband in bochten					
		. . . . .	Op zandbed					
		. . . . .	Tussenstuk dikte 200 mm, taps toelopend element					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .	Uitwendige bocht:					
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 5 m	st			15,00	L
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 10 m	st			15,00	L
		. . . . .	Uitwendige bocht:					
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 5 m	st			15,00	L
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 10 m	st			15,00	L
		. . . . .						
870130	831399		Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk.	m	13,00	F		
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering					
		. . . . .	Beton C12/15-XF3 S1 volgens Normboek	m3			2,00	L
		. . . . .	Tussenstuk dikte 200 mm, taps toelopend element					
		. . . . .	Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,					
		. . . . .	splintervrije kop					
		. . . . .	Uitwendige bocht:					
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 5 m	st			4,00	L
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 10 m	st			4,00	L
		. . . . .	Uitwendige bocht:					
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 5 m	st			4,00	L
		. . . . .	- Inritbochtband 600x200, R= 10 m	st			4,00	L
		. . . . .						
		. . . . .						

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

06 De aannemer verplicht zich binnen 10 dagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

08 De aannemer stelt een planning op van de uit te voeren werkzaamheden, binnen de door de Opdrachtgever gegeven randvoorwaarden.

a. Voor de totale eenmalige kosten mag voor Deelopdrachten een percentage van 6% boven de totale deelopdracht van het subtotaal van de betreffende Deelopdracht worden opgenomen en met een maximum van €1.000,= per Deelopdracht.

b. De percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico worden afgeleid van de percentages opgenomen in de Raamovereenkomst.

c. De aannemer stelt op basis van voorgaande punten een offerte op d.m.v. het aangeleverde excel-bestand (inschrijfstaat Deelopdracht) en dient deze binnen 1 week in bij de opdrachtgever;

d. De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en informeert de aannemer binnen 10 werkdagen of zij akkoord is, of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd. De termijn van 10 dagen geldt voor offertes met een bedrag kleiner dan € 10.000,= Bij offertes met een bedrag hoger dan € 10.000,= zal de termijn van 10 dagen incidenteel door de Opdrachtgever worden opgerekt.

e. Na eventuele, in overleg vastgestelde aanpassingen van de offerte volgt schriftelijke opdrachtverlening door de opdrachtgever en kan de opdracht worden uitgevoerd.

f. De aannemer moet de werkzaamheden binnen tien werkdagen na schriftelijke opdrachtverlening aanvangen en na goedkeuring van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

g. Bij de verlening van Deelopdrachten die op de raamovereenkomst zijn gebaseerd mogen partijen geen wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de in de Raamovereenkomst gestelde voorwaarden.