

1. Het Bewegingshuis

Verbetermaatregel	Categorie	Aantal	Eenheid
HR++ beglazing in bestaande kozijnen	Verbeteren thermische schil	56	m2
Dakisolatie buitenzijde	Verbeteren thermische schil	2097	m2
Kierdichting en detaillering	Verbeteren thermische schil	1	post
Balansventilatie met verwarming, warmteterugwinning en CO2 regeling	Ventilatie	4717	m2
Elektrische boiler(s) decentraal (Basic Fit)	Warmte- en koudeopwekking	1	post
Warmtepompboiler(s) (Bewegingshuis)	Warmte- en koudeopwekking	1	post
L/W warmtepompen	Warmte- en koudeopwekking	360	kW
Distributie en afgifeyesysteem aanpassen	Warmte- en koudeopwekking	1	post
Regeltechniek	Warmte- en koudeopwekking	1	post
PV installatie op het dak gymzalen (A t/m D)	Opwekking	960	m2

2. Gymzaal Zwarteweg

Verbetermaatregel	Categorie	Aantal	Eenheid
Nieuwe kozijnen met HR++ beglazing	Verbeteren thermische schil	55	m2
Gevelisolatie buitenzijde	Verbeteren thermische schil	330	m2
Dakisolatie buitenzijde + PV installatie (de)monteren	Verbeteren thermische schil	437	m2
Vloerisolatie kruipruimte	Verbeteren thermische schil	437	m2
Kierdichting en detaillering	Verbeteren thermische schil	1	post
LED verlichting	Verlichting	437	m2
Balansventilatie met verwarming, warmteterugwinning en CO2 regeling	Ventilatie	437	m2
Elektrische boiler(s)	Warmte- en koudeopwekking	1	post
Isoleren cv leidingen en appendages	Warmte- en koudeopwekking	150	m1
L/W warmtepomp sporthal en kleedkamers	Warmte- en koudeopwekking	90	kW
Distributie en afgifeyesysteem aanpassen	Warmte- en koudeopwekking	1	post
Regeltechniek	Warmte- en koudeopwekking	1	post

3. Het Anker

Verbetermaatregel
D.1 Warmtepomp(boiler) kleiner op gelijk aan 70kW
I.1 Intelligente lokale energie-uitwisseling
K.1 Opstellen en registreren energielabel

4. Voormalige Elbertschool

Verbetermaatregel	Categorie	Aantal	Eenheid
Nieuwe kozijnen met HR++ beglazing	Verbeteren thermische schil	277	m2
Gevelisolatie binnenzijde	Verbeteren thermische schil	257	m2
Dakisolatie buitenzijde incl. dakbeschot	Verbeteren thermische schil	1259	m2
Vloerisolatie kruipruimte	Verbeteren thermische schil	614	m2
Toegangen creëren kruipruimte	Verbeteren thermische schil	1	post
Kierdichting en detaillering	Verbeteren thermische schil	1	post
LED verlichting	Verlichting	1388	m2
Balansventilatie met verwarming, warmteterugwinning en CO2 regeling	Ventilatie	1388	m2
Inpassingen kanalen en doorvoeren	Ventilatie	1	post
Elektrische boiler(s) (wandelsport)	Warmte- en koudeopwekking	1	post
Isoleren cv leidingen en appendages	Warmte- en koudeopwekking	1	post
L/W warmtepomp	Warmte- en koudeopwekking	150	kW
Distributie en afgifeyesysteem aanpassen	Warmte- en koudeopwekking	1	post
Regeltechniek	Warmte- en koudeopwekking	1	post
PV-installatie op schuin dak	Opwekking	120	m2

5. Wijkboerderij de Klooienberg

Verbetermaatregel	Categorie	Aantal	Eenheid
Fineo-glas toepassen in bestaande kozijnen	Verbeteren thermische schil	67	m2
Gevelisolatie binnenzijde	Verbeteren thermische schil	245	m2
Dakisolatie buitenzijde incl nieuw dakbeschot (asbest)	Verbeteren thermische schil	413	m2
Vloerisolatie bovenzijde	Verbeteren thermische schil	150	m2
Kierdichting en detaillering	Verbeteren thermische schil	1	post
LED verlichting	Verlichting	494	m2
Balansventilatie met warmteterugwinning en CO2 regeling	Ventilatie	494	m2
Isoleren cv leidingen	Warmte- en koudeopwekking	1	post
L/W warmtepomp	Warmte- en koudeopwekking	85	kW
Distributie en afgifeyesysteem aanpassen	Warmte- en koudeopwekking	1	post
Regeltechniek	Warmte- en koudeopwekking	1	post
PV-installatie op dak Zuidwest	Opwekking	80	m2

6. Wijkcentrum Holtenbroek

Verbetermaatregel
D.1 Warmtepomp(boiler) kleiner op gelijk aan 70kW
D.5 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
I.1 Intelligente lokale energie-uitwisseling
K.1 Opstellen en registreren energielabel