

programma van eisen multifunctioneel cultuurgebouw

29-12-2025

begane grond	m2	1e verdieping	m2	2e verdieping	m2	3e verdieping	m2	totaal
entree/tochtportaal	42	grote zaal, incl bar/podium	378	balkon/tribune	218	techniekrimte, indicatie	500	
foyer/trap/lift	180	podium 85 m2		vide zaal	322			
podiumcafe met podium en bar	252	foyer	202	vide /trap/lift	200			
Berging cafe	24	vide	108	trappenhuis	21			
creatieve ruimte	54	handeling met lift	119	ARTIESTENRUITEN				
techniek	60	doorgang agora		kleedkamer 1	12			
expeditie/berging/lift	119	toiletten	52	kleedkamer 2	12			
garderobe	56			kleedkamer 3/manager	12			
toiletten	56	trappenhuis	21	toiletten/douches	8			
toilet/wk	16			artietsen foyer met pantry	35			
trappenhuis	21			gang met lift	40			
totaal	880	totaal	880	totaal	880	totaal	500	3140
hoogte								
grote zaal	12	m						
begane grond	5	m	m					
1e verdieping		3,5	m					
2e verdieping		3,5	m					
3e verdieping		3,5	m					
totale hoogte gebouw		10,5	m					

toiletten

BG: 1x miva + 2x heren + 3x urinoir + 4x dames

niveau 1: 1x miva 4x heren + 6x urinoir + 8x dames

niveau 2 2x heren + 2x dames

begane grond

podium cafe		
cafe	100	
podium	40	
bar	20	
keuken	16	
afwas	8	
magazijn	16	
biertank	14	
embalage	14	
kleedruimte	12	
techniek	12	
totaal	252	
eisen		
vast podium met een deel uitbreiding, techniek vaste plek		
terras ruimte buitenzijde		
De foyer moet gebruikt/betrokken kunnen worden bij een van de opvoeringen die op het flexibele podium wordt opgevoerd. (Eventueel met totaal te openen deuren)		
Multifunctioneel gebruik, snelle aanpassing meervoudig gebruik, 200 personen		

entree		
entree/tochtportaal	42	
totaal	42	
eisen		
Voor het afrekenen bij de entree/kassa, zullen handheld-units worden gebruikt. Geen bemande kassa.		
Buiten de entree moet indien mogelijk een luifel/overkapping komen		
De entree wordt een tocht- en geluids-sluis. Bezoekers moeten wel zo snel mogelijk verder het pand in komen.		
Voor de voordeur/uitgang moet de optie van een draaideur met een deur ernaast worden overwogen.		
Bezoekers moeten uit zichzelf het juiste pad door het pand kunnen vinden. En bijvoorbeeld niet opstoppen veroorzaken bij de deuren/gangen. De noodzaak van te veel bordjes en begeleiding vanuit het personeel zouden een teken zijn dat dit niet is gelukt.		
De entree moet een statement op zich zijn, niet verborgen in het gebouw.		

foyer		
foyer/trap/lift	180	
totaal	180	
eisen		
De trap moet zodanig ontworpen worden dat het comfortabel is om op te lopen		
Bezoekers moeten er comfortabel gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld doordat er grote treden gebruikt worden. En dat de trap niet heel stijl wordt		
Personenlift, geschikt voor mindervaliden 8 - 10 personen		

garderobe		
garderobe	56	
totaal	56	
eisen		
Het ophangen van de jassen moet gefaciliteerd worden via medewerkers en/of zelfbediende kluisjes.		
De combinatie van de twee mogelijkheden wordt als prettig en functioneel ervaren.		
De optie om de garderobe zo ver mogelijk achterin de ruimte te plaatsen moet overwogen worden		
Zo lopen bezoekers zo ver mogelijk door, en dat voorkomt opstoppen		

creatieve ruimten		
ruimte 1	32	
ruimte 2	35	
totaal	67	
eisen		
De creatieve ruimtes moeten multi-inzetbaar worden.		
Er moet muziek, maar bijvoorbeeld ook een podcast opgenomen kunnen worden		
Er moeten twee creatieve ruimtes komen, die indien mogelijk met elkaar verbonden en weer van elkaar gescheiden kunnen worden.		
De creatieve ruimtes moeten naar buiten geluidsdicht zijn		
De zichtbaarheid van de creatieve ruimtes moet de zichtbaarheid van het creatieve proces vergroten		
Het gebouw zelf, alsmede de oefenruimtes, moeten een reden op zichzelf zijn om naar Lelystad te komen.		

expeditie/berging/lift		
expeditie/berging/lift	119	
totaal	119	
eisen		
Capaciteit goederenlift 2,5 x 5 m, 3.600kg		
Een uitbreiding van de bestaande expeditie Agora, alsmede een verhoogd plateau voor het laden en lossen, zie vlekkenplan		

1e verdieping

handelingsruimte		
goederenlift	8	zie begane grond
change over	40	
werkplaats podium techniek	19	
opslagruimte podium	52	
totaal	119	
eisen		
Goederenlift		
Daglicht/uitkijk		
Hoogte vloer is hoogte podium		

relatie Agora		
totaal	0	
eisen		
nader onderzoeken op welke wijze de relatie met Agora geoptimaliseerd kan worden vanuit de inzet van personeel		

podium/grote zaal		
podium 85 m2		
grote zaal	378	
totaal	378	
eisen		
Vast podium		
Er moeten twee barvoorziening komen. Over de lengte van de ruimte komt en achterin.		

2e verdieping

artiestenruimte		
kleedkamer 1	12	
kleedkamer 2	12	
kleedkamer 3/manager	12	
toiletten/douches	8	2 stuks
artiesten foyer met pantry	35	
gang met lift	40	
totaal	119	
eisen		
De foyer naast de artiestenruimte moet een pantry krijgen		
De verblijfsruimte van de manager mag multi-functioneel zijn. Zowel inzetbaar voor de manager om te werken als om te dienen als kleedkamer.		

balkon tribune		
balkon tribune	218	
totaal	218	
eisen		
Met baropstelling		