



Nr.	Afdeling	Nivo	Ruimte naam	Opp.
3.01	Domein 6-9	V1	Stamgroepen 6-9	53.1 m²
3.01	Domein 6-9	V1	Stamgroepen 6-9	53.1 m²
3.01	Domein 6-9	V1	Stamgroepen 6-9	53.1 m²
3.04	Domein 6-9	V1	Leerplein 6 tot 12	45.4 m²
4.01	Domein 9-12	V1	Stamgroepen 9-12	50.5 m²
4.01	Domein 9-12	V1	Stamgroepen 9-12	50.5 m²
5.03	Algemene ruimten	V1	Bibliotheek	22.1 m²
5.07	Algemene ruimten	V1	Personalekamer	65.9 m²
5.08	Algemene ruimten	V1	Spreekkamer/ concentratiekamer boven	6.4 m²
5.12	Overige ruimten	V1	Serverruimte	7.8 m²
6.01	Overige ruimten	V1	Toilet regulier	6.5 m²
6.01	Overige ruimten	V1	Toilet regulier	6.6 m²
6.02	Overige ruimten	V1	Garderobes leerlingen	9.5 m²
6.02	Overige ruimten	V1	Garderobes leerlingen	9.5 m²
6.02	Overige ruimten	V1	Garderobes leerlingen	3.0 m²
6.02	Overige ruimten	V1	Garderobes leerlingen	3.0 m²
6.03	Overige ruimten	V1	Toilet personeel	2.3 m²
6.04	Overige ruimten	V1	Mva-toilet	3.7 m²
6.09	Overige ruimten	V1	Werkruimte	4.2 m²
7.02	FNO-NVO	V1	Subentree achterzijde 1e verdieping	18.6 m²
7.03	FNO-NVO	V1	Verkeersruimte	23.5 m²
7.03	FNO-NVO	V1	Verkeersruimte	23.2 m²
7.03	FNO-NVO	V1	Verkeersruimte	17.1 m²
7.03	FNO-NVO	V1	Verkeersruimte	26.9 m²
7.03	FNO-NVO	V1	Verkeersruimte	3.6 m²
7.04	FNO-NVO	V1	Technische ruimten	33.5 m²
				610.7 m²

Plattegrond | 1e verdieping | Fase 1

Algemeen	Brandweer			Glasdeuren		Bouwbesluitbegrippen	Vloeroppervlaktes	Afdeling									
* buitenverlichting	vluchttrouwe aanduiding (vluchtrichting)	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	Het gehele bouwwerk moet conform het Bouwbesluit 2012 worden voorzien van een brandmeldinstallatie met een niet-automatische bewaking conform NEN 2353. Daarnaast moet voorzien worden in een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575.				VR verbruiksruimte VKR verbruiksruimte OR onbepaalde ruimte TR toilet ruimte ITR integraal toegankelijke toilet TER badruimte MR meeteruimte BVO bruto vloeroppervlakte GO gebruiksovereenkomst VG verblijfsgebied	<table><tr><th colspan="2">Bruto Vloeroppervlakte (BVO)</th></tr><tr><td>Begane grond Fase 1</td><td>1048 m²</td></tr><tr><td>1e Verdieping Fase 1</td><td>691 m²</td></tr><tr><td></td><td>1740 m²</td></tr></table>	Bruto Vloeroppervlakte (BVO)		Begane grond Fase 1	1048 m²	1e Verdieping Fase 1	691 m²		1740 m²	Algemene ruimten Domein 3-6 Domein 6-9 Domein 9-12 FNO-NVO Kinderopvang 0-3 Overige ruimten
Bruto Vloeroppervlakte (BVO)																	
Begane grond Fase 1	1048 m²																
1e Verdieping Fase 1	691 m²																
	1740 m²																
wb postie windverband	noodverlichting, min. 1 lux op vloernivo	30 minuten WBDO															
d.b.l. dakbedringsdak	brandmeldcentrale	zelfsluitend															
WM postie wasmachine	draagbaar blustoel, min. 6 kg/L	deurmagneet															
WD postie wasdroger	brandslanghaspel 20 of 25m, volgens opgave adviseur brandveiligheid	deur te openen zonder sleutels															
mk meterkast	brandslanghaspel 20 of 25m, volgens opgave adviseur brandveiligheid	deur te openen zonder sleutels															
gld glasdeur	brandslanghaspel 20 of 25m, volgens opgave adviseur brandveiligheid	deur te openen zonder sleutels															



De Groot Vroomshoop
Bouwssystemen B.V.
Adres Zwolse kanaal 36
7681 ED Vroomshoop
Post Postbus 31
7680 AA Vroomshoop
T +31 (0)546 666 333
F +31 (0)546 666 444
E info@degrootvroomshoop.nl
www.degrootvroomshoop.nl

Project: Design & Build IKC De Nieuwe Draai
Merelweg 44
1706 BE Heerhugowaard
Onderaand: Plattegrond 1e Verdieping FASE 1
Status: Voorlopig ontwerp
Datum: 05.07.2022
Getekend: jhi
Accoord: Order:
Schaa: 1 : 100
Blad: 111.1

De Groot Vroomshoop Bouwssystemen B.V. is onderdeel van De Groot Vroomshoop Groep, een VakerWerkende onderneming. © Het ontwerp blijft eigendom van De Groot Vroomshoop Bouwssystemen B.V.

wij bouwen bewust met hout